

令和8年8月19日

# R 8 京都法務総合庁舎内装改修工事

## 【工事設計書（公表資料）】

京都営繕事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 8 年 7 月 作成

近畿地方整備局  
京都営繕事務所

工 事 名 R8京都法務総合庁舎内装改修工事

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         |   | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| 予定価格積算額 | ¥ |   | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工事価格積算額 | ¥ |   |   | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 名       | 称 | 単位 | 金 額         | 備 考 |
|---------|---|----|-------------|-----|
| 〔直接工事費〕 |   |    |             |     |
| 庁舎      |   | 1式 | 35,813,163  |     |
| 電気設備工事  |   | 1式 | 3,330,003   |     |
| 機械設備工事  |   | 1式 | 22,630,175  |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
|         |   |    |             |     |
| 計       |   |    | 61,773,341  |     |
| 〔共通費〕   |   |    |             |     |
| 共通仮設費   |   | 1式 | 5,666,315   |     |
| 現場管理費   |   | 1式 | 15,130,535  |     |
| 一般管理費等  |   | 1式 | 13,439,809  |     |
| 計       |   |    | 34,236,659  |     |
|         |   |    |             |     |
| 合計      |   |    | 96,010,000  |     |
| 消費税等相当額 |   | 1式 | 9,601,000   | 10% |
| 総合計     |   |    | 105,611,000 |     |

## 直設工事費 科目別内訳

1

| 庁舎     |   |   |   |    |              |     |
|--------|---|---|---|----|--------------|-----|
| 名      | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 額          | 備 考 |
| 直接仮設   |   | 1 |   | 式  | 1, 543, 387  |     |
| 防水改修   |   | 1 |   | 式  | 313, 769     |     |
| 外壁改修   |   | 1 |   | 式  | 7, 599       |     |
| 建具改修   |   | 1 |   | 式  | 9, 344, 248  |     |
| 内装改修   |   | 1 |   | 式  | 14, 807, 391 |     |
| 塗装改修   |   | 1 |   | 式  | 5, 964       |     |
| 躯体改修   |   | 1 |   | 式  | 2, 165, 743  |     |
| 環境配慮改修 |   | 1 |   | 式  | 5, 286, 884  |     |
| 発生材処理  |   | 1 |   | 式  | 2, 283, 852  |     |
| その他    |   | 1 |   | 式  | 54, 326      |     |
| 計      |   |   |   |    | 35, 813, 163 |     |
|        |   |   |   |    |              |     |
|        |   |   |   |    |              |     |
|        |   |   |   |    |              |     |
|        |   |   |   |    |              |     |

## 直設工事費 科目別内訳

2

[illegible]





## 直設工事費 中科目別内訳

6

[illegible]

## 直設工事費 中科目別内訳

7

[illegible]



## 10

11[illegible]

## 直設工事費 細目別内訳

12

| 庁舎                 |                                                         | 建具改修 |    | 改修        |           |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                     | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考 |
| 1)アルミカム製建具         |                                                         |      |    |           |           |     |
| AG1 カﾞﾗ            | W400×H700<br>付属金物 一式                                    | 4    | か所 | 38,200    | 152,800   |     |
| 運搬、取付け             |                                                         | 1    | 式  |           | 211,000   |     |
| 小計                 |                                                         |      |    |           | 363,800   |     |
| 2)鋼製建具             |                                                         |      |    |           |           |     |
| SD2 片開き戸           | W600×H2100<br>付属金物 一式                                   | 5    | か所 | 55,000    | 275,000   |     |
| 運搬、取付け             |                                                         | 1    | 式  |           | 264,000   |     |
| 小計                 |                                                         |      |    |           | 539,000   |     |
| 3)鋼製軽量建具           |                                                         |      |    |           |           |     |
| LD2 片開き戸           | W800×H2100<br>付属金物 一式                                   | 5    | か所 | 200,000   | 1,000,000 |     |
| 運搬、取付け             |                                                         | 1    | 式  |           | 224,000   |     |
| 小計                 |                                                         |      |    |           | 1,224,000 |     |
| 4)トイレブース           |                                                         |      |    |           |           |     |
| 1～4F西側男女<br>トイレブース | 延W9799×H2000<br>片開戸:W600×4か所<br>両開戸:W630×1か所<br>付属金物 一式 | 4    | か所 | 1,130,000 | 4,520,000 |     |
|                    |                                                         |      |    |           |           |     |

## 直設工事費 細目別内訳

13

| 庁舎               |                                         | 建具改修 |                | 改修      |           |     |
|------------------|-----------------------------------------|------|----------------|---------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                                     | 数 量  | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 5F西側女子<br>トイレブース | W2147×H2000<br>両開戸:W800×1か所<br>付属金物 一式  | 1    | か所             | 282,000 | 282,000   |     |
| 5F西側女子<br>トイレブース | 延W5651×H2000<br>片開戸:W600×3か所<br>付属金物 一式 | 1    | か所             | 570,000 | 570,000   |     |
| 1・4F西側男子<br>隔て板  | W900×H2000                              | 2    | か所             | 78,400  | 156,800   |     |
| 運搬、取付け           |                                         | 1    | 式              |         | 1,120,000 |     |
| 小計               |                                         |      |                |         | 6,648,800 |     |
| 5)ｶﾞﾗｽ           |                                         |      |                |         |           |     |
| 型板強化ｶﾞﾗｽ         | 150×900 厚さ4.0<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共             | 5    | 枚              | 5,940   | 29,700    |     |
| ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼        | 不透明 SC-1                                | 24.2 | m <sup>2</sup> | 11,100  | 268,620   |     |
| 小計               |                                         |      |                |         | 298,320   |     |
| 6)その他            |                                         |      |                |         |           |     |
| SOP塗り            | 鋼製建具面 ー 塗料1種<br>錆止別途                    | 42.6 | m <sup>2</sup> | 1,170   | 49,842    |     |
| 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ       | 一般部 変成ｼｰﾚｯｼｮﾝ系(MS-2)15×10               | 8.8  | m              | 640     | 5,632     |     |
| 建具周囲<br>ﾓﾙﾀﾙ充填   | 内部建具                                    | 17.5 | m              | 1,440   | 25,200    |     |
| 建具周囲防水<br>ﾓﾙﾀﾙ充填 | 外部建具                                    | 8.8  | m              | 1,540   | 13,552    |     |
| AG1 裏補強          | L-50×50×5                               | 1.6  | m              | 1,030   | 1,648     |     |

## 直設工事費 細目別内訳

14

[illegible]

## 直設工事費 細目別内訳

15

| 庁舎           |                           | 内装改修 |                | 撤去     |         |     |
|--------------|---------------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称          | 摘 要                       | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 床タイル撤去       | 下地モルタル共 集積共               | 98.9 | m <sup>2</sup> | 7,420  | 733,838 |     |
| 客摺撤去         | 集積共                       | 8.9  | m              | 1,260  | 11,214  |     |
| 幅木モザイクタイル撤去  | 下地モルタル共 集積共               | 7.4  | m <sup>2</sup> | 7,420  | 54,908  |     |
| 幅木テラゾーブロック撤去 | 集積共                       | 0.1  | m <sup>2</sup> | 7,420  | 742     |     |
| ビニル幅木撤去      | 一般 集積共                    | 3.5  | m              | 360    | 1,260   |     |
| CB撤去         | コンクリートフロー 集積共             | 4.1  | m <sup>3</sup> | 23,100 | 94,710  |     |
| 天井下地撤去       | 集積共                       | 98.3 | m <sup>2</sup> | 1,400  | 137,620 |     |
| 天井スパントール撤去   | 集積共                       | 0.7  | m <sup>2</sup> | 2,330  | 1,631   |     |
| 吹付け材除去       | 集積共                       | 22.2 | m <sup>2</sup> | 200    | 4,440   |     |
| 天井廻縁撤去       | 集積共                       | 188  | m              | 200    | 37,600  |     |
| 天井点検口撤去      | 集積共                       | 9    | か所             | 3,590  | 32,310  |     |
| 三方枠撤去        | W870×H2100 集積共            | 1    | か所             | 4,750  | 4,750   |     |
| 三方枠撤去        | W2000×H2100 集積共           | 4    | か所             | 9,260  | 37,040  |     |
| 天板撤去         | テラゾーブロック天板、人工大理石天板<br>集積共 | 21.8 | m              | 720    | 15,696  |     |
| 鏡撤去          | 集積共                       | 1.7  | m <sup>2</sup> | 8,440  | 14,348  |     |

直設工事費 細目別内訳

16

| 庁舎            |                    | 内装改修 |                | 撤去    |           |     |
|---------------|--------------------|------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称           | 摘 要                | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 女子便所化粧戸棚撤去    | W200×D150×H750 集積共 | 8    | か所             | 860   | 6,880     |     |
| タイル撤去         | 集積共                | 13   | か所             | 650   | 8,450     |     |
| タイル入れ         | タイル面               | 3.6  | m              | 1,380 | 4,968     |     |
| タイル入れ         | ボード面               | 22.6 | m              | 1,380 | 31,188    |     |
| 壁モルタル・プラスター撤去 | 集積共                | 12.1 | m <sup>2</sup> | 6,700 | 81,070    |     |
| 計             |                    |      |                |       | 1,314,663 |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |
|               |                    |      |                |       |           |     |

直設工事費 細目別内訳

17

| 庁舎                          |                                                                 | 内装改修 |                | 改修     |         |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称                         | 摘 要                                                             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| ビニル床タイル                     | 厚さ2.0 コンボ シンションビニル床タイルKT 一般床 -                                  | 4.3  | m <sup>2</sup> | 2,630  | 11,309  |     |
| 床タイル張り                      | 一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途                                 | 1.4  | m <sup>2</sup> | 24,900 | 34,860  |     |
| 床モルタル塗り                     | 金ごて ビニル系床材下地 厚28                                                | 97.9 | m <sup>2</sup> | 4,460  | 436,634 |     |
| 床モルタル塗り                     | 木ごて 一般タイル下地 厚37                                                 | 1.4  | m <sup>2</sup> | 4,310  | 6,034   |     |
| 防滑性ビニル床シート                  | 厚2.0 多湿部 マーブル 熱溶接工法                                             | 93.5 | m <sup>2</sup> | 3,920  | 366,520 |     |
| 1、4F 西側男子便所B汚垂石誘導用及び注意喚起用床材 | W2220×D600 セラミックタイル 施ゆう 有機系接着剤張り 点字タイル部切り欠き共 点字タイル I 類 無ゆう 150角 | 2    | か所             | 30,500 | 61,000  |     |
| 幅木テラゾーブロッケ                  | 高さ60                                                            | 0.4  | m <sup>2</sup> | 37,300 | 14,920  |     |
| 幅木モルタル塗り                    | 出巾木 高さ60                                                        | 4.2  | m              | 41,700 | 175,140 |     |
| ビニル幅木                       | 高さ60                                                            | 32   | m              | 2,050  | 65,600  |     |
| 軽量鉄骨壁下地                     | 50形 下地張りあり @450                                                 | 111  | m              | 370    | 41,070  |     |
| 軽量鉄骨壁下地                     | 65形 下地張りあり @450                                                 | 101  | m <sup>2</sup> | 1,980  | 199,980 |     |
| 軽量鉄骨壁下地                     | 90形 下地張りあり @450                                                 | 44.6 | m <sup>2</sup> | 2,670  | 119,082 |     |
| 軽量鉄骨壁開口部補強                  | 65形 扉等三方補強 W600×H2100                                           | 19.9 | m <sup>2</sup> | 3,140  | 62,486  |     |
| 軽量鉄骨壁開口部補強                  | 65形 扉等三方補強 W800×H2100                                           | 5    | か所             | 9,300  | 46,500  |     |
| 軽量鉄骨壁開口部補強                  | 65形 扉等三方補強 W800×H2100                                           | 4    | か所             | 9,550  | 38,200  |     |

直設工事費 細目別内訳

18

| 庁舎                                                                                                |                                                                     | 内装改修 |                | 改修     |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                                                                                               | 摘 要                                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 壁 シーシツク <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-S)                                   | 厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り                                              | 95.4 | m <sup>2</sup> | 3,330  | 317,682   |     |
| 壁 シーシツク <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-S)                                   | 厚12.5 不燃 鋼製、木、 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 下地 下地張り                 | 0.8  | m <sup>2</sup> | 1,950  | 1,560     |     |
| 壁 シーシツク <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-S)                                   | 厚12.5 不燃 鋼製、木、 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 下地 下地張り                 | 153  | m <sup>2</sup> | 2,760  | 422,280   |     |
| 壁 シーシツク <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-R)                                   | 厚12.5 不燃 鋼製、木、 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 下地 下地張り                 | 29.5 | m <sup>2</sup> | 3,280  | 96,760    |     |
| 壁 シーシツク <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-R)                                   | 厚12.5 不燃 鋼製、木、 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 下地 突付け                  | 0.8  | m <sup>2</sup> | 1,600  | 1,280     |     |
| 壁 <sup>ワ</sup> ン合板張り                                                                              | 1類 厚さ12.0mm                                                         | 19.9 | m <sup>2</sup> | 6,540  | 130,146   |     |
| 壁 <sup>ワ</sup> シ不燃化粧板張り                                                                           | 厚3.0                                                                | 249  | m <sup>2</sup> | 14,000 | 3,486,000 |     |
| 複層塗材CE                                                                                            | <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共 | 29.5 | m <sup>2</sup> | 2,580  | 76,110    |     |
| 軽量鉄骨天井下地                                                                                          | 19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート再利用                              | 94.2 | m <sup>2</sup> | 2,450  | 230,790   |     |
| 軽量鉄骨天井下地                                                                                          | 19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート再利用                              | 1.9  | m <sup>2</sup> | 2,250  | 4,275     |     |
| 軽量鉄骨天井下地                                                                                          | 19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート再利用                              | 8    | m <sup>2</sup> | 2,110  | 16,880    |     |
| 軽量鉄骨天井開口部補強                                                                                       | 19形(屋内)250×250 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 等切込み共                   | 14   | か所             | 1,650  | 23,100    |     |
| 軽量鉄骨天井開口部補強                                                                                       | 19形(屋内) 450× 450mm程度 <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 等切込み共             | 1    | か所             | 2,150  | 2,150     |     |
| 天井 <sup>カ</sup> ラー <sup>ガ</sup> ル <sup>バ</sup> リウム鋼板 <sup>ス</sup> パ <sup>ン</sup> ト <sup>レ</sup> ル | 厚0.5                                                                | 1.4  | m <sup>2</sup> | 40,500 | 56,700    |     |
| 天井 <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-R)                                        | 厚12.5 不燃 継目処理                                                       | 1.9  | m <sup>2</sup> | 2,630  | 4,997     |     |

直設工事費 細目別内訳

19

| 庁舎                                                               |                                                      | 内装改修 |                | 改修     |         |     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称                                                              | 摘 要                                                  | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)                                            | フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共                         | 12.1 | m <sup>2</sup> | 4,450  | 53,845  |     |
| 天井 不燃積層 <sup>セ</sup> っこう <sup>ボ</sup> ート <sup>ト</sup> 張り (GB-NC) | 厚 9.5 不燃 化粧有り (トラハ <sup>ー</sup> チン) 突付け              | 94.2 | m <sup>2</sup> | 2,190  | 206,298 |     |
| 天井廻縁                                                             | <sup>カ</sup> ラー鋼板                                    | 5    | m              | 7,700  | 38,500  |     |
| 天井廻縁                                                             | 塩化ビニル製                                               | 140  | m              | 1,610  | 225,400 |     |
| 天井点検口                                                            | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角                               | 1    | か所             | 12,800 | 12,800  |     |
| 一方枠                                                              | ステンレス製 HL仕上 141×20×1.2                               | 10.4 | m              | 38,300 | 398,320 |     |
| A部 出隅コーナー                                                        | ステンレス製 HL仕上 □-25×25×1.2                              | 9    | m              | 20,400 | 183,600 |     |
| B部 出隅コーナー                                                        | ステンレス製 HL仕上 □-25×25×1.2 取付足 PL-1.0mm @300            | 9    | m              | 20,400 | 183,600 |     |
| L形手すり                                                            | ステンレス製 φ34 HL仕上 L(700+700)                           | 4    | か所             | 55,100 | 220,400 |     |
| 小便器用手すり                                                          | ステンレス製 φ34 HL仕上                                      | 2    | か所             | 67,400 | 134,800 |     |
| 外跡塞ぎ                                                             | PL-3.2 W850×H550 片面SOP塗り 共                           | 3    | か所             | 16,300 | 48,900  |     |
| 金属系アンカー                                                          | 横向き M10 埋込深さ40                                       | 24   | か所             | 150    | 3,600   |     |
| ライン <sup>ク</sup> 壁甲板                                             | ステンレス製 HL仕上 178×3.0 アンカー:ステンレス製 L-30×30×1.0共         | 15   | m              | 38,300 | 574,500 |     |
| ライン <sup>ク</sup> 壁甲板                                             | ステンレス製 HL仕上 228×3.0 アンカー:ステンレス製 L-30×30×1.0共         | 4.4  | m              | 38,300 | 168,520 |     |
| 2-3F西側女便所B防錆鏡                                                    | W700×H930×t5.0 鏡押え金物U型(上下)ステンレス製 HL仕上 上7×30×10 t=1.0 | 6    | か所             | 45,600 | 273,600 |     |

| 庁舎                     |                                                               | 内装改修 |    | 改修      |         |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                                           | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考 |
| 1、4F西側男子便所B<br>防錆鏡     | W1499.5×H930×t5.0<br>鏡押え金物U型(上下)ステンレス製<br>HL仕上 上7×30×10 t=1.0 | 2    | か所 | 97,700  | 195,400 |     |
| 2、3F西側女子便所B<br>防錆鏡     | W450×H930×t5.0<br>鏡押え金物U型(上下)ステンレス製<br>HL仕上 上7×30×10 t=1.0    | 2    | か所 | 42,300  | 84,600  |     |
| 5F西側女子便所B<br>防錆鏡       | W1550×H930×t5.0<br>鏡押え金物U型(上下)ステンレス製<br>HL仕上 上7×30×10 t=1.0   | 1    | か所 | 101,000 | 101,000 |     |
| モップ掛けフック               | 4個程度/掃除用1か所                                                   | 5    | か所 | 11,900  | 59,500  |     |
| 1、4F西側男子便所B<br>洗面カウンター | W1499.5×D500                                                  | 2    | か所 | 175,000 | 350,000 |     |
| 2、3F西側女子便所B<br>洗面カウンター | W3739.5×D500                                                  | 2    | か所 | 382,000 | 764,000 |     |
| 5F西側女子便所B<br>洗面カウンター   | W1550×D500                                                    | 1    | か所 | 179,000 | 179,000 |     |
| 2-3F西側女便所B<br>照明ボックス   | L700×W159×H120<br>本体:MDF芯ボ リエステル化粧板t=15<br>(小口:マシン化粧板)        | 6    | か所 | 29,500  | 177,000 |     |
|                        | 照明器具:電気設備工事<br>アクリル板 t=2.0<br>アクリル受 SUS HL L-10×10×1.0        |      |    |         |         |     |
| 1、4F西側男子便所B<br>照明ボックス  | L1499.5×W159×H120<br>本体:MDF芯ボ リエステル化粧板t=15<br>(小口:マシン化粧板)     | 2    | か所 | 42,200  | 84,400  |     |
|                        | 照明器具:電気設備工事<br>アクリル板 t=2.0<br>アクリル受 SUS HL L-10×10×1.0        |      |    |         |         |     |
| 2、3F西側女子便所B<br>照明ボックス  | L450×W159×H120<br>本体:MDF芯ボ リエステル化粧板t=15<br>(小口:マシン化粧板)        | 2    | か所 | 25,600  | 51,200  |     |
|                        | 照明器具:電気設備工事<br>アクリル板 t=2.0<br>アクリル受 SUS HL L-10×10×1.0        |      |    |         |         |     |
| 5F西側女子便所B<br>照明ボックス    | L1550×W159×H120<br>本体:MDF芯ボ リエステル化粧板t=15<br>(小口:マシン化粧板)       | 1    | か所 | 43,700  | 43,700  |     |
|                        | 照明器具:電気設備工事<br>アクリル板 t=2.0<br>アクリル受 SUS HL L-10×10×1.0        |      |    |         |         |     |

[illegible]

## 直設工事費 細目別内訳

22

[illegible]

## 直設工事費 細目別内訳

23

[illegible]



## 26

直設工事費 細目別内訳

27

[illegible]









## 直設工事費 細目別内訳

36

| 機械設備工事                  |                      | 庁舎 |       | 給水設備   |         |     |
|-------------------------|----------------------|----|-------|--------|---------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                  | 数  | 量 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 60SU | 8  | m     | 24,000 | 192,000 |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 50SU | 4  | m     | 17,600 | 70,400  |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 40SU | 64 | m     | 15,600 | 998,400 |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 30SU | 18 | m     | 12,600 | 226,800 |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 25SU | 12 | m     | 10,100 | 121,200 |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼鋼管 改修 | 拡 管 式<br>機械室・便所 20SU | 47 | m     | 8,070  | 379,290 |     |
| 青銅仕切弁<br>(鉛レス仕様)        | 5K(ねじ・給水用) 40A       | 5  | 個     | 19,400 | 97,000  |     |
| 青銅仕切弁<br>(鉛レス仕様)        | 5K(ねじ・給水用) 20A       | 6  | 個     | 8,130  | 48,780  |     |
| フレキシブルチューブ              | ステンレス製 20A           | 4  | 本     | 9,650  | 38,600  |     |
| 保温                      |                      | 1  | 式     |        | 300,730 |     |
| 文字標識等                   |                      | 1  | 式     |        | 46,400  |     |
| 配管分岐・切断                 |                      | 1  | 式     |        | 140,400 |     |
| はつり補修                   |                      | 1  | 式     |        | 390,690 |     |
| 形鋼振れ止め支持                |                      | 1  | 式     |        | 7,872   |     |
| あと施工アンカー                |                      | 1  | 式     |        | 28,500  |     |

## 直設工事費 細目別内訳

37

[illegible]

直設工事費 細目別内訳

38

| 機械設備工事                          |                  | 庁舎  |    | 排水設備   |           |     |
|---------------------------------|------------------|-----|----|--------|-----------|-----|
| 名 称                             | 摘 要              | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修               | MD継手 機械室・便所 100A | 54  | m  | 27,300 | 1,474,200 |     |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修               | MD継手 機械室・便所 80A  | 18  | m  | 20,900 | 376,200   |     |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修               | MD継手 機械室・便所 65A  | 2   | m  | 19,300 | 38,600    |     |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修               | MD継手 機械室・便所 50A  | 41  | m  | 14,900 | 610,900   |     |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修               | MD継手 機械室・便所 40A  | 11  | m  | 12,000 | 132,000   |     |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修 | 機械室・便所 75A       | 14  | m  | 13,700 | 191,800   |     |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修 | 機械室・便所 65A       | 5   | m  | 11,200 | 56,000    |     |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修 | 機械室・便所 50A       | 6   | m  | 8,820  | 52,920    |     |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修 | 機械室・便所 40A       | 12  | m  | 6,830  | 81,960    |     |
| 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修                | MD継手 100A 機械室・便所 | 7   | m  | 28,800 | 201,600   |     |
| 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修                | MD継手 80A 機械室・便所  | 15  | m  | 21,800 | 327,000   |     |
| 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修                | MD継手 65A 機械室・便所  | 12  | m  | 19,200 | 230,400   |     |
| 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修                | MD継手 50A 機械室・便所  | 45  | m  | 14,800 | 666,000   |     |
| 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修                | MD継手 40A 機械室・便所  | 29  | m  | 12,000 | 348,000   |     |
| 床上掃除口(非防水形)                     | COA 100A         | 10  | 個  | 21,300 | 213,000   |     |

直設工事費 細目別内訳

39

| 機械設備工事       |         | 庁舎  |    | 排水設備   |           |     |
|--------------|---------|-----|----|--------|-----------|-----|
| 名 称          | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 床上掃除口(非防水形)  | COA 80A | 3   | 個  | 18,300 | 54,900    |     |
| 床上掃除口(非防水形)  | COA 50A | 3   | 個  | 13,800 | 41,400    |     |
| トイレ排水自封式トラップ | 40A     | 4   | 個  | 16,300 | 65,200    |     |
| 滴水継手         | 100A    | 4   | 個  | 33,100 | 132,400   |     |
| 保温           |         | 1   | 式  |        | 565,580   |     |
| 塗装           |         | 1   | 式  |        | 15,610    |     |
| 配管分岐・切断      |         | 1   | 式  |        | 63,660    |     |
| はつり補修        |         | 1   | 式  |        | 1,031,500 |     |
| 形鋼振れ止め支持     |         | 1   | 式  |        | 117,747   |     |
| あと施工アンカー     |         | 1   | 式  |        | 23,000    |     |
| 計            |         |     |    |        | 7,111,577 |     |
|              |         |     |    |        |           |     |
|              |         |     |    |        |           |     |
|              |         |     |    |        |           |     |
|              |         |     |    |        |           |     |

## 40

[illegible]

## 41

[illegible]