

令和8年9月14日（令和8年10月2日）

R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事
工事地名	(自)兵庫県西脇市嶋地先 (至)兵庫県西脇市寺内地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010007	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	168日間 自 令和 8年10月15日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 5 号	2 2) 処 分 費 等	711,045
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		95,983,837			
道路土工			式	1		3,104,270			
掘削工(ICT)			式	1		1,076,660			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,600	414.1	1,076,660			単-1号
路体盛土工			式	1		480,330			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	50	6,351	317,550			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	200	813.9	162,780			単-3号
路体盛土工(ICT)			式	1		117,688			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	470	250.4	117,688			単-4号
路床盛土工			式	1		38,664			
路床盛土		2.5m未満	m3	6	6,444	38,664			単-5号
路床盛土工(ICT)			式	1		7,242			

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土 (ICT)		m3	20	362. 1	7, 242			単-6号	
法面整形工 (ICT)		式	1		27, 190				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	50	543. 8	27, 190			単-7号	
残土処理工		式	1		1, 356, 496				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1, 900	125. 5	238, 450			単-8号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 860	601. 1	1, 118, 046			単-9号	
舗装工		式	1		39, 613, 560				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		21, 577, 068				
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	5, 820	570. 3	3, 319, 146			単-10号	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	5, 820	954. 1	5, 552, 862			単-11号	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	5, 820	2, 183	12, 705, 060			単-12号	
透水性舗装工		式	1		16, 341, 780				

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	3,650	1,288	4,701,200			単-13号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	3,650	822.2	3,001,030			単-14号	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	3,650	2,367	8,639,550			単-15号	
防草砕石工		式	1		1,694,712				
防草砕石	再生クワッシュラン RC-40 t=100	m2	11,720	144.6	1,694,712			単-16号	
法面工		式	1		20,150				
植生工		式	1		20,150				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	50	403	20,150			単-17号	
カルバート工		式	1		176,324				
作業土工		式	1		964				
基面整正		m2	2	482	964			単-18号	
プレキャストカルバート工		式	1		175,360				

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		8号BOX 内幅 0.5m 内高 0.6m	m	2	87,680	175,360			単-19号
排水構造物工			式	1		23,996,816			
作業土工			式	1		3,171,617			
床掘り		土砂	m3	830	240.5	199,615			単-20号
床掘り		土砂	m3	420	279.1	117,222			単-21号
埋戻し		土砂	m3	480	1,921	922,080			単-22号
埋戻し		土砂	m3	560	3,150	1,764,000			単-23号
基面整正			m2	350	482	168,700			単-24号
側溝工			式	1		9,106,830			
街渠		A型 φ300	m	20	35,980	719,600			単-25号
街渠		E型 φ300	m	13	56,660	736,580			単-26号
街渠		F1型 W=500 18-8-40(高炉)	m	60	5,167	310,020			単-27号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街渠		F2型 W=500 18-8-40(高炉)	m	116	5,404	626,864			単-28号
プレキャストU型側溝		PU1-300×300	m	424	9,956	4,221,344			単-29号
箱形側溝		300×400	m	41	50,990	2,090,590			単-30号
自由勾配側溝		300×400	m	20	14,790	295,800			単-31号
側溝蓋		自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300 車道用	枚	16	2,627	42,032			単-32号
側溝蓋		自由勾配側溝用グレーンゲ蓋 B300 車道用	枚	2	32,000	64,000			単-33号
管渠工			式	1		1,388,739			
暗渠排水管		VP φ 200	m	3	9,073	27,219			単-34号
暗渠排水管		VP φ 300	m	13	16,650	216,450			単-35号
鉄筋コンクリート台付管		D600	m	27	42,410	1,145,070			単-36号
集水枿・マンホール工			式	1		9,962,830			
街渠枿		A1型 円形水路枿 D300	箇所	19	75,220	1,429,180			単-37号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街渠柵		A2型 円形水路柵 D300	箇所	1	98,780	98,780			単-38号
街渠柵		A3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	4	137,600	550,400			単-39号
街渠柵		B型 300×700×500 18 -8-40(高炉)	箇所	1	70,320	70,320			単-40号
街渠柵		C3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	136,900	273,800			単-41号
現場打ち集水柵		G2-500×500×500 18- 8-40(高炉)	箇所	10	54,630	546,300			単-42号
現場打ち集水柵		G2-500×500×800 18- 8-40(高炉)	箇所	7	70,010	490,070			単-43号
現場打ち集水柵		G2-500×500×1000 18 -8-40(高炉)	箇所	1	77,870	77,870			単-44号
現場打ち集水柵		G2-600×600×1100 18 -8-40(高炉)	箇所	1	122,000	122,000			単-45号
現場打ち集水柵		G2-600×600×1500 18 -8-40(高炉)	箇所	1	175,100	175,100			単-46号
現場打ち集水柵		G2-800×800×1600 18 -8-40(高炉)	箇所	6	211,900	1,271,400			単-47号
現場打ち集水柵		8-1号 1500×1500×28 00 24-12-25(高炉)	箇所	1	654,400	654,400			単-48号
現場打ち集水柵		9-1号 1500×1500×30 00 24-12-25(高炉)	箇所	1	698,600	698,600			単-49号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		12-1号 1500×1500×3100 24-12-25(高炉)	箇所	1	716,800	716,800			単-50号
足場		安全ネット必要	掛m2	150	5,129	769,350			単-51号
蓋		グレーチング 蓋 300×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	40,780	40,780			単-52号
蓋		グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	6	89,300	535,800			単-53号
蓋		グレーチング 蓋 1500×1500用(2枚掛) 歩道用細目 ボルト固定	組	2	183,000	366,000			単-54号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	枚	8	35,100	280,800			単-55号
蓋		縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	枚	2	47,170	94,340			単-56号
蓋		縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	6	82,290	493,740			単-57号
蓋		縞鋼板蓋 1500×1500用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	207,000	207,000			単-58号
場所打水路工			式	1		366,800			
現場打ちU型側溝		A型 500～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	箇所	2	121,700	243,400			単-59号
現場打ちU型側溝		B型 600～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	箇所	1	123,400	123,400			単-60号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		2,035,124			
縁石工			式	1		2,035,124			
歩車道境界ブロック		A1型 180/230×250×600(両面R)	m	80	9,185	734,800			単-61号
歩車道境界ブロック		C1型 180/190×100×600	m	116	8,633	1,001,428			単-62号
地先境界ブロック		D1型 C種(150×150×600)	m	39	7,664	298,896			単-63号
防護柵工			式	1		20,678,658			
防止柵工			式	1		20,678,658			
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 180×180×450	基	523	4,316	2,257,268			単-64号
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 350×350×600	基	16	12,940	207,040			単-65号
金網・支柱(立入防止柵)		柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	m	1,047	10,130	10,606,110			単-66号
門扉		片開き	基	8	61,890	495,120			単-67号
転落(横断)防止柵		(A) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	m	211	12,950	2,732,450			単-68号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	(B) 柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込 景観色 流用品	m	145	3,050	442,250			単-69号	
転落(横断)防止柵	(E) 柵高 1.1m 土中建込 景観色	m	228	12,730	2,902,440			単-70号	
転落(横断)防止柵	(W) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	m	55	11,410	627,550			単-71号	
既設擁壁嵩上	18-8-40(高炉)	m	55	7,426	408,430			単-72号	
区画線工		式	1		837,474				
区画線工		式	1		837,474				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,800	402.1	723,780			単-73号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	93	1,032	95,976			単-74号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	885.9	17,718			単-75号	
構造物撤去工		式	1		3,680,661				
防護柵撤去工		式	1		100,775				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	145	695	100,775			単-76号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		2,358,133				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	8,450	42,250			単-77号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	119	17,150	2,040,850			単-78号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	52	700.3	36,415			単-79号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	85	208.4	17,714			単-80号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,060	208.4	220,904			単-81号	
運搬処理工		式	1		1,221,753				
殻運搬	アスファルト殻	m3	56	5,253	294,168			単-82号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,420	7,100			単-83号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	119	1,760	209,440			単-84号	
殻処分	アスファルト殻	m3	56	2,820	157,920			単-85号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-86号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	119	4,500	535,500			単-87号	
仮設工		式	1		1,840,800				
交通管理工		式	1		1,840,800				
交通誘導警備員		人日	118	15,600	1,840,800			単-88号	
直接工事費		式	1		95,983,837				
共通仮設費		式	1		11,195,230				
共通仮設費		式	1		1,962,230				
技術管理費		式	1		1,210,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-89号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		752,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,233,000				

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		107,179,067				
現場管理費		式	1		27,502,000				
工事原価		式	1		134,681,067				
一般管理費等		式	1		23,828,933				
工事価格		式	1		158,510,000				
消費税相当額		式	1		15,851,000				
工事費計		式	1		174,361,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	414. 1	414. 1		
計						414. 1		
単価						414. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 351	6, 351		
計						6, 351		
単価						6, 351	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	813. 9	813. 9		
計						813. 9		
単価						813. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	250. 4	250. 4		
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 444	6, 444		
計						6, 444		
単価						6, 444	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	362. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	362. 1	362. 1		
計						362. 1		
単価						362. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	543. 8	543. 8			
計						543. 8			
単価						543. 8	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5		
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	601. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	601. 1	601. 1		
	計					601. 1		
	単価					601. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	570. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	570. 3	570. 3		
	計					570. 3		
	単価					570. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	954. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	954. 1	954. 1		
計						954. 1		
単価						954. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 183	2, 183		
計						2, 183		
単価						2, 183	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 288	1, 288		
	計					1, 288		
	単価					1, 288	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	822. 2	822. 2		
	計					822. 2		
	単価					822. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	表層	開粒度アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
単価						2, 367	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	防草碎石	再生クラッシュラン RC-40 t=100	単位	m2	数量		単価	
						10		144. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 1	125. 1		
再生クラッシュラン		RC－4 0	m 3	1	1, 320	1, 320		
計						1, 445. 1		
単価						144. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	403	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	403	403			
計						403			
単価						403	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャストボックス	8号BOX 内幅 0.5m 内高 0.6m	単位	m	数量	2	単価	87,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準	m	2	17,230	34,460		
プレキャストボックス		500×600×2000 標準	個	1	125,000	125,000		
シール材			m	3	2,298	6,894		
水膨張性シール材		20×20	m	3	3,000	9,000		
計						175,354		
単価						87,680	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279. 1	279. 1		
計						279. 1		
単価						279. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 150	3, 150		
計						3, 150		
単価						3, 150	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	街渠	A型 φ300	単位	m	数量	10	単価	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	26, 020	260, 200		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置(600超1000mm以下、50以上150kg未満) ﾎﾟﾙﾄ固定	m	8	8, 959	71, 672		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置(600超1000mm以下、50以上150kg未満) ﾎﾟﾙﾄ固定	m	2	13, 950	27, 900		
計						359, 772		
単価						35, 980	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	街渠	E型 φ300	単位	m	数量	1	単価	56, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	56, 660	56, 660		
計						56, 660		
単価						56, 660	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	街渠	F1型 W=500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1, 217	6, 085		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 675	47, 240	31, 887		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 5	9, 131	13, 696. 5		
計						51, 668. 5		
単価						5, 167	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	街渠	F2型 W=500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1, 217	6, 085		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 725	47, 240	34, 249		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 5	9, 131	13, 696. 5		
計						54, 030. 5		
単価						5, 404	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300	単位	m	数量		1	単価 9, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 956	9, 956		
計						9, 956		
単価						9, 956	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	箱形側溝	300×400	単位	m	数量		1	単価 50, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	50, 990	50, 990		
計						50, 990		
単価						50, 990	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	1	単価	14, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m	m	1	14, 790	14, 790			
計						14, 790			
単価						14, 790	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300 車道用	単位	枚	数量	1	単価	2, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 627	2, 627		
計						2, 627		
単価						2, 627	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300 車道用	単位	枚	数量	1	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32, 000	32, 000		
計						32, 000		
単価						32, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	暗渠排水管	VP φ 200	単位	m	数量	10	単価	9, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	5, 170	51, 700		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2. 598	15, 020	39, 021. 96		
計						90, 721. 96		
単価						9, 073	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	暗渠排水管	VP φ 300	単位	m	数量	10	単価	16, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	10, 460	104, 600			
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	4. 121	15, 020	61, 897. 42			
計						166, 497. 42			
単価						16, 650	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	42, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	41, 020	410, 200		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 135	102, 300	13, 810. 5		
計						424, 010. 5		
単価						42, 410	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	街渠桝	A1型 円形水路桝 D300	単位	箇所	数量	10	単価	75, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5, 897	58, 970		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	58, 500	585, 000		
	歩車道境界ブロック	設置 (600超1000mm以下、50以上150kg未満) ホール固定	m	10	8, 959	89, 590		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 394	47, 240	18, 612. 56		
	計					752, 172. 56		
	単価					75, 220	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	街渠桝	A2型 円形水路桝 D300	単位	箇所	数量	10	単価	98, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7, 157	71, 570		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	80, 800	808, 000		
	歩車道境界ブロック	設置 (600超1000mm以下、50以上150kg未満) ホルト固定	m	10	8, 959	89, 590		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 394	47, 240	18, 612. 56		
	計					987, 772. 56		
	単価					98, 780	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	街渠桝	A3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	137, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	10	130, 100	1, 301, 000		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	12	6, 245	74, 940		
計						1, 375, 940		
単価						137, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一40号	街渠桝	B型 300×700×500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 70, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	54, 630	546, 300	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	6, 245	62, 450	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 44	47, 240	20, 785. 6	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 42	47, 240	19, 840. 8	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 7	9, 131	42, 915. 7	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 025	329, 500	8, 237. 5	
キーストン プレート（AKD）		S D P 1 6 5 0 × 2 5 × 1 . 2	t	0. 011	242, 000	2, 662	
計						703, 191. 6	
単価						70, 320	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	街渠桧	C3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						10		136, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	130, 100	1, 301, 000		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	12	5, 663	67, 956		
計						1, 368, 956		
単価						136, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桧	G2-500×500×500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		54, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 630	54, 630		
計						54, 630		
単価						54, 630	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	70, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70, 010	70, 010		
計						70, 010		
単価						70, 010	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	現場打ち集水桝	G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	77, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 46m3を超え0. 49m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	77, 870	77, 870		
計						77, 870		
単価						77, 870	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝	G2-600×600×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	117, 600	1, 176, 000		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 219, 400		
単価						122, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	G2-600×600×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	175, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	168, 500	1, 685, 000		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	30	2, 170	65, 100		
計						1, 750, 100		
単価						175, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	現場打ち集水桝	G2-800×800×1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	211, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	205, 300	2, 053, 000		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	30	2, 170	65, 100		
計						2, 118, 100		
単価						211, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水桝	8-1号 1500×1500×2800 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	654, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	44. 1	1, 376	60, 681. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 41	47, 250	208, 372. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	8. 4	5, 189	43, 587. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	39. 81	47, 250	1, 881, 022. 5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	341. 096	10, 150	3, 462, 124. 4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 77	329, 500	583, 215		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 54	282, 400	152, 496		
足掛金具		φ19 W=300 全樹脂巻	個	70	2, 170	151, 900		
計						6, 543, 399. 6		
単価						654, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝	9-1号 1500×1500×3000 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	698, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	44. 1	1, 376	60, 681. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 41	47, 250	208, 372. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	8. 4	5, 189	43, 587. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	42. 278	47, 250	1, 997, 635. 5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	365. 776	10, 150	3, 712, 626. 4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 94	329, 500	639, 230		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 53	282, 400	149, 672		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	80	2, 170	173, 600		
計						6, 985, 405. 6		
単価						698, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	現場打ち集水桝	12-1号 1500×1500×3100 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	716, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	44. 1	1, 376	60, 681. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 41	47, 250	208, 372. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	8. 4	5, 189	43, 587. 6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	43. 466	47, 250	2, 053, 768. 5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	377. 656	10, 150	3, 833, 208. 4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 93	329, 500	635, 935		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 56	282, 400	158, 144		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	80	2, 170	173, 600		
計						7, 167, 297. 6		
単価						716, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	蓋	クレーナック 蓋 300×500用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	40, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40, 780	40, 780		
計						40, 780		
単価						40, 780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	蓋	グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		89, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	89, 300	89, 300		
計						89, 300		
単価						89, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	蓋	グレーチング 蓋 1500×1500用(2枚掛) 歩道用細目 ホルト固定	単位	組	数量		単価	
						1		183, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1, 934		
グレーチング 蓋		1500×1500用(2枚掛) 歩道用細目 ホルト固定	組	1	181, 000	181, 000		
計						182, 934		
単価						183, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	35, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 100	35, 100		
計						35, 100		
単価						35, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	47, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47, 170	47, 170		
計						47, 170		
単価						47, 170	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	蓋	縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	単位	組	数量	1	単価	82, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	391	782		
縞鋼板蓋		800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	81, 500	81, 500		
計						82, 282		
単価						82, 290	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	蓋	縞鋼板蓋 1500×1500用(2枚掛) t=6 HDZT77	単位	組	数量	1	単価	207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1, 934		
縞鋼板蓋		1500×1500用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	205, 000	205, 000		
計						206, 934		
単価						207, 000	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	現場打ちU型側溝	A型 500～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	121, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	25	1, 376	34, 400		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 5	41, 570	103, 925		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 189	20, 756		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6. 75	41, 570	280, 597. 5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	54	10, 150	548, 100		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 42	329, 500	138, 390		
シーリング材			m	17	2, 298	39, 066		
水膨張性シーリング材		20×20	m	17	3, 000	51, 000		
計						1, 216, 234. 5		
単価						121, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一60号	現場打ちU型側溝	B型 600～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 123, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	26	1, 376	35, 776	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 6	41, 570	108, 082	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 189	20, 756	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6. 9	41, 570	286, 833	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	54	10, 150	548, 100	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 42	329, 500	138, 390	
シーリング材			m	18	2, 298	41, 364	
水膨張性シーリング材		20×20	m	18	3, 000	54, 000	
計						1, 233, 301	
単価						123, 400	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	歩車道境界ブロック	A1型 180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	10	単価	9, 185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	6, 245	62, 450		
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	4. 25	1, 217	5, 172. 25		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 315	47, 240	14, 880. 6		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 8	5, 189	9, 340. 2		
	計					91, 843. 05		
	単価					9, 185	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C1型 180/190×100×600	単位	m	数量	1	単価	8, 633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1	8, 633	8, 633			
計						8, 633			
単価						8, 633	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	地先境界ブロック	D1型 C種 (150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1	7, 664	7, 664		
計						7, 664		
単価						7, 664	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4, 316	4, 316		
計						4, 316		
単価						4, 316	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	単位	基	数量	1	単価	12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用	基	1	12, 940	12, 940		
計						12, 940		
単価						12, 940	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	金網・支柱(立入防止柵)	柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	単位	m	数量	1	単価	10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎 ⁷ ロック 2m	m	1	3, 309	3, 309		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	6, 820	6, 820		
計						10, 129		
単価						10, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	61, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	15, 690	15, 690		
門扉 (材料費)			基	1	46, 200	46, 200		
計						61, 890		
単価						61, 890	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	転落(横断)防止柵	(A) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	単位	m	数量	10	単価	12,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	11,410	114,100		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	47,240	4,724		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.167	9,131	10,655.87		
計						129,479.87		
単価						12,950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	転落(横断)防止柵	(B) 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色 流用品	単位	m	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
単価						3, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	転落(横断)防止柵	(E) 柵高 1.1m 土中建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	12, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	12, 730	12, 730		
計						12, 730		
単価						12, 730	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	転落(横断)防止柵	(W) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,410	11,410		
計						11,410		
単価						11,410	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	既設擁壁嵩上	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 5	1, 217	3, 042. 5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 715	47, 240	33, 776. 6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 1	9, 131	37, 437. 1		
計						74, 256. 2		
単価						7, 426	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	402. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	402. 1	402. 1			
計						402. 1			
単価						402. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,032	1,032		
計						1,032		
単価						1,032	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量		1	単価 885. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	885. 9	885. 9		
計						885. 9		
単価						885. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量		1	単価 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	695	695		
計						695		
単価						695	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 450	8, 450		
計						8, 450		
単価						8, 450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 150	17, 150		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 3	700. 3			
計						700. 3			
単価						700. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
単価						208. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4	
計						208. 4	
単価						208. 4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一82号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 5, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 253	5, 253	
計						5, 253	
単価						5, 253	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 420	1, 420		
計						1, 420		
単価						1, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 760	1, 760		
計						1, 760		
単価						1, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	403. 2	403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置(600超1000mm以下、50以上150kg未満) ﾎﾙﾄ固定	単位	m	数量	100	単価	8, 959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 300	64, 460		
特殊作業員			人	4. 4	25, 100	110, 440		
普通作業員			人	6. 6	24, 100	159, 060		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	26, 300	57, 860		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	7, 813	17, 188		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸB種		180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ﾎﾙﾄ固定	個	100	4, 360	436, 000		
諸雑費 (率＋まるめ) 13%			式	1		50, 892		
計						895, 900		
単価						8, 959	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置(600超1000mm以下、50以上150kg未満) ﾎﾙﾄ固定	単位	m	数量	100	単価	13, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 300	64, 460		
特殊作業員			人	4. 4	25, 100	110, 440		
普通作業員			人	6. 6	24, 100	159, 060		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	26, 300	57, 860		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	7, 813	17, 188		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸB種(排水用ﾌﾟﾛｯｸ 5m/箇所)		180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ﾎﾙﾄ固定	個	100	9, 360	936, 000		
諸雑費 (率＋まるめ) 13%			式	1		49, 992		
計						1, 395, 000		
単価						13, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 609	66, 090		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 980	32, 670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 320	792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					99, 560		
	単価					9, 956	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,355	63,550		
	自由勾配側溝	300×400×2000	個	5	12,700	63,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.318	31,200	9,921		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.318	31,200	9,921		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	1,320	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					147,900		
	単価					14,790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300 車道用	枚	100	1, 660	166, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					262, 700		
	単価					2, 627	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300 車道用 L=1000	枚	100	31, 600	3, 160, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 200, 000		
	単価					32, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置(600超1000mm以下、50以上150kg未満) ﾎﾙﾄ固定	単位	m	数量	100	単価	8, 959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 300	64, 460		
特殊作業員			人	4. 4	25, 100	110, 440		
普通作業員			人	6. 6	24, 100	159, 060		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	26, 300	57, 860		
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 2	7, 813	17, 188		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸB種		180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ﾎﾙﾄ固定	個	100	4, 360	436, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		50, 892		
計						895, 900		
単価						8, 959	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
						1		329, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197, 400	197, 400		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
計						329, 500		
単価						329, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	
						1		282, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	173, 700	173, 700		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
計						282, 400		
単価						282, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
	計					512, 900		
	単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	グレーチング 蓋	300×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	100	40, 380	4, 038, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					4, 078, 000		
	単価					40, 780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	89, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	グレーチング 蓋	400×800用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	100	88, 330	8, 833, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					8, 930, 000		
	単価					89, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96, 700		
	単価					967	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6 HDZT77	枚	100	34, 700	3, 470, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 510, 000		
	単価					35, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	600×600用 t=6 HDZT77	枚	100	46, 770	4, 677, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					4, 717, 000		
	単価					47, 170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39, 100		
	単価					391	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96, 700		
	単価					967	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 210	121, 000		
	転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m	100	10, 200	1, 020, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 141, 000		
	単価					11, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3, 050	305, 000		
	転落防止柵	流用品	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					305, 000		
	単価					3, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 730	173, 000		
	転落防止柵	縦格子型(土中建込) 塗装(景観4色)	m	100	11, 000	1, 100, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 273, 000		
	単価					12, 730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	402. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219. 31	219, 310		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	43	143	6, 149		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 701		
	計					402, 100		
	単価					402. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	491. 4	491, 400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	785	58, 875	
	軽油		L	96	143	13, 728	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		25, 572	
	計					1, 032, 000	
	単価					1, 032	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	885. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	546	655, 200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	785	23, 550		
	軽油		L	127. 2	143	18, 189		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 983		
	計					885, 900		
	単価					885. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	695	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						695	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 450	8, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 450		
単価						8, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 145	17, 145		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500			
計						352, 500			
単価						3, 525	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価 64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						64, 230	
単価						64, 230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3 0.9t吊	単位	日	数量	1	単価	26,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,300		
単価						26,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バ ックホ ー(クロー型) 運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	7, 813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	21	143	3, 003		
小型バ ックホ ー(クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		バケ ット容量0. 0 9 m 3 吊能力0. 9 t 吊	日	1. 14	4, 220	4, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 813		
単価						7, 813	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860		
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 780		
	計					197, 400		
	単価					197, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 300		
	計					132, 100		
	単価					132, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930		
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 390		
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720		
	鉄筋工		人	2. 9	27, 200	78, 880		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 560		
	計					108, 700		
	単価					108, 700	円／ t	