

令和8年8月10日（令和8年8月24日）

R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事
工事地名	和歌山県紀の川市池田新地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562010010	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	200日間 自 令和 8年 8月11日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	72 紀の川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	13,471,545
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		76,559,280				
河川土工		式	1		38,992,435				
掘削工 (ICT)		式	1		4,011,486				
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3	630	1,358	855,540			単-1号	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	8,870	355.8	3,155,946			単-2号	
盛土工		式	1		3,911,688				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	540	6,416	3,464,640			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	560	798.3	447,048			単-4号	
盛土工 (ICT)		式	1		47,253				
路体(築堤)盛土 (ICT)	20,000m3未満	m3	190	248.7	47,253			単-5号	
法面整形工 (ICT)		式	1		873,878				
法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	860.9	361,578			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	940	545	512,300			単-7号	
遮水工		式	1		9,537,302				
遮水シート	ベントナイト系 t=7mm	m2	1,994	4,783	9,537,302			単-8号	
残土処理工		式	1		20,610,828				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,220	951.4	7,820,508			単-9号	
残土等処分		m3	8,220	1,556	12,790,320			単-10号	
法面工		式	1		1,700,880				
かご枠工		式	1		1,700,880				
かご枠	B1000×H500	m2	38	44,760	1,700,880			単-11号	
法覆護岸工		式	1		12,054,174				
作業土工		式	1		1,015,106				
床掘り	土砂	m3	360	238.1	85,716			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	100	1,065	106,500			単-13号	
埋戻し	土砂	m3	240	1,957	469,680			単-14号	
埋戻し	土砂	m3	110	3,211	353,210			単-15号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		11,039,068				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 50cm	m	80	18,610	1,488,800			単-16号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Aタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.7	75,490	52,843			単-17号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Bタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.2	75,490	15,098			単-18号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Cタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.9	75,490	67,941			単-19号	
平ブロック張	控120mm	m2	924	9,321	8,612,604			単-20号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	21	4,242	89,082			単-21号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10	71,270	712,700			単-22号	
付属物設置工		式	1		3,072,460				

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			式	1		583,260			
現場打階段		24-12-25(20)(高炉) 碎石無	m2	6	58,210	349,260			単-23号
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	3	78,000	234,000			単-24号
付属物工			式	1		2,489,200			
張コンクリート		18-8-40(高炉)	m2	94	4,385	412,190			単-25号
防草シート		平面部(1:2.0超) 砕石 シート同等品以上	m2	1,090	1,624	1,770,160			単-26号
防草シート		法面部(1:2.0以下) 砕石 シート同等品以上	m2	170	1,805	306,850			単-27号
舗装工			式	1		5,372,819			
舗装打換え工			式	1		5,372,819			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	721.3	7,213			単-28号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	1,870	210.6	393,822			単-29号
殻運搬		舗装版破砕	m3	93	3,177	295,461			単-30号

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	93	3,525	327,825			単-31号	
不陸整正	補足材無し	m2	1,870	169.4	316,778			単-32号	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,870	2,156	4,031,720			単-33号	
区画線工		式	1		289,254				
区画線工		式	1		289,254				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	710	407.4	289,254			単-34号	
防護柵工		式	1		952,706				
防止柵工		式	1		952,706				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20cm×20cm ×45cm	基	29	4,122	119,538			単-35号	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 30cm×30cm ×50cm	基	2	9,274	18,548			単-36号	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m W=2.0m	m	58	11,790	683,820			単-37号	
門扉	両開き H=1.8m W=2.0m	基	1	130,800	130,800			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		3,311,154				
構造物取壊し工		式	1		2,068,440				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	240	8,405	2,017,200			単-39号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	17,080	51,240			単-40号	
運搬処理工		式	1		1,242,714				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	240	3,641	873,840			単-41号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	1,764	5,292			単-42号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	240	1,410	338,400			単-43号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	5,000	15,000			単-44号	
現場発生品運搬	樹脂製防護柵	t	0.6	16,970	10,182			単-45号	
仮設工		式	1		10,813,398				
工事用道路工		式	1		1,111,960				

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	180	5,826	1,048,680			単-46号	
工事用道路盛土撤去		m3	200	316.4	63,280			単-47号	
土留・仮締切工		式	1		7,767,038				
大型土のう	耐候性 短期仮設1年型							単-48号	
		袋	70	9,822	687,540				
大型土のう	流用品							単-49号	
		袋	332	17,830	5,919,560				
大型土のう撤去								単-50号	
		袋	402	2,101	844,602				
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去							単-51号	
		m2	168	1,877	315,336				
交通管理工		式	1		1,934,400				
交通誘導警備員		人日	124	15,600	1,934,400			単-52号	
直接工事費		式	1		76,559,280				
共通仮設費		式	1		7,316,432				
共通仮設費		式	1		2,099,432				

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		411,432				
仮設材運搬費		t	31.6	13,020	411,432			単-53号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		542,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,217,000				
純工事費		式	1		83,875,712				
現場管理費		式	1		19,811,000				
工事原価		式	1		103,686,712				
一般管理費等		式	1		17,153,288				
工事価格		式	1		120,840,000				
消費税相当額		式	1		12,084,000				

設計内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事					(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		132, 924, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 358	1, 358		
計						1, 358		
単価						1, 358	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	355. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	355. 8	355. 8		
計						355. 8		
単価						355. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 416	6, 416		
計						6, 416		
単価						6, 416	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	798. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	798. 3	798. 3		
計						798. 3		
単価						798. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	20, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
単価						248. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		860. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	860. 9	860. 9		
計						860. 9		
単価						860. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	545	545		
計						545		
単価						545	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	遮水シート	ペントナイト系 t=7mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート設置工		t=10mm以下	m 2	1	4, 783	4, 783		
計						4, 783		
単価						4, 783	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	951. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	951. 4	951. 4		
計						951. 4		
単価						951. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 556	1, 556		
計						1, 556		
単価						1, 556	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	かご枠	B1000×H500	単位	m2	数量	38	単価	44, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かご枠(ユニットタイプ)設置工		B1000×H500	m 2	38	5, 521	209, 798			
鋼製かご枠		メッキ 500×1000×2000	m 2	33	24, 500	808, 500			
鋼製かご枠		メッキ 500×1000×1000	m 2	5	24, 500	122, 500			
鋼製かご枠 端部枠		メッキ	枚	6	3, 900	23, 400			
鋼製かご枠 上面枠		メッキ 2000×1000	枚	33	8, 800	290, 400			
鋼製かご枠 上面枠		メッキ 1000×1000	枚	10	5, 200	52, 000			
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	34	3, 370	114, 580			
吸出し防止シート		(イ)	m 2	104	765	79, 560			
計						1, 700, 738			
単価						44, 760	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238. 1	238. 1		
計						238. 1		
単価						238. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 065	1, 065		
計						1, 065		
単価						1, 065	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 957	1, 957		
計						1, 957		
単価						1, 957	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 211	3, 211		
計						3, 211		
単価						3, 211	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	18,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 03	76,330	154,949. 9			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 65	31,010	20,156. 5			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,450	10,900			
計						186,006. 4			
単価						18,610	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打横帯(隔壁)コンクリート Aタイプ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 490	75, 490		
計						75, 490		
単価						75, 490	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打横帯(隔壁)コンクリート Bタイプ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 490	75, 490		
計						75, 490		
単価						75, 490	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打横帯(隔壁)コンクリート Cタイフ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 490	75, 490		
計						75, 490		
単価						75, 490	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	9, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック控120mm 砕石 C-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9, 321	9, 321		
計						9, 321		
単価						9, 321	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 242	4, 242		
計						4, 242		
単価						4, 242	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	71, 270	71, 270		
計						71, 270		
単価						71, 270	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	現場打階段	24-12-25(20)(高炉) 砕石無	単位	m2	数量	6	単価	58,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	31,010	31,010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5,450	16,350		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3	44,490	133,470		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	9,523	104,753		
パイプ設置工		D16×1000	本	2	2,483	4,966		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	4,242	848.4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.17	330,100	56,117		
止水板		CF(塩ビ製) 200*5	m	0.6	2,901	1,740.6		
計						349,255		
単価						58,210	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	78, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	78, 000	78, 000		
計						78, 000		
単価						78, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	張コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 1	43, 850	4, 385		
計						4, 385		
単価						4, 385	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	防草シート	平面部(1:2.0超) 防草シート同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	1,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.05m2	m 2	1	1,624	1,624		
計						1,624		
単価						1,624	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防草シート	法面部(1:2.0以下) 防草シート同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	1,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.05m2	m 2	1	1,805	1,805		
計						1,805		
単価						1,805	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	721. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	721. 3	721. 3		
計						721. 3		
単価						721. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	210. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210. 6	210. 6		
計						210. 6		
単価						210. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	3, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 177	3, 177		
計						3, 177		
単価						3, 177	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		169. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	169. 4	169. 4		
計						169. 4		
単価						169. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 156	2, 156		
計						2, 156		
単価						2, 156	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	407. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	407. 4	407. 4			
計						407. 4			
単価						407. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20cm×20cm×45cm	単位	基	数量	1	単価	4, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	4, 122	4, 122		
計						4, 122		
単価						4, 122	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×50cm	単位	基	数量	1	単価	9, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	9, 274	9, 274			
計						9, 274			
単価						9, 274	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1. 8m W=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	11, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3, 338	3, 338		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	8, 450	8, 450		
計						11, 788		
単価						11, 790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	門扉	両開き H=1. 8m W=2. 0m	単位	基	数量	1	単価	130, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	38, 220	38, 220		
門扉（材料費）			基	1	92, 500	92, 500		
計						130, 720		
単価						130, 800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 405	8, 405		
計						8, 405		
単価						8, 405	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 080	17, 080		
計						17, 080		
単価						17, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28. 4km以下 全ての費用	m 3	1	3, 641	3, 641		
計						3, 641		
単価						3, 641	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 764	1, 764		
計						1, 764		
単価						1, 764	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 410	1, 410		
計						1, 410		
単価						1, 410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場発生産品運搬	樹脂製防護柵	単位	t	数量	1	単価	16, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1	7, 917	7, 917		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 050	9, 050		
計						16, 967		
単価						16, 970	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	180	単価 5, 826
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	190	235. 9	44, 821	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15. 5km以下	m 3	190	2, 411	458, 090	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	10	309. 4	3, 094	
	路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	50	6, 416	320, 800	
	路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	130	798. 3	103, 779	
	下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-40 全ての費用	m 2	209	519. 6	108, 596. 4	
	敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	7	211. 9	1, 483. 3	
	敷鉄板賃料	各種 無 106日 無 有	枚	4	1, 975	7, 900	
	計					1, 048, 563. 7	
	単価					5, 826	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	200	単価	316. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	200	309. 4	61, 880		
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	7	199. 3	1, 395. 1		
計						63, 275. 1		
単価						316. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	大型土のう	耐候性 短期仮設1年型	単位	袋	数量	70	単価	9,822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	70	7,519	526,330		
	大型土のう積込	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	袋	70	1,173	82,110		
	大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0.1km	袋	70	1,130	79,100		
	計					687,540		
	単価					9,822	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう	流用品	単位	袋	数量	332	単価	17,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	498	908.5	452,433			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	498	9,050	4,506,900			
大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0.1km	袋	332	1,130	375,160			
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	332	1,762	584,984			
計					5,919,477			
単価					17,830	円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	402	単価	2, 101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0. 1km	袋	402	1, 130	454, 260		
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	402	970. 2	390, 020. 4		
	計					844, 280. 4		
	単価					2, 101	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	168	単価	1, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	168	411. 2	69, 081. 6		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 102日 無 有	枚	38	5, 156	195, 928		
敷鉄板小運搬		不整地運搬車6～7t級 運搬距離 (平均) L=0. 1km	枚	76	662	50, 312		
計						315, 321. 6		
単価						1, 877	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	仮設材運搬費		単位	t	数量	31. 6	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 23km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	63. 2	5, 010	316, 632		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)	t	31. 6	3, 000	94, 800		
計						411, 432		
単価						13, 020	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遮水シート設置工	t=10mm以下	単位	m 2	数量	100	単価	4, 783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	特殊作業員		人	0. 7	27, 100	18, 970		
	普通作業員		人	0. 9	24, 200	21, 780		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000		
	遮水シート	ペントナイト系 t=7mm	m 2	108	3, 500	378, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 350		
	計					478, 300		
	単価					4, 783	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	かご枠(ユニットタイプ)設置工	B1000×H500	単位	m 2	数量	10	単価	5, 521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 000	3, 100		
	特殊作業員		人	0. 4	27, 100	10, 840		
	普通作業員		人	0. 7	24, 200	16, 940		
	バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 運転	バック容量0. 28m3 吊1. 7t	日	0. 6	39, 010	23, 406		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		924		
	計					55, 210		
	単価					5, 521	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプ設置工	D16×1000	単位	本	数量	10	単価	2, 483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	31, 000	6, 200		
普通作業員			人	0. 6	24, 200	14, 520		
パイプ		D16×1000	本	10	285	2, 850		
硬質塩化ビニル管		VP φ 20	m	5	170	850		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		410		
計						24, 830		
単価						2, 483	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	330, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	194, 400	194, 400		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135, 700	135, 700		
計						330, 100		
単価						330, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.05m2	単位	m 2	数量		1	単価	1,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	758	758			
	防草シート	防草シート同等品以上	m 2	1.05	825	866			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,624			
	単価					1,624	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.05m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	939	939		
	防草シート	防草シート同等品以上	m 2	1.05	825	866		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,805		
	単価					1,805	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 【(株)畑中産業】	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 407. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	243	243, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	47	147	6, 909	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 791	
計						407, 400	
単価						407. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,405	8,405	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,405	
単価						8,405	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,075	17,075	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						17,080	
単価						17,080	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）【牧野商店(牧野禎穂)】	m 3	100	1, 410	141, 000			
計						141, 000			
単価						1, 410	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 【赤井工業(株)RCセンター】	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	211. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 152	31, 000	4, 712		
	とび工		人	0. 152	28, 600	4, 347		
	普通作業員		人	0. 152	24, 200	3, 678		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	54, 240	8, 244		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		209		
	計					21, 190		
	単価					211. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	各種 無 106日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829	枚・日	106	15	1, 590		
	整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 975		
	単価					1, 975	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	199. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	31, 000	4, 433		
	とび工		人	0. 143	28, 600	4, 089		
	普通作業員		人	0. 143	24, 200	3, 460		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	54, 240	7, 756		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		192		
	計					19, 930		
	単価					199. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	31,000	9,114		
	特殊作業員		人	0.294	27,100	7,967		
	普通作業員		人	0.294	24,200	7,114		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,430	13,062		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		233		
	計					75,190		
	単価					7,519	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう積込	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	単位	袋	数量	100	単価	1, 173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1. 67	25, 400	42, 418		
特殊作業員			人	1. 67	27, 100	45, 257		
軽油			L	57	147	8, 379		
トラック [クレーン装置付]			通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 67	11, 200	18, 704	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 542		
計						117, 300		
単価						1, 173	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0. 1km	単位	袋	数量	100	単価	1, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	2. 08	25, 400	52, 832		
	軽油		L	92. 21	147	13, 554		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	2. 08	22, 400	46, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					113, 000		
	単価					1, 130	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0. 1km	単位	袋	数量	100	単価	1, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	2. 08	25, 400	52, 832		
	軽油		L	92. 21	147	13, 554		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	2. 08	22, 400	46, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					113, 000		
	単価					1, 130	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,000	4,030		
	特殊作業員		人	0.13	27,100	3,523		
	普通作業員		人	0.13	24,200	3,146		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	53,120	6,905		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16		
	計					17,620		
	単価					1,762	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0. 1km	単位	袋	数量	100	単価 1, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	2. 08	25, 400	52, 832	
	軽油		L	92. 21	147	13, 554	
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	2. 08	22, 400	46, 592	
	諸雑費（まるめ）		式	1		22	
	計					113, 000	
	単価					1, 130	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	970. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	31, 000	2, 697		
	特殊作業員		人	0. 087	27, 100	2, 357		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 200	4, 628		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		20		
	計					9, 702		
	単価					970. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	411. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 000	9, 145		
	とび工		人	0. 295	28, 600	8, 437		
	普通作業員		人	0. 295	24, 200	7, 139		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 240	16, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		399		
	計					41, 120		
	単価					411. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 102日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4, 386	4, 386		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 156		
	単価					5, 156	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板小運搬	不整地運搬車6～7t級 運搬距離(平均)L=0. 1km	単位	枚	数量	20	単価	662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 2	25, 400	5, 080		
	軽油		L	25	147	3, 675		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	0. 2	22, 400	4, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 240		
	単価					662	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	近畿・中国・四国・九州 23km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	バケット容量0. 28m3 吊1. 7t	単位	日	数量	1	単価	39, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400		
	軽油		L	38	147	5, 586		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1	8, 020	8, 020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					39, 010		
	単価					39, 010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	194, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	鉄筋工		人	2. 3	27, 900	64, 170		
	普通作業員		人	0. 2	24, 200	4, 840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 960		
	計					194, 400		
	単価					194, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500		
鉄筋工			人	3. 5	27, 900	97, 650		
普通作業員			人	0. 3	24, 200	7, 260		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 570		
計						135, 700		
単価						135, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 240		
単価						54, 240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 44, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400	
	軽油		L	63	147	9, 261	
	バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					44, 430	
	単価					44, 430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400		
	軽油		L	99	147	14, 553		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 23	10, 700	13, 161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53, 120		
	単価					53, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400		
	軽油		L	101	147	14, 847		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 700	12, 947		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53, 200		
	単価					53, 200	円／日	