

令和8年8月19日（令和8年8月31日）

R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事
工事地名	自) 奈良県吉野郡下北山村上池原地先 至) 奈良県吉野郡十津川村上野地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010009	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	67 吉野郡上北山村	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 6 9 号	2 2) 処 分 費 等	159,275
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (上池原地区)			式	1		45,580,329			
地盤改良工			式	1		125,257			
浅層混合処理工			式	1		125,257			
浅層混合処理		平均改良厚0.6m 固化材使用量 3.18t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	59	2,123	125,257			単-1号
法面工			式	1		22,761,660			
法面吹付工			式	1		2,817,920			
コンクリート吹付		高炉セメント 厚10cm	m2	272	10,360	2,817,920			単-2号
鉄筋挿入工 (背面切土補強土)			式	1		19,943,740			
鉄筋挿入		SD345 D25 鉄筋長 1m ≤L≤5m 削孔径90mm 現場条件Ⅱ	m	386	32,960	12,722,560			単-3号
受圧板		FRP製格子状 967×967 ×40	枚	111	34,200	3,796,200			単-4号
ローリングマシン移設			回	3	54,860	164,580			単-5号

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(鉄筋挿入)		空m3	660	4,940	3,260,400			単-6号	
軽量盛土工		式	1		20,570,356				
作業土工		式	1		230,256				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	4	1,958	7,832			単-7号	
床掘り	土砂	m3	150	246.3	36,945			単-8号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,989	79,560			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	962.9	105,919			単-10号	
軽量盛土工(3号)		式	1		20,340,100				
軽量盛土	発泡スチロール	m3	254	43,620	11,079,480			単-11号	
コンクリート床版(中間)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	109	11,300	1,231,700			単-12号	
基礎コンクリート	B700×H300 18-8-40(高炉)	m	43	18,470	794,210			単-13号	
壁面材	軽量壁面材 厚50mm	m2	145	39,560	5,736,200			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込碎石	軽量碎石	m3	39	33,710	1,314,690			単-15号	
暗渠排水管	波状管 150mm 有孔管	m	43	3,934	169,162			単-16号	
暗渠排水管	波状管 150mm 無孔管	m	7	2,094	14,658			単-17号	
構造物撤去工		式	1		890,656				
防護柵撤去工		式	1		31,970				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m	m	46	695	31,970			単-18号	
構造物取壊し工		式	1		490,599				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	19	8,481	161,139			単-19号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	19	17,340	329,460			単-20号	
運搬処理工		式	1		368,087				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	4,958	94,202			単-21号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	6,110	116,090			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	19	3,055	58,045			単-23号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)							
			m3	19	5,250	99,750			単-24号
仮設工			式	1		1,232,400			
交通管理工			式	1		1,232,400			
交通誘導警備員			人日	78	15,800	1,232,400			単-25号
直接工事費									
			式	1		45,580,329			
共通仮設費			式	1		6,176,800			
共通仮設費			式	1		424,800			
技術管理費			式	1		7,800			
六価加減溶出試験費			検体	1	7,800	7,800			単-26号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		417,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		5,752,000			

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		51,757,129			
現場管理費			式	1		17,517,000			
工事原価			式	1		100,674,101			
一般管理費等			式	1		17,805,899			
工事価格			式	1		118,480,000			
消費税相当額			式	1		11,848,000			
工事費計			式	1		130,328,000			

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (上野地地区)			式	1		20,014,972			
工事用道路工			式	1		19,240,772			
掘削工			式	1		37,470			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,249	37,470			単-1号
路体盛土工			式	1		1,046,622			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	130	6,388	830,440			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	80	832.2	66,576			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	545.6	103,664			単-4号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	190	241.8	45,942			単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1		11,589,470			
路体(築堤)盛土(ICT)		4.0m以上	m3	10,300	253.7	2,613,110			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,400	545.6	6,219,840			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	11,400	241.8	2,756,520			単-8号
法面整形工(ICT)			式	1		954,787			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,730	551.9	954,787			単-9号
作業土工 (排水構造物工)			式	1		435,690			
床掘り		土砂	m3	90	2,205	198,450			単-10号
埋戻し		土砂	m3	60	3,954	237,240			単-11号
側溝工			式	1		1,233,792			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	126	9,792	1,233,792			単-12号
管渠工			式	1		280,540			
鉄筋コンクリート台付管		D300 耐震性ゴムジョイント付	m	13	21,580	280,540			単-13号
集水桝・マンホール工			式	1		276,450			
現場打ち集水桝		G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,340	61,340			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	2	66,920	133,840			単-15号
蓋		縞鋼板蓋 600×600 t=6.0mm HDZT77	枚	3	27,090	81,270			単-16号
防護柵工			式	1		46,053			
樹脂製防護柵		L1500×W560×H800 ポリエチレン製 支給品	基	7	6,579	46,053			単-17号
防護柵撤去工			式	1		52,800			
擬木ガードパイプ 撤去		H=850	m	20	2,640	52,800			単-18号
構造物取壊し工			式	1		7,632			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	0.9	8,481	7,632			単-19号
運搬処理工			式	1		14,682			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	5,764	5,187			単-20号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	1,645	1,480			単-21号
現場発生品運搬 (支給品)		樹脂製防護柵	t	0.21	38,170	8,015			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工			式	1		3, 264, 784			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	533	859. 3	458, 006			単-23号
コンクリート舗装		18-8-40(高炉) t=150m m	m2	533	5, 266	2, 806, 778			単-24号
仮設工			式	1		774, 200			
交通管理工			式	1		774, 200			
交通誘導警備員			人日	49	15, 800	774, 200			単-25号
直接工事費			式	1		20, 014, 972			
共通仮設費			式	1		3, 683, 000			
共通仮設費			式	1		1, 366, 000			
技術管理費			式	1		1, 146, 000			
システム初期費(ICT)			式	1		1, 146, 000			内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		220, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,317,000				
純工事費		式	1		23,697,972				
現場管理費		式	1		7,702,000				
工事原価		式	1		31,399,972				

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	浅層混合処理	平均改良厚0.6m 固化材使用量 3.18t/100m2 セメント系固 化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 3.18t/100m2 セメント系 (一般軟弱土用) フレコン	m 2	1	2, 123	2, 123		
計						2, 123		
単価						2, 123	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	10, 360	10, 360		
計						10, 360		
単価						10, 360	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一3号	鉄筋挿入	SD345 D25 鉄筋長 1m≦L≦5m 削孔径90mm 現場条件Ⅱ	単位	m	数量	386	単価 32, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)手間のみ		1m≦L≦5m/箇所 φ90mm/箇所 砂質土・粘性土 200m以上	m	78	25, 000	1, 950, 000	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)手間のみ		1m≦L≦5m/箇所 φ90mm/箇所 玉石混じり土 200m以上	m	186	25, 000	4, 650, 000	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)手間のみ		1m≦L≦5m/箇所 φ90mm/箇所 風化岩・軟岩 200m以上	m	9	30, 000	270, 000	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)手間のみ		1m≦L≦5m/箇所 φ90mm/箇所 硬岩 200m以上	m	113	40, 000	4, 520, 000	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25(めっき付き) L=2500	本	29	5, 572	161, 588	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25(めっき付き) L=3500	本	28	7, 792	218, 176	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25(めっき付き) L=4000	本	29	8, 910	258, 390	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25(めっき付き) L=4500	本	18	10, 027	180, 486	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25(めっき付き) L=5000	本	7	11, 125	77, 875	
グラウト材(鉄筋挿入工)		早強ポルトランドセメント	m ³	3. 4	37, 392	127, 132. 8	
スプレー		D25用(電気めっき)	個	222	500	111, 000	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋挿入	SD345 D25 鉄筋長 1m≦L≦5m 削孔径90mm 現場条件Ⅱ	単位	m	数量	386	単価 32, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部プレート		150×150×9 亜鉛メッキ HDZT77	枚	111	1, 050	116, 550	
頭部ナット		D25用 亜鉛メッキ HDZT49	個	111	720	79, 920	
計						12, 721, 117. 8	
単価						32, 960	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	受圧板	FRP製格子状 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	34, 200	34, 200		
計						34, 200		
単価						34, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	54, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設（アンカー）		標準	回	1	54, 860	54, 860		
計						54, 860		
単価						54, 860	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工			空 m 3	1	4, 940	4, 940		
計						4, 940		
単価						4, 940	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 958	1, 958		
計						1, 958		
単価						1, 958	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		246. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246. 3	246. 3		
計						246. 3		
単価						246. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 989	1, 989		
計						1, 989		
単価						1, 989	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	962. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	962. 9	962. 9		
計						962. 9		
単価						962. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	軽量盛土	発泡スチロール	単位	m3	数量		254	単価	43, 620	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
発泡スチロール設置		敷砂	m 3	254	4, 819	1, 224, 026				
発泡スチロール（材料費）			m 3	32	28, 900	924, 800				
発泡スチロール（材料費）			m 3	232	35, 000	8, 120, 000				
緊結金具（材料費）			個	1, 167	565	659, 355				
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	51	2, 937	149, 787				
計						11, 077, 968				
単価						43, 620	円／m3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-12号	コンクリート床版 (中間)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	単位	m2	数量	109	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種	m 3	16	76, 950	1, 231, 200		
計						1, 231, 200		
単価						11, 300	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一13号	基礎コンクリート	B700×H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	43	単価	18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	10	52, 700	527, 000		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	28	9, 420	263, 760		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 8	4, 227	3, 381. 6		
計						794, 141. 6		
単価						18, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	壁面材	軽量壁面材 厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		39, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材設置		標準						
			m 2	1	3, 751	3, 751		
壁面材（材料費）		1枚/m2 0個/m2						
			m 2	1	35, 800	35, 800		
計						39, 551		
単価						39, 560	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏込碎石	軽量碎石	単位	m3	数量		単価	
						39		33, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m以下 各種						
			m 3	39	31, 400	1, 224, 600		
吸出し防止材設置								
			m 2	160	562. 1	89, 936		
計						1, 314, 536		
単価						33, 710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	暗渠排水管	波状管 150mm 有孔管	単位	m	数量	43	単価	3, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	43	2, 329	100, 147		
φ150樹脂管		波状管高密度ポリエチレン シングル管	個	3	23, 000	69, 000		
計						169, 147		
単価						3, 934	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	暗渠排水管	波状管 150mm 無孔管	単位	m	数量	1	単価	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径150mm 不要 全ての費用	m	1	2, 094	2, 094		
計						2, 094		
単価						2, 094	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1. 1m	単位	m	数量	1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	695	695		
計						695		
単価						695	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 481	8, 481		
計						8, 481		
単価						8, 481	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 340	17, 340		
計						17, 340		
単価						17, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 958	4, 958		
計						4, 958		
単価						4, 958	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 250	5, 250		
計						5, 250		
単価						5, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	六価加溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価加溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		検体	1	7, 800	7, 800	
計							7, 800	
単価							7, 800	円／検体

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	10, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（コンクリート吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	10, 356	10, 356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 360		
	単価					10, 360	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量		単価	34, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	F R P 製格子状パネル設置工	□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm 制約無	枚	1	34, 195	34, 195		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34, 200		
	単価					34, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量	1	単価	4, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4, 940	4, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 940		
単価						4, 940	円／空m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	695	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						695	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 481
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 481	8, 481		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8, 481		
	単価					8, 481	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	17, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 335	17, 335		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					17, 340		
	単価					17, 340	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 株式会社	m ³	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋） 日本環境開発株式	m ³	100	5, 250	525, 000		
計						525, 000		
単価						5, 250	円／m ³	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	1, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 249	1, 249		
計						1, 249		
単価						1, 249	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	6, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 388	6, 388		
計						6, 388		
単価						6, 388	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	832. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	832. 2	832. 2		
計						832. 2		
単価						832. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	545. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	545. 6	545. 6		
計						545. 6		
単価						545. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	241. 8	241. 8		
計						241. 8		
単価						241. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	253. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	253. 7	253. 7		
計						253. 7		
単価						253. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	545. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	545. 6	545. 6		
計						545. 6		
単価						545. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	241. 8	241. 8		
計						241. 8		
単価						241. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	551. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	551. 9	551. 9		
計						551. 9		
単価						551. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 205	2, 205		
計						2, 205		
単価						2, 205	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 954	3, 954		
計						3, 954		
単価						3, 954	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 792	9, 792		
計						9, 792		
単価						9, 792	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鉄筋コンクリート台付管	D300 耐震性ゴムジョイント付	単位	m	数量	10	単価	21, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	20, 840	208, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	102, 600	7, 387. 2		
計						215, 787. 2		
単価						21, 580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	61, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	61, 340	61, 340		
計						61, 340		
単価						61, 340	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	66, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	66, 920	66, 920		
計						66, 920		
単価						66, 920	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6. 0mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	27, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	395	395		
縞鋼板蓋		600×600 t=6. 0mm HDZT77 吊金具含む	枚	1	26, 690	26, 690		
計						27, 085		
単価						27, 090	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	樹脂製防護柵	L1500×W560×H800 ポリエチレン製 支給品	単位	基	数量	1	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製防護柵設置		L1500×W560×H800 (ポリエチレン製)	基	1	6, 579	6, 579		
樹脂製防護柵 (支給品)		L1500×W560×H800 ポリエチレン製	基	1	53, 100	0		
計						6, 579		
単価						6, 579	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	擬木ガードパイプ 撤去	H=850	単位	m	数量	1	単価	2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
擬木ガードパイプ 撤去		コンクリート独立基礎式 H=0. 85m 支柱間隔2m 夜間補正無	m	1	2, 640	2, 640		
計						2, 640		
単価						2, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 481	8, 481		
計						8, 481		
単価						8, 481	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	5, 764	5, 764		
計						5, 764		
単価						5, 764	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場発生産品運搬 (支給品)	樹脂製防護柵	単位	t	数量	1	単価	38, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 429	9, 429		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 52. 5km以下	t	1	28, 740	28, 740		
計						38, 169		
単価						38, 170	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	859. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	859. 3	859. 3		
計						859. 3		
単価						859. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一24号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	530	単価 5, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	80	26, 340	2, 107, 200	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	23	5, 381	123, 763	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8	4, 227	33, 816	
溶接金網設置		G3551 径6. 0×150×150	m2	533	986. 4	525, 751. 2	
計						2, 790, 530. 2	
単価						5, 266	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 9, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 786	67, 860	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 670	27, 555	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	4, 170	2, 502	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					97, 920	
	単価					9, 792	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	395
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	395	39, 500		
材料費	別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					39, 500		
単価					395	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	樹脂製防護柵設置	L1500×W560×H800 (ホ [○] リエチレン製)	単位	基	数量	10	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	31, 000	9, 300		
普通作業員			人	1. 5	24, 000	36, 000		
散水車運転		トラック架装型・タンク容量1800L	日	0. 45	32, 260	14, 517		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 973		
計						65, 790		
単価						6, 579	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	擬木ガードパイプ 撤去	コンクリート独立基礎式 H=0.85m 支柱間隔2m 夜間補正無	単位	m	数量	10	単価 2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24, 000	24, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 400	
計						26, 400	
単価						2, 640	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 481	8, 481	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 481	
単価						8, 481	円／m 3

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	溶接金網設置	G3551 径6. 0×150×150	単位	m2	数量	100	単価	986. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 5	24, 000	36, 000		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	120	462	55, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		7, 200		
計						98, 640		
単価						986. 4	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 800	15, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 800		
	単価					15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	散水車運転	トラック架装型・タンク容量1800L	単位	日	数量	1	単価	32, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	24, 400	24, 400			
軽油			L	13. 2	148	1, 953			
散水車〔トラック架装型〕		タンク容量１８００L	供用日	1	5, 900	5, 900			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						32, 260			
単価						32, 260	円／日		