

令和8年9月4日（令和8年9月8日）

R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市加古川町本町地先 (至)兵庫県加古川市加古川町河原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010013	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	208日間 自 令和 8年 9月 5日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	17,544,075
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (本町地区1)		式	1		25,769,764				
河川土工		式	1		25,535,764				
掘削工(ICT)		式	1		35,364				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	120	294.7	35,364			単-1号	
盛土工(ICT)		式	1		25,500,400				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,800	249.5	1,946,100			単-2号	
土材料		m3	7,700	3,059	23,554,300			単-3号	
仮設工		式	1		234,000				
交通管理工		式	1		234,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	15	15,600	234,000			単-4号	
築堤・護岸 (本町地区2)		式	1		83,295,979				
河川土工		式	1		17,010,600				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
掘削工 (ICT)		式	1		3,772,160				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,800	294.7	3,772,160				単-5号
作業土工		式	1		13,238,440				
埋戻し	土砂	m3	14,200	527.6	7,491,920				単-6号
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	236.2	708,600				単-7号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,960	1,702	5,037,920				単-8号
付帯道路工		式	1		26,986,662				
路側防護柵工		式	1		1,897,146				
転落 (横断) 防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品	m	255	3,050	777,750				単-9号
転落 (横断) 防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 支給品	m	345	3,050	1,052,250				単-10号
支給品運搬	転落 (横断) 防止柵	t	3.8	17,670	67,146				単-11号
アスファルト舗装工		式	1		25,089,516				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	4,380	569.7	2,495,286			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	4,380	953.5	4,176,330			単-13号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,380	2,141	9,377,580			単-14号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,380	2,064	9,040,320			単-15号	
光ケーブル配管工		式	1		4,366,739				
作業土工		式	1		618,086				
埋戻し	保護砂	m3	80	7,708	616,640			単-16号	
基面整正		m2	3	482	1,446			単-17号	
配管撤去工		式	1		446,880				
配管撤去(埋設部)	FEP 管径 50mm 6条	m	560	798	446,880			単-18号	
配管設置工		式	1		1,887,924				
配管設置(埋設部)	FEP 管径 50mm 6条	m	560	2,838	1,589,280			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート敷設		300mm×50m 2倍	m	560	482. 4	270, 144			単-20号
FEP用付属品		中間継手	組	6	4, 750	28, 500			単-21号
ハンドホール工			式	1		102, 940			
ハンドホール撤去		900×900×1300	箇所	2	15, 750	31, 500			単-22号
ハンドホール		900×900×1300	箇所	2	35, 720	71, 440			単-23号
光ケーブル撤去工			式	1		478, 161			
光地中配線撤去		SM100C 再利用	m	1, 284	372. 4	478, 161			単-24号
光ケーブル敷設工			式	1		828, 861			
光地中配線		SM100C 流用品	m	1, 284	372. 4	478, 161			単-25号
光ケーブル接続		直線接続 25テープ (心) 以下	箇所	2	98, 170	196, 340			単-26号
光ケーブル試験		光ケーブル伝送損失試験 100心以下	対向	1	59, 580	59, 580			単-27号
光ケーブル試験		光ケーブル接続損失試験 100心以下	対向	1	94, 780	94, 780			単-28号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		3,887				
現場発生品運搬	FEP	t	0.22	17,670	3,887			単-29号	
構造物撤去工		式	1		31,610,088				
防護柵撤去工		式	1		223,125				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用	m	255	875	223,125			単-30号	
構造物取壊し工		式	1		18,623,005				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,469	10,870	15,968,030			単-31号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	51	700.7	35,735			単-32号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	3,120	598	1,865,760			単-33号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,260	598	753,480			単-34号	
運搬処理工		式	1		12,763,958				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,469	2,602	3,822,338			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	375	2,574	965,250			単-36号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1,469	4,230	6,213,870			単-37号
殻処分		アスファルト殻	m3	375	4,700	1,762,500			単-38号
仮設工			式	1		3,321,890			
配管・配線工			式	1		1,495,440			
仮配管設置		FEP 管径 50mm 1条	m	289	473	136,697			単-39号
光地中配線		SM140C 支給品	m	1,291	372.4	480,768			単-40号
作業土工(電気)			式	1		188,442			内-1号
ハットホル削孔・充填			箇所	2	12,440	24,880			単-41号
ヘルマウス		FEP φ50用	個	2	570	1,140			単-42号
FEP用付属品		中間継手	組	5	4,750	23,750			単-43号
光ケーブル接続		直線接続 25テープ (心) 以下	箇所	4	120,600	482,400			単-44号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル試験		光ケーブル伝送損失試験 100心以下	対向	1	59,580	59,580			単-45号
光ケーブル試験		光ケーブル接続損失試験 100心以下	対向	1	94,780	94,780			単-46号
支給品運搬		光ケーブル	t	0.17	17,670	3,003			単-47号
配管・配線撤去工			式	1		578,450			
仮配管撤去		FEP 管径 50mm 1条	m	676	133	89,908			単-48号
光地中配線		SM140C	m	1,291	372.4	480,768			単-49号
現場発生品運搬		FEP・光ケーブル	t	0.44	17,670	7,774			単-50号
交通管理工			式	1		1,248,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	80	15,600	1,248,000			単-51号
直接工事費			式	1		109,065,743			
共通仮設費			式	1		28,138,225			
共通仮設費			式	1		20,223,225			

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		18,254,225				
表面はぎ土運搬・処分 (本町地区1)	根混じり土	m3	3,450	4,915	16,956,750			単-52号	
表面はぎ土運搬・処分 (山角採取場)	根混じり土	m3	180	4,222	759,960			単-53号	
木根等処分費 (本町地区2)	枝葉	m2	6,700	48.18	322,806			単-54号	
木根等処分費 (本町地区2)	根	m2	6,700	27.07	181,369			単-55号	
木根等処分費 (山角採取場)	枝葉	m2	590	56.51	33,340			単-56号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		823,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,915,000				
純工事費		式	1		137,203,968				
現場管理費		式	1		31,041,000				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		168,244,968			
一般管理費等			式	1		26,845,032			
工事価格			式	1		195,090,000			
消費税相当額			式	1		19,509,000			
工事費計			式	1		214,599,000			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	30	2, 173	65, 190			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	30	3, 850	115, 500			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	4	236. 2	944			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	4	1, 702	6, 808			
合 計					188, 442			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費（I C T）	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 294. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	294. 7	294. 7		
計						294. 7		
単価						294. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土 (ICT)		単位	m3	数量		1	単価 249. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	249. 5	249. 5		
計						249. 5		
単価						249. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	3, 059	3, 059		
計						3, 059		
単価						3, 059	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		294. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	294. 7	294. 7		
計						294. 7		
単価						294. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		527. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	527. 6	527. 6		
計						527. 6		
単価						527. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 2	236. 2			
計						236. 2			
単価						236. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 702	1, 702		
計						1, 702		
単価						1, 702	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品	単位	m	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
単価						3, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 支給品	単位	m	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
単価						3, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	支給品運搬	転落(横断)防止柵	単位	t	数量	1	単価	17, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1	8, 788	8, 788		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
計						17, 669		
単価						17, 670	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	569. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	569. 7	569. 7		
計						569. 7		
単価						569. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	953. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	953. 5	953. 5			
計						953. 5			
単価						953. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 141	2, 141		
計						2, 141		
単価						2, 141	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 064	2, 064		
計						2, 064		
単価						2, 064	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 148	3, 148		
敷砂, 保護砂 (材料費)			m 3	1. 2	3, 800	4, 560		
計						7, 708		
単価						7, 708	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基面整正		単位	m2	数量		単価	482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	482	482		
	計					482		
	単価					482	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	配管撤去(埋設部)	FEP 管径 50mm 6条	単位	m	数量		単価	798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 6条	m	1	798	798		
	計					798		
	単価					798	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単－19号	配管設置(埋設部)		FEP 管径 50mm 6条		単位	m	数量	1	単価	2, 838
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設			道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%		m	1	2, 838	2, 838		
計								2, 838		
単価								2, 838	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	482. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	106. 4	5, 320		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						24, 120		
単価						482. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	FEP用付属品	中間継手	単位	組	数量	1	単価	4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 用付属品		中間継手 5 0 m m	組	1	4, 750	4, 750		
計						4, 750		
単価						4, 750	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ハットホル撤去	900×900×1300	単位	箇所	数量	1	単価	15, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1	15, 750	15, 750		
計						15, 750		
単価						15, 750	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ハンドホール	900×900×1300	単位	箇所	数量	1	単価	35, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	35, 720	35, 720		
計						35, 720		
単価						35, 720	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	光地中配線撤去	SM100C 再利用	単位	m	数量	1	単価	372. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	1	372. 4	372. 4		
計						372. 4		
単価						372. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	光地中配線	SM100C 流用品	単位	m	数量	1	単価	372. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	372. 4	372. 4		
光ケーブル		4芯テープ スロット SM100C 1. 31μm 流用品	m・本	1	0	0		
計						372. 4		
単価						372. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	光ケーブル接続	直線接続 25テープ (心) 以下	単位	箇所	数量	1	単価	98, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25テープ (心) 以下 1本/箇所	箇所	1	98, 170	98, 170		
計						98, 170		
単価						98, 170	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 100心以下	単位	対向	数量	1	単価	59, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	59, 580	59, 580		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		100心以下	対向	1	94, 780	94, 780		
計						94, 780		
単価						94, 780	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場発生産品運搬	FEP	単位	t	数量	1	単価	17, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1	8, 788	8, 788		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
計						17, 669		
単価						17, 670	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0. 8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用	単位	m	数量	1	単価	875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	875	875		
計						875		
単価						875	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	598	598		
計						598		
単価						598	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	598	598		
計						598		
単価						598	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 602	2, 602		
計						2, 602		
単価						2, 602	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 574	2, 574		
計						2, 574		
単価						2, 574	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮配管設置	FEP 管径 50mm 1条	単位	m	数量	1	単価	473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	473	473		
計						473		
単価						473	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	光地中配線	SM140C 支給品	単位	m	数量	1	単価	372. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	372. 4	372. 4		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4 芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 140C	m・本	1	0	0		
計						372. 4		
単価						372. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ハットホル削孔・充填		単位	箇所	数量	1	単価	12, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	5, 684	5, 684		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 066	102, 300	6, 751. 8		
計						12, 435. 8		
単価						12, 440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ベルマウス	FEP φ50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 m m	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	FEP用付属品	中間継手	単位	組	数量	1	単価	4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 用付属品		中間継手 5 0 m m	組	1	4, 750	4, 750		
計						4, 750		
単価						4, 750	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	光ケーブル接続	直線接続 25ﾒｰﾌﾟ (心)以下	単位	箇所	数量	4	単価	120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25ﾒｰﾌﾟ (心) 以下 1本/箇所	箇所	4	98, 170	392, 680		
クロージャHH固定金具		接続部	組	1	29, 900	29, 900		
ケーブル接続クロージャ		分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴	組	1	59, 600	59, 600		
計						482, 180		
単価						120, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 100心以下	単位	対向	数量	1	単価	59, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	59, 580	59, 580		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		100心以下	対向	1	94, 780	94, 780		
計						94, 780		
単価						94, 780	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	支給品運搬	光ケーブル	単位	t	数量		単価	17, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1	8, 788	8, 788		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
	計					17, 669		
	単価					17, 670	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	仮配管撤去	FEP 管径 50mm 1条	単位	m	数量		単価	133
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 1条	m	1	133	133		
	計					133		
	単価					133	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	光地中配線	SM140C	単位	m	数量	1	単価	372. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	1	372. 4	372. 4			
計						372. 4			
単価						372. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場発生産品運搬	FEP・光ケーブル	単位	t	数量	1	単価	17, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1	8, 788	8, 788		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
計						17, 669		
単価						17, 670	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	表面はぎ土運搬・処分 (本町地区1)	根混じり土	単位	m3	数量	1	単価	4, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 395	2, 395		
残土等処分			m 3	1	2, 520	2, 520		
計						4, 915		
単価						4, 915	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	表面はぎ土運搬・処分 (山角採取場)	根混じり土	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 702	1, 702		
残土等処分			m 3	1	2, 520	2, 520		
計						4, 222		
単価						4, 222	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	木根等処分費 (本町地区2)	枝葉	単位	m2	数量		単価	
						6, 700		48. 18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 有り 11. 5km以下	m 3	42	1, 685	70, 770		
処分費 (m 3)			m 3	42	6, 000	252, 000		
計						322, 770		
単価						48. 18	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	木根等処分費 (本町地区2)	根	単位	m2	数量	6, 700	単価	27. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 有り 60. 0km以下	m 3	9	4, 148	37, 332		
処分費 (m 3)			m 3	9	16, 000	144, 000		
計						181, 332		
単価						27. 07	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	木根等処分費 (山角採取場)	枝葉	単位	m2	数量	590	単価	56. 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 有り 19. 5km以下	m 3	4	2, 334	9, 336		
処分費 (m 3)			m 3	4	6, 000	24, 000		
計						33, 336		
単価						56. 51	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3, 050	305, 000		
	転落防止柵(流用品)	柵高 0. 8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					305, 000		
	単価					3, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無	単位	m	数量	100	単価	3, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3, 050	305, 000		
	転落防止柵（支給品）	柵高 0. 8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	100	7, 340	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					305, 000		
	単価					3, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 6条	単位	m	数量	100	単価	798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	26, 600	79, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						79, 800		
単価						798	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2, 838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	26, 600	79, 800		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	600	340	204, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						283, 800		
単価						2, 838	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	106. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	26, 600	10, 640			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10, 640			
単価						106. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	372. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	26, 600	37, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 240		
単価						372. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	372. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	26, 600	37, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 240		
単価						372. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル直線接続	25㌥-7° (心) 以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	98, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 45	40, 500	58, 725		
電気通信技術員			人	1. 45	27, 200	39, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						98, 170		
単価						98, 170	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 88	40, 500	35, 640		
電気通信技術員			人	0. 88	27, 200	23, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 4	40, 500	56, 700		
電気通信技術員			人	1. 4	27, 200	38, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 780		
単価						94, 780	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	875	87, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 500		
単価						875	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 866. 7	10, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻	m ³	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	26, 600	13, 300		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	340	34, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 300		
単価						473	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） SM 光ケーブル（４芯テープスロット）SM 1. 31 μ m 140C	単位	m・本	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM 1. 31 μ m 140C						
			m	1	1, 560	0		
	計					0		
	単価					0	円／m・本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	クロージャHH固定金具	接続部	単位	組	数量		単価	
						1		29, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャHH固定金具	接続部						
			組	1	29, 900	29, 900		
	計					29, 900		
	単価					29, 900	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	26, 600	13, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 300		
単価						133	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根						
			m 3	100	16, 000	1, 600, 000		
計						1, 600, 000		
単価						16, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	