

令和8年9月14日（令和8年9月24日）

R 8 大門橋上流周辺他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010008	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	198日間 自 令和 8年 9月15日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	1, 285, 920
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		82,523,665				
河川土工		式	1		19,458,024				
掘削工		式	1		325,125				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	150	1,930	289,500				単-1号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150	237.5	35,625				単-2号
掘削工(ICT)		式	1		149,076				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	360	414.1	149,076				単-3号
盛土工		式	1		6,122,967				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	500	6,351	3,175,500				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	430	813.9	349,977				単-5号
土材料		m3	930	2,793	2,597,490				単-6号
盛土工(ICT)		式	1		10,347,560				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,400	250.4	851,360			単-7号	
土材料		m3	3,400	2,793	9,496,200			単-8号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,622,582				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	560	857.9	480,424			単-9号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	100	1,035	103,500			単-10号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,910	543.8	1,038,658			単-11号	
残土処理工		式	1		890,714				
整地	残土受入れ地での処理	m3	790	125.5	99,145			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	590	949.1	559,969			単-13号	
土砂等運搬	軟岩	m3	200	1,158	231,600			単-14号	
法覆護岸工		式	1		38,994,750				
作業土工		式	1		1,160,160				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	30	2,008	60,240			単-15号	
床掘り	土砂	m3	820	240.5	197,210			単-16号	
埋戻し	土砂	m3	730	1,045	762,850			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,921	76,840			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,151	63,020			単-19号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		37,364,500				
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	m	161	15,770	2,538,970			単-20号	
平ブロック張	ポーラスコンクリートブロック 控180mm	m2	1,188	25,670	30,495,960			単-21号	
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	159	27,230	4,329,570			単-22号	
護岸付属物工		式	1		470,090				
横帯(隔壁)コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	箇所	3	88,730	266,190			単-23号	
小口止 (C)	18-8-40(高炉)	箇所	1	203,900	203,900			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
構造物撤去工		式	1		5,362,466				
作業土工		式	1		145,718				
床掘り(掘削)	土砂	m3	280	365.6	102,368				単-25号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20	1,930	38,600				単-26号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	237.5	4,750				単-27号
構造物取壊し工		式	1		3,430,140				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	304	10,990	3,340,960				単-28号
大型土のう	撤去	袋	49	1,820	89,180				単-29号
運搬処理工		式	1		1,786,608				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	304	1,647	500,688				単-30号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	304	4,230	1,285,920				単-31号
仮設工		式	1		18,708,425				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		6,022,703				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,600	1,585	2,536,000			単-32号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	539	1,682	906,598			単-33号	
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	23	8,458	194,534			単-34号	
大型土のう	撤去	袋	23	1,877	43,171			単-35号	
工事用道路盛土撤去		m3	1,600	1,464	2,342,400			単-36号	
土留・仮締切工		式	1		8,107,412				
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	562	12,350	6,940,700			単-37号	
大型土のう	撤去	袋	562	2,076	1,166,712			単-38号	
汚濁防止工		式	1		3,299,110				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	173	19,070	3,299,110			単-39号	
交通管理工		式	1		1,279,200				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	82	15,600	1,279,200			単-40号	
直接工事費		式	1		82,523,665				
共通仮設費		式	1		9,326,860				
共通仮設費		式	1		3,022,860				
運搬費		式	1		1,210,860				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	93	13,020	1,210,860			単-41号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		666,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,304,000				
純工事費		式	1		91,850,525				
現場管理費		式	1		23,853,000				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		115,703,525			
一般管理費等			式	1		20,876,475			
工事価格			式	1		136,580,000			
消費税相当額			式	1		13,658,000			
工事費計			式	1		150,238,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237. 5	237. 5		
計						237. 5		
単価						237. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		414. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	414. 1	414. 1		
計						414. 1		
単価						414. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 351	6, 351		
計						6, 351		
単価						6, 351	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	813. 9	813. 9		
計						813. 9		
単価						813. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 793	2, 793		
計						2, 793		
単価						2, 793	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	250. 4	250. 4		
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 793	2, 793		
計						2, 793		
単価						2, 793	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	857. 9	857. 9		
	計					857. 9		
	単価					857. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 軟岩I	m 2	1	1, 035	1, 035		
	計					1, 035		
	単価					1, 035	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	543. 8	543. 8			
計						543. 8			
単価						543. 8	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5		
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	949. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	949. 1	949. 1		
計						949. 1		
単価						949. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 4. 0km以下	m 3	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
単価						1, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 無し 無し	m 3	1	1, 692	1, 692		
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	316	316		
計						2, 008		
単価						2, 008	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 045	1, 045		
計						1, 045		
単価						1, 045	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 151	3, 151		
計						3, 151		
単価						3, 151	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	単位	m	数量		単価	
						10		15, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 82	82, 230	149, 658. 6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 17	47, 240	8, 030. 8		
計						157, 689. 4		
単価						15, 770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	平ブロック張	ポーラスコンクリートブロック 控180mm	単位	m2	数量		1	単価 25, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 有り 有り 5. 0個を超え15. 0個以下	m 2	1	25, 670	25, 670		
計						25, 670		
単価						25, 670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価 27, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3. 5	77, 360	270, 760		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 35	4, 197	1, 468. 95		
計						272, 228. 95		
単価						27, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	横帯(隔壁)コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	3	単価	88,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2. 6	81,420	211,692		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	12. 98	4,197	54,477. 06		
計						266,169. 06		
単価						88,730	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	小口止 (C)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2. 08	84,030	174,782. 4		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6. 92	4,197	29,043. 24		
計						203,825. 64		
単価						203,900	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		365. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	365. 6	365. 6		
計						365. 6		
単価						365. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 930	1, 930		
計						1, 930		
単価						1, 930	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 5	237. 5			
計						237. 5			
単価						237. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 990	10, 990		
計						10, 990		
単価						10, 990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	49	単価	1, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	49	942. 1	46, 162. 9		
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	40	949. 1	37, 964		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	40	125. 5	5, 020		
	計					89, 146. 9		
	単価					1, 820	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 647	1, 647		
計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1, 600	単価	1, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 800	237. 5	427, 500		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1, 820	949. 1	1, 727, 362		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 600	237. 6	380, 160		
計						2, 535, 022		
単価						1, 585	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	539	単価	1,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	539	406.2	218,941.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 125日 無 有	枚	58	11,850	687,300		
計						906,241.8		
単価						1,682	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	23	単価	8, 458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	20	237. 5	4, 750		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	20	949. 1	18, 982		
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	23	7, 426	170, 798		
計						194, 530		
単価						8, 458	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	23	単価	1, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	23	942. 1	21, 668. 3		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	20	949. 1	18, 982		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	20	125. 5	2, 510		
計						43, 160. 3		
単価						1, 877	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1, 600	単価	1, 464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1, 600	365. 6	584, 960		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1, 640	949. 1	1, 556, 524		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1, 600	125. 5	200, 800		
	計					2, 342, 284		
	単価					1, 464	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	562	単価	12, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	470	237. 5	111, 625		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	470	949. 1	446, 077		
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	562	7, 426	4, 173, 412		
遮水シート設置			m2	683	3, 234	2, 208, 822		
計						6, 939, 936		
単価						12, 350	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	562	単価	2, 076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	562	942. 1	529, 460. 2		
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	470	949. 1	446, 077		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	470	125. 5	58, 985		
	遮水シート撤去		m2	683	192. 8	131, 682. 4		
	計					1, 166, 204. 6		
	単価					2, 076	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	19, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	19, 070	19, 070		
計						19, 070		
単価						19, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 22.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5, 010	10, 020		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 985	10, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					10, 990		
	単価					10, 990	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	942. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	29, 300	2, 549		
	特殊作業員		人	0. 087	25, 100	2, 183		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 690	4, 671		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		18		
	計					9, 421		
	単価					942. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	406. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 300	8, 643		
	とび工		人	0. 295	28, 300	8, 348		
	普通作業員		人	0. 295	24, 100	7, 109		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 660	16, 124		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396		
	計					40, 620		
	単価					406. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10, 750	10, 750		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 850		
	単価					11, 850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 300	8, 614		
	特殊作業員		人	0. 294	25, 100	7, 379		
	普通作業員		人	0. 294	24, 100	7, 085		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 080	13, 253		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		229		
	計					74, 260		
	単価					7, 426	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遮水シート設置		単位	m2	数量	100	単価	3, 234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 300	5, 860		
普通作業員			人	1	24, 100	24, 100		
遮水シート		厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	m 2	108	2, 690	290, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 920		
計						323, 400		
単価						3, 234	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遮水シート撤去		単位	m2	数量	100	単価	192. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 8	24, 100	19, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 280		
単価						192. 8	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3, 135	313, 500		
	汚濁防止フェンス	単独ポートφ300 1×20 1, 000未満	m	100	14, 479	1, 447, 900		
	アンカー工 10%		式	1		144, 790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		810		
	計					1, 907, 000		
	単価					19, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 22. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 690		
単価						53, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 660		
単価						54, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45, 080		
	単価					45, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	29, 300	64, 460		
	普通作業員		人	5. 4	24, 100	130, 140		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	49, 910	109, 802		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 098		
	計					313, 500		
	単価					3, 135	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 03	10, 700	11, 021		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／日	