令和８年９月１７日（令和８年９月２８日）

Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事
工事地名	兵庫県加古川市東神吉町出河原地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5121030001		１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	276日間	自　令和 8年 9月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	2,061,400	
１０）	地　　区	52 加西市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 6月 2日	
１１）	河川・路線	加古川本川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		100,631,673			
橋台工		式	1		80,647,721			
作業土工		式	1		8,192,025			
床掘り	土砂 障害無し	m3	2,200	240.5	529,100			単-1号
床掘り	土砂 自立式 障害無し	m3	1,200	312.8	375,360			単-2号
床掘り	土砂 自立式 障害有り	m3	820	366.2	300,284			単-3号
埋戻し	土砂	m3	3,100	1,921	5,955,100			単-4号
基面整正		m2	250	482	120,500			単-5号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	290	438.7	127,223			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	730	949.1	692,843			単-7号
整地	残土受入れ地での処理	m3	730	125.5	91,615			単-8号
場所打杭工		式	1		1,657,394			

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭(杭頭処理)	杭径 1200mm	本	32	26,030	832,960			単-9号
鉄筋組立	杭頭帯鉄筋 SD345 D19（支給品）	t	3.29	94,550	311,069			単-10号
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m3	58	1,244	72,152			単-11号
支給品運搬	杭頭帯鉄筋	t	3.29	19,500	64,155			単-12号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58	2,271	131,718			単-13号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58	4,230	245,340			単-14号
橋台躯体工		式	1		70,798,302			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	250	1,376	344,000			単-15号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	250	4,051	1,012,750			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (胸壁、竪壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	451	34,210	15,428,710			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾌｰﾁﾝｸﾞ)	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	747	34,210	25,554,870			単-18号
鉄筋	SR235 φ9	t	0.03	371,700	11,151			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1.23	328,400	403,932			単-20号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	23.01	281,400	6,475,014			単-21号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	27.3	237,900	6,494,670			単-22号
鉄筋	SD345 D38	t	8.06	209,900	1,691,794			単-23号
型枠	一般型枠	m2	790	10,150	8,018,500			単-24号
型枠	φ500	m	2	4,925	9,850			単-25号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	60	3,734	224,040			単-26号
支保	80kN/m2＜f≦120kN/m2 [t≦120cm]	空m3	30	8,907	267,210			単-27号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30	5,192	155,760			単-28号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	900	5,129	4,616,100			単-29号
配管	橋梁用EPS25S(橋軸方向移動量140mm以上)	箇所	1	88,050	88,050			単-30号
配管	波付硬質合成樹脂管FEP30mm	m	2	950.6	1,901			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		5,086,388			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		4,929,248			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	44	16,080	707,520			単-32号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	312	12,610	3,934,320			単-33号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	44	6,532	287,408			単-34号
護岸付属物工		式	1		157,140			
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(上流)	18-8-40(高炉)	箇所	1	76,470	76,470			単-35号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(下流)	18-8-40(高炉)	箇所	1	80,670	80,670			単-36号
舗装工		式	1		1,999,821			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (河川高水敷)		式	1		1,686,501			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	294	570.3	167,668			単-37号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	294	954.1	280,505			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	294	2,146	630,924			単-39号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	294	2,066	607,404			単-40号
縁石工		式	1		313,320			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 再利用	m	42	7,460	313,320			単-41号
構造物撤去工		式	1		798,628			
構造物取壊し工		式	1		798,628			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	32	8,450	270,400			単-42号
舗装版切断 (河川高水敷)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	14	700.7	9,809			単-43号
舗装版破砕 (河川高水敷)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	290	208.4	60,436			単-44号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	32	2,271	72,672			単-45号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	3,919	113,651			単-46号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	32	4,230	135,360			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	4,700	136,300			単-48号
仮設工		式	1		12,099,115			
土留･仮締切工		式	1		8,791,915			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜長 8.3m	枚	80	106,700	8,536,000			単-49号
大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m	袋	33	5,835	192,555			単-50号
大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m	袋	33	1,920	63,360			単-51号
交通管理工		式	1		3,307,200			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	212	15,600	3,307,200			単-52号
築堤･護岸		式	1		57,881,312			
河川土工		式	1		4,488,742			
掘削工		式	1		465,288			

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	陸上施工 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	410	365.6	149,896			単-53号
掘削	水中施工 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	560	563.2	315,392			単-54号
盛土工		式	1		571,590			
路体(築堤)盛土	陸上施工 2.5m未満	m3	90	6,351	571,590			単-55号
法面整形工		式	1		247,004			
法面整形(切土部)	陸上施工 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	180	884.8	159,264			単-56号
法面整形(盛土部)	陸上施工 法面締固め無 現場制約無	m2	200	438.7	87,740			単-57号
残土処理工		式	1		3,204,860			
土砂等運搬	水中施工 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	560	2,443	1,368,080			単-58号
土砂等運搬	陸上施工 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	1,329	292,380			単-59号
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	780	1,980	1,544,400			単-60号
法覆護岸工		式	1		44,757,801			

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		238,189			
床掘り	土砂	m3	70	240.5	16,835			単-61号
埋戻し	土砂	m3	60	3,151	189,060			単-62号
基面整正		m2	67	482	32,294			単-63号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		41,159,392			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	陸上施工 t=250mm	m2	740	16,270	12,039,800			単-64号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	水中施工 t=250mm	m2	953	25,840	24,625,520			単-65号
裏込材	流用材 割栗石50-150mm	m3	679	1,982	1,345,778			単-66号
裏込材	購入材 割栗石50-150mm	m3	55	6,883	378,565			単-67号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	61	17,760	1,083,360			単-68号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	60	8,297	497,820			単-69号
中詰土	流用材 土砂	m3	71	5,543	393,553			単-70号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰石	購入材 割栗石 50-150 mm	m3	53	10,320	546,960			単-71号
止杭設置	L=2.0m 末口12cm	本	59	4,204	248,036			単-72号
護岸付属物工		式	1		3,360,220			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ1	陸上施工	箇所	1	142,700	142,700			単-73号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ1	水中施工	箇所	1	954,500	954,500			単-74号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ2	陸上施工	箇所	1	142,700	142,700			単-75号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ2	水中施工	箇所	1	1,060,000	1,060,000			単-76号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ1	18-8-40(高炉)	箇所	1	127,300	127,300			単-77号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ2	18-8-40(高炉)	箇所	1	127,300	127,300			単-78号
袋詰玉石(小口止部)1	陸上施工 流用･再設置 2t用	袋	15	17,050	255,750			単-79号
袋詰玉石(小口止部)1	水中施工 流用･再設置 2t用	袋	22	6,260	137,720			単-80号
袋詰玉石(小口止部)2	陸上施工 流用･再設置 2t用	袋	15	17,050	255,750			単-81号

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石(小口止部)2	水中施工 流用･再設置 2t用	袋	25	6,260	156,500			単-82号
構造物撤去工		式	1		5,364,775			
構造物取壊し工		式	1		5,364,775			
袋詰玉石撤去･中詰材排出	水中施工 2t用	袋	543	8,728	4,739,304			単-83号
袋詰玉石撤去･仮置き	水中施工 再利用 2t用	袋	77	8,123	625,471			単-84号
仮設工		式	1		3,269,994			
工事用道路工		式	1		209,994			
大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m 流用土	袋	31	4,732	146,692			単-85号
大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m	袋	31	2,042	63,302			単-86号
汚濁防止工		式	1		3,060,000			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	100	30,600	3,060,000			単-87号
直接工事費		式	1		158,512,985			

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		16,043,546			
共通仮設費		式	1		2,032,546			
運搬費		式	1		840,316			
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機	台	2	73,920	147,840			単-88号
建設機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)	台	2	71,270	142,540			単-89号
仮設材運搬費	鋼矢板	t	45.6	12,060	549,936			単-90号
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,128,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		14,011,000			
純工事費		式	1		174,556,531			
現場管理費		式	1		47,785,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８加古川神吉中津線Ａ２橋台（２期）他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		222,341,531			
一般管理費等		式	1		36,838,469			
工事価格		式	1		259,180,000			
消費税相当額		式	1		25,918,000			
工事費計		式	1		285,098,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂 障害無し	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	土砂 自立式 障害無し	単位	m3	数量	1	単価	312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1	312.8	312.8	
計					312.8	
単価					312.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂 自立式 障害有り	単位	m3	数量	1	単価	366.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り	ｍ３	1	366.2	366.2	
計					366.2	
単価					366.2	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	438.7	438.7		
計						438.7		
単価						438.7	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	949.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1	949.1	949.1	
計					949.1	
単価					949.1	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	場所打杭(杭頭処理)	杭径 1200mm	単位	本	数量	1	単価	26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,200mm	本	1	26,030	26,030	
計					26,030	
単価					26,030	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋組立	杭頭帯鉄筋 SD345 D19（支給品）	単位	t	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	94,550	94,550	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	107,000	0	
計					94,550	
単価					94,550	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用	ｍ３	1	1,244	1,244		
計						1,244		
単価						1,244	円／m3	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	支給品運搬	杭頭帯鉄筋	単位	t	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,486	9,486		
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	10,010	10,010		
計						19,496		
単価						19,500	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,271	2,271	
計					2,271	
単価					2,271	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,376	1,376	
計					1,376	
単価					1,376	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	250	単価	4,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	25	39,050	976,250	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7	5,189	36,323	
計					1,012,573	
単価					4,051	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (胸壁、竪壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1	34,210	34,210	
計					34,210	
単価					34,210	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾌｰﾁﾝｸﾞ)	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1	34,210	34,210	
計					34,210	
単価					34,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量	1	単価	371,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SR235 φ9 標準	t	1	371,700	371,700	
計					371,700	
単価					371,700	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	328,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	328,400	328,400	
計					328,400	
単価					328,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	281,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	281,400	281,400	
計					281,400	
単価					281,400	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	237,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	237,900	237,900	
計					237,900	
単価					237,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	209,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	209,900	209,900	
計					209,900	
単価					209,900	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	型枠	φ500	単位	m	数量	1	単価	4,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠(紙製)	φ500×7.1	m	1	4,925	4,925	
計					4,925	
単価					4,925	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空ｍ３	1	3,734	3,734	
計					3,734	
単価					3,734	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支保	80kN/m2＜f≦120kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	8,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	くさび結合支保 80kN/m2＜f≦120kN/m2 [t≦120cm]	空m3	1	8,907	8,907	
計					8,907	
単価					8,907	円／空m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,192	5,192	
計					5,192	
単価					5,192	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,129	5,129	
計					5,129	
単価					5,129	円／掛m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	配管	橋梁用EPS25S(橋軸方向移動量140mm以上)	単位	箇所	数量	1	単価	88,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管接手	FEP30-SGP25	個	1	7,500	7,500	
露出配管	橋梁用EPS25S	本	1	80,550	80,550	
計					88,050	
単価					88,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	配管	波付硬質合成樹脂管FEP30mm	単位	m	数量	1	単価	950.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	950.6	950.6	
計					950.6	
単価					950.6	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	16,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.72	93,450	160,734	
計					160,734	
単価					16,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下	ｍ２	1	12,610	12,610	
計					12,610	
単価					12,610	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.84	77,360	64,982.4	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.08	4,197	335.76	
計					65,318.16	
単価					6,532	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(上流)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	76,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.91	84,030	76,467.3	
計					76,467.3	
単価					76,470	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(下流)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	80,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.96	84,030	80,668.8	
計					80,668.8	
単価					80,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	570.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	570.3	570.3	
計					570.3	
単価					570.3	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	954.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	954.1	954.1	
計					954.1	
単価					954.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,146	2,146	
計					2,146	
単価					2,146	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 再利用	単位	m	数量	1	単価	7,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,380	1,380	
地先境界ブロック	再利用設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6,080	6,080	
計					7,460	
単価					7,460	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,450	8,450	
計					8,450	
単価					8,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版切断 (河川高水敷)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7	
計					700.7	
単価					700.7	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕 (河川高水敷)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	208.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.4	208.4	
計					208.4	
単価					208.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,271	2,271	
計					2,271	
単価					2,271	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,919	3,919	
計					3,919	
単価					3,919	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均 鋼矢板引抜長 8.3m	単位	枚	数量	80	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 9m以下	枚	80	79,050	6,324,000	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	回	1	452,000	452,000	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	80	8,120	649,600	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	61,890	61,890	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 148日 無 有 3650円 有 1回	枚	80	13,010	1,040,800	
計					8,528,290	
単価					106,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	33	単価	5,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	33	4,756	156,948	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	30	237.5	7,125	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	30	949.1	28,473	
計					192,546	
単価					5,835	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	33	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	33	942.1	31,089.3	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	30	949.1	28,473	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	30	125.5	3,765	
計					63,327.3	
単価					1,920	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	掘削	陸上施工 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	365.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	365.6	365.6	
計					365.6	
単価					365.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	掘削	水中施工 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	1	単価	563.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(水中施工)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	563.2	563.2	
計					563.2	
単価					563.2	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	路体(築堤)盛土	陸上施工 2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	法面整形(切土部)	陸上施工 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	884.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	884.8	884.8	
計					884.8	
単価					884.8	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	法面整形(盛土部)	陸上施工 法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	438.7	438.7	
計					438.7	
単価					438.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土砂等運搬	水中施工 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.4m3(平積0.3m3) 土砂 無し 7.5km以下	m3	1	2,443	2,443	
計					2,443	
単価					2,443	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	土砂等運搬	陸上施工 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,329	1,329	
計					1,329	
単価					1,329	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,151	3,151	
計					3,151	
単価					3,151	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	陸上施工 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	16,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	陸上施工 t=250mm	m2	1	2,198	2,198	
連節ﾌﾞﾛｯｸ	t=250mm(陸上部) ｼｰﾄ別	ｍ２	1	13,000	13,000	
吸出し防止材（全面）設置		ｍ２	1	1,064	1,064	
計					16,262	
単価					16,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	水中施工 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	25,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面均し	水中施工 法面仕上げ	m2	1	3,839	3,839	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	水中施工 t=250mm	m2	1	5,992	5,992	
連節ﾌﾞﾛｯｸ	t=250mm(水中部) ｼｰﾄ付	ｍ２	1	16,000	16,000	
計					25,831	
単価					25,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	裏込材	流用材 割栗石50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材	割栗石50-150mm	m3	1	1,982	1,982	
計					1,982	
単価					1,982	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	裏込材	購入材 割栗石50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材	割栗石50-150mm	m3	1	1,982	1,982	
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1.21	4,050	4,900.5	
計					6,882.5	
単価					6,883	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.9	93,450	177,555	
計					177,555	
単価					17,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	1	77,360	77,360	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4	1,297	5,188	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.1	4,197	419.7	
計					82,967.7	
単価					8,297	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	中詰土	流用材 土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工	流用土 土砂	m3	1	5,543	5,543	
計					5,543	
単価					5,543	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	中詰石	購入材 割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工	購入材 割栗石 50-150mm	m3	1	6,266	6,266	
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1	4,050	4,050	
計					10,316	
単価					10,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	止杭設置	L=2.0m 末口12cm	単位	本	数量	1	単価	4,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止杭設置	L=2.0m 末口12cm	本	1	4,204	4,204	
計					4,204	
単価					4,204	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ1	陸上施工	単位	箇所	数量	1	単価	142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 陸上施工	m	2.47	3,451	8,523.97	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	水平型 L=1400	個	1	69,700	69,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法肩型 L=560-500	個	1	53,600	53,600	
連結ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304 L=270	枚	2	1,810	3,620	
連結ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16	本	4	1,810	7,240	
計					142,683.97	
単価					142,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ1	水中施工	単位	箇所	数量	1	単価	954,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面均し	水中施工 法面仕上げ	m2	7.82	3,839	30,020.98	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 水中施工	m	15.02	13,420	201,568.4	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法面型 L=1980	個	4	85,100	340,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法面型 L=1490	個	2	67,800	135,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法尻型 L=1000-1000	個	1	90,200	90,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	先端型 L=1980	個	1	69,800	69,800	
連結ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304 L=290	枚	16	1,810	28,960	
連結ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16	本	32	1,810	57,920	
計					954,469.38	
単価					954,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ2	陸上施工	単位	箇所	数量	1	単価	142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 陸上施工	m	2.47	3,451	8,523.97	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	水平型 L=1400	個	1	69,700	69,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法肩型 L=560-500	個	1	53,600	53,600	
連結ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304 L=270	枚	2	1,810	3,620	
連結ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16	本	4	1,810	7,240	
計					142,683.97	
単価					142,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ2	水中施工	単位	箇所	数量	1	単価	1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面均し	水中施工 法面仕上げ	m2	8.61	3,839	33,053.79	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 水中施工	m	16.59	13,420	222,637.8	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法面型 L=1980	個	5	85,100	425,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法面型 L=1270	個	2	60,500	121,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	法尻型 L=1000-1000	個	1	90,200	90,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	先端型 L=1980	個	1	69,800	69,800	
連結ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304 L=290	枚	18	1,810	32,580	
連結ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16	本	36	1,810	65,160	
計					1,059,931.59	
単価					1,060,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ1	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	1.44	84,030	121,003.2	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.8	1,297	6,225.6	
計					127,228.8	
単価					127,300	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ2	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	1.44	84,030	121,003.2	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.8	1,297	6,225.6	
計					127,228.8	
単価					127,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	袋詰玉石(小口止部)1	陸上施工 流用･再設置 2t用	単位	袋	数量	1	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	17,050	17,050	
計					17,050	
単価					17,050	円／袋

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	袋詰玉石(小口止部)1	水中施工 流用･再設置 2t用	単位	袋	数量	1	単価	6,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	水中施工 流用･再設置 2t用	袋	1	6,260	6,260	
計					6,260	
単価					6,260	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	袋詰玉石(小口止部)2	陸上施工 流用･再設置 2t用	単位	袋	数量	1	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	17,050	17,050	
計					17,050	
単価					17,050	円／袋

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	袋詰玉石(小口止部)2	水中施工 流用･再設置 2t用	単位	袋	数量	1	単価	6,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	水中施工 流用･再設置 2t用	袋	1	6,260	6,260	
計					6,260	
単価					6,260	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	袋詰玉石撤去･中詰材排出	水中施工 2t用	単位	袋	数量	1	単価	8,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去･中詰材排出(水中施工)	再利用 2t用 据付深さ9m以下又は作業半径30m以下	袋	1	8,728	8,728	
計					8,728	
単価					8,728	円／袋

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	袋詰玉石撤去･仮置き	水中施工 再利用 2t用	単位	袋	数量	1	単価	8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去･仮置き(水中施工)	再利用 2t用 据付深さ9m以下又は作業半径30m以下	袋	1	8,123	8,123	
計					8,123	
単価					8,123	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m 流用土	単位	袋	数量	1	単価	4,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,732	4,732	
計					4,732	
単価					4,732	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	31	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	31	1,002	31,062	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	30	949.1	28,473	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	30	125.5	3,765	
計					63,300	
単価					2,042	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	30,600	30,600	
計					30,600	
単価					30,600	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機	単位	台	数量	1	単価	73,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 4.7km 無 有 2920円	台	1	73,920	73,920	
計					73,920	
単価					73,920	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	建設機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)	単位	台	数量	1	単価	71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3 4.7km 無 有 268円	台	1	71,270	71,270	
計					71,270	
単価					71,270	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	仮設材運搬費	鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
計					12,060	
単価					12,060	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	1,200㎜	単位	本	数量	1	単価 26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,300	3,516	
特殊作業員		人	0.41	25,100	10,291	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.12	89,600	10,752	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,471	
計					26,030	
単価					26,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	94,550	94,550	
計					94,550	
単価					94,550	円／ t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	34,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,300	1,758	
特殊作業員		人	0.18	25,100	4,518	
普通作業員		人	0.24	24,100	5,784	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	31,200	318,240	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	96,270	5,776	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	556.3	5,563	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		461	
計					342,100	
単価					34,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	34,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,300	1,758	
特殊作業員		人	0.18	25,100	4,518	
普通作業員		人	0.24	24,100	5,784	
生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	10.2	31,200	318,240	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	96,270	5,776	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	556.3	5,563	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		461	
計					342,100	
単価					34,210	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	371,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SR235 φ9 標準	t	1	239,600	239,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SR235 φ9 標準	t	1	132,100	132,100	
計					371,700	
単価					371,700	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	328,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	196,300	196,300	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132,100	132,100	
計					328,400	
単価					328,400	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	281,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	172,700	172,700	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108,700	108,700	
計					281,400	
単価					281,400	円／ t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	237,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	t	1	155,800	155,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	82,100	82,100	
計					237,900	
単価					237,900	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	209,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D38 標準	t	1	152,800	152,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	57,160	57,160	
計					209,960	
単価					209,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,300	41,020	
型わく工		人	1.3	31,400	40,820	
とび工		人	3.3	28,300	93,390	
普通作業員		人	3.3	24,100	79,530	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.5	52,000	26,000	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		92,640	
計					373,400	
単価					3,734	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	くさび結合支保 80kN/m2＜f≦120kN/m2［t≦120cm］	単位	空m3	数量	100	単価	8,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	29,300	76,180	
型わく工		人	4.2	31,400	131,880	
とび工		人	5.4	28,300	152,820	
普通作業員		人	8.5	24,100	204,850	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		220,970	
計					890,700	
単価					8,907	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,300	84,970	
型わく工		人	5.3	31,400	166,420	
とび工		人	2.5	28,300	70,750	
普通作業員		人	5.7	24,100	137,370	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		59,690	
計					519,200	
単価					5,192	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,300	46,880	
とび工		人	8.5	28,300	240,550	
普通作業員		人	1.3	24,100	31,330	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,340	
計					512,900	
単価					5,129	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	950.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	26,600	69,160	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,060	
単価					950.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,450	
単価					8,450	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	79,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.124	29,300	32,933	
特殊作業員		人	1.124	25,100	28,212	
とび工		人	2.247	28,300	63,590	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	1.124	343,400	385,981	
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	1.124	141,700	159,270	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		120,514	
計					790,500	
単価					79,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,300	32,230	
特殊作業員		人	1.1	25,100	27,610	
とび工		人	2.19	28,300	61,977	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	0.59	343,400	202,606	
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	141,700	127,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					452,000	
単価					452,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.213	29,300	6,240	
特殊作業員		人	0.213	25,100	5,346	
とび工		人	0.426	28,300	12,055	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.213	179,300	38,190	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.213	90,570	19,291	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		78	
計					81,200	
単価					8,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	29,300	5,567	
特殊作業員		人	0.19	25,100	4,769	
とび工		人	0.39	28,300	11,037	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,300	23,309	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	90,570	17,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,890	
単価					61,890	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 148日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	13,320	7,592	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	9,490	5,409	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,010	
単価					13,010	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614	
特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379	
普通作業員		人	0.294	24,100	7,085	
1t土のう	丸型　φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,080	13,253	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					47,560	
単価					4,756	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	942.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,300	2,549	
特殊作業員		人	0.087	25,100	2,183	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,690	4,671	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,421	
単価					942.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削(水中施工)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	563.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,300	21,040	
軽油		L	78	143	11,154	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス２次　バケット容量０．４ｍ３　１５～１９ｍ	供用日	1.2	20,100	24,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,320	
単価					563.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.4m3(平積0.3m3) 土砂 無し 7.5km以下	単位	m3	数量	100	単価	2,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	3.33	23,800	79,254	
軽油		L	228.67	143	32,699	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	5.43	23,600	128,148	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	5.43	769	4,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					244,300	
単価					2,443	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	陸上施工 t=250mm	単位	m2	数量	10	単価	2,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
ブロック工		人	0.2	32,600	6,520	
特殊作業員		人	0.1	25,100	2,510	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.1	52,000	5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,980	
単価					2,198	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面均し	水中施工 法面仕上げ	単位	m2	数量	100	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,300	58,600	
潜水士		人	4	43,600	174,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	10	12,300	123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,900	
計					383,900	
単価					3,839	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	水中施工 t=250mm	単位	m2	数量	10	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
潜水士		人	0.5	43,600	21,800	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.2	89,600	17,920	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,500	
計					59,920	
単価					5,992	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込材	割栗石50-150mm	単位	m3	数量	100	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	29,300	12,306	
特殊作業員		人	0.57	25,100	14,307	
普通作業員		人	0.94	24,100	22,654	
ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	6.2	12,300	76,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.81	89,600	72,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					198,200	
単価					1,982	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工	流用土 土砂	単位	m3	数量	10	単価	5,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3	24,100	55,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,430	
単価					5,543	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工	購入材 割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	10	単価	6,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,100	62,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,660	
単価					6,266	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	止杭設置	L=2.0m 末口12cm	単位	本	数量	100	単価	4,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.72	29,300	50,396	
普通作業員		人	3.45	24,100	83,145	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	油圧式600～800kg	日	1.72	64,120	110,286	
松丸太	L=2.0m 末口12cm	本	100	1,740	174,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,573	
計					420,400	
単価					4,204	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 陸上施工	単位	m	数量	10	単価	3,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
ブロック工		人	0.2	32,600	6,520	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.2	52,000	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,510	
単価					3,451	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面均し	水中施工 法面仕上げ	単位	m2	数量	100	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,300	58,600	
潜水士		人	4	43,600	174,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	10	12,300	123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,900	
計					383,900	
単価					3,839	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 水中施工	単位	m	数量	10	単価 13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,300	8,790	
潜水士		人	0.6	43,600	26,160	
特殊作業員		人	0.6	25,100	15,060	
普通作業員		人	1.2	24,100	28,920	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.6	89,600	53,760	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,510	
計					134,200	
単価					13,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面均し	水中施工 法面仕上げ	単位	m2	数量	100	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,300	58,600	
潜水士		人	4	43,600	174,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	10	12,300	123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,900	
計					383,900	
単価					3,839	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H500 水中施工	単位	m	数量	10	単価 13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,300	8,790	
潜水士		人	0.6	43,600	26,160	
特殊作業員		人	0.6	25,100	15,060	
普通作業員		人	1.2	24,100	28,920	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.6	89,600	53,760	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,510	
計					134,200	
単価					13,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石	水中施工 流用･再設置 2t用	単位	袋	数量	10	単価	6,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
潜水士		人	0.25	43,600	10,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.25	89,600	22,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,650	
計					62,600	
単価					6,260	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去･中詰材排出(水中施工)	再利用 2t用 据付深さ9m以下又は作業半径30m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
潜水士		人	0.75	43,600	32,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.25	89,600	22,400	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		12,555	
計					87,280	
単価					8,728	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去･仮置き(水中施工)	再利用 2t用 据付深さ9m以下又は作業半径30m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
潜水士		人	0.5	43,600	21,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.25	89,600	22,400	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		11,380	
計					81,230	
単価					8,123	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,300	5,977	
特殊作業員		人	0.204	25,100	5,120	
普通作業員		人	0.204	24,100	4,916	
1t土のう	丸型　φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	45,980	9,379	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		320	
計					47,320	
単価					4,732	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,300	2,754	
特殊作業員		人	0.094	25,100	2,359	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.094	52,000	4,888	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					10,020	
単価					1,002	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,135	313,500	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独ﾌﾛｰﾄφ300 6×20 1,000未満	m	100	24,967	2,496,700	
アンカー工 10%		式	1		249,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		130	
計					3,060,000	
単価					30,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 4.7km 無 有 2920円	単位	台	数量	1	単価	73,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	2,920	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,920	
単価					73,920	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3 4.7km 無有 268円	単位	台	数量	1	単価 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	268	268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,270	
単価					71,270	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720	
鉄筋工		人	2.8	27,200	76,160	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,850	
計					94,550	
単価					94,550	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	96,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	66	143	9,438	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	58,200	60,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					96,270	
単価					96,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,300	1,465	
普通作業員		人	0.13	24,100	3,133	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		965	
計					5,563	
単価					556.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	239,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径９	t	1.03	151,000	155,530	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,750	
計					239,600	
単価					239,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	196,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,710	
計					196,300	
単価					196,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
鉄筋工		人	1.7	27,200	46,240	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,420	
計					172,700	
単価					172,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720	
鉄筋工		人	2.9	27,200	78,880	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,560	
計					108,700	
単価					108,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	155,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
鉄筋工		人	1.2	27,200	32,640	
普通作業員		人	0.1	24,100	2,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,500	
計					155,800	
単価					155,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	82,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,300	8,790	
鉄筋工		人	2.1	27,200	57,120	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5,650	
計					82,100	
単価					82,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
鉄筋工		人	1	27,200	27,200	
普通作業員		人	0.1	24,100	2,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.03	111,000	114,330	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		3,850	
計					152,800	
単価					152,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	57,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	1.4	27,200	38,080	
普通作業員		人	0.1	24,100	2,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		5,090	
計					57,160	
単価					57,160	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	単位	日	数量	1	単価	343,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	171	143	24,453	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	214,000	318,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					343,400	
単価					343,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	141,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	128	143	18,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	65,100	96,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					141,700	
単価					141,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	143	18,304	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					179,300	
単価					179,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	90,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	92	143	13,156	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.49	34,300	51,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,570	
単価					90,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,080	
単価					45,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,690	
単価					53,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	18	143	2,574	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス２次　バケット容量０．４ｍ３　１５～１９ｍ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ運転	山積0.4m3(平積0.3m3)	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	18	143	2,574	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス２次　バケット容量０．４ｍ３　１５～１９ｍ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	油圧式600～800kg	単位	日	数量	1	単価	64,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	62	143	8,866	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.39	13,300	18,487	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称６００～８００ｋｇ級	供用日	1.39	7,530	10,466	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					64,120	
単価					64,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	45,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	65	143	9,295	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,980	
単価					45,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,300	64,460	
普通作業員		人	5.4	24,100	130,140	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,910	109,802	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,098	
計					313,500	
単価					3,135	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 49,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	88	143	12,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,910	
単価					49,910	円／日