令和８年１１月５日（令和８年１１月２５日）

Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所　工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事
工事地名	兵庫県赤穂市有年牟礼地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5122030004		１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	237日間　自　令和 8年11月 6日		１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日		２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日		２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	32,400
１０）	地　　区	49 赤穂市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 7月10日
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		52,206,376			
河川土工		式	1		5,102,014			
掘削工(ICT)		式	1		37,269			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	90	414.1	37,269			単-1号
盛土工		式	1		1,036,945			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	6,351	889,140			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	813.9	56,973			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	411.3	57,582			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	237.5	33,250			単-5号
盛土工(ICT)		式	1		3,701,520			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,900	250.4	976,560			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,200	411.3	1,727,460			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,200	237.5	997,500			単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		326,280			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	600	543.8	326,280			単-9号
法覆護岸工		式	1		37,049,935			
作業土工		式	1		531,210			
床掘り	土砂	m3	320	240.5	76,960			単-10号
埋戻し	土砂	m3	30	1,045	31,350			単-11号
埋戻し	土砂	m3	180	1,921	345,780			単-12号
基面整正		m2	160	482	77,120			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)(低水護岸)		式	1		16,279,681			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	m	129	7,757	1,000,653			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控350mm ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	442	29,130	12,875,460			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	228	7,131	1,625,868			単-16号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	77,770	777,700			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) (高水護岸)		式	1		13,300,578			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	m	131	17,200	2,253,200			単-18号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	m2	368	27,210	10,013,280			単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	4,043	24,258			単-20号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	13	77,680	1,009,840			単-21号
護岸付属物工		式	1		6,938,466			
小口止	18-8-40(高炉)	箇所	3	160,300	480,900			単-22号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	351	10,300	3,615,300			単-23号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	518	5,487	2,842,266			単-24号
付帯道路工		式	1		865,053			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		865,053			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	270	834.9	225,423			単-25号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	270	2,369	639,630			単-26号
仮設工		式	1		9,189,374			
工事用道路工		式	1		914,066			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	450	1,193	536,850			単-27号
砕石舗装	RC-40 t=150mm	m2	640	589.4	377,216			単-28号
土留･仮締切工		式	1		5,629,190			
大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	406	8,500	3,451,000			単-29号
大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	袋	406	5,365	2,178,190			単-30号
仮設護岸工		式	1		2,646,118			
仮設護岸盛土		m3	1,600	934.7	1,495,520			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	移設 2t用	袋	101	7,678	775,478			単-32号
吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ t=10mm	m2	360	1,042	375,120			単-33号
道路改良		式	1		7,582,227			
道路土工		式	1		7,582,227			
路体盛土工		式	1		139,996			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,351	127,020			単-34号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	411.3	8,226			単-35号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	237.5	4,750			単-36号
路体盛土工(ICT)		式	1		5,665,407			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,800	250.4	1,452,320			単-37号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,490	411.3	2,669,337			単-38号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	237.5	1,543,750			単-39号

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工		式	1		552,212			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	854.8	299,180			単-40号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	390	411.3	160,407			単-41号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	390	237.5	92,625			単-42号
路床盛土工(ICT)		式	1		517,672			
路床盛土(ICT)		m3	480	362.1	173,808			単-43号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	530	411.3	217,989			単-44号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530	237.5	125,875			単-45号
法面整形工(ICT)		式	1		706,940			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,300	543.8	706,940			単-46号
直接工事費		式	1		59,788,603			
共通仮設費		式	1		6,563,280			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,706,280			
準備費		式	1		40,280			
表面はぎ土運搬･処分	根混り土	m3	4	10,070	40,280			単-47号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		520,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,857,000			
純工事費		式	1		66,351,883			
現場管理費		式	1		18,419,000			
工事原価		式	1		84,770,883			
一般管理費等		式	1		15,889,117			
工事価格		式	1		100,660,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		10,066,000			
工事費計		式	1		110,726,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	414.1	414.1	
計					414.1	
単価					414.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	813.9	813.9	
計					813.9	
単価					813.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.4	250.4	
計					250.4	
単価					250.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	543.8	543.8	
計					543.8	
単価					543.8	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	7,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83	93,450	77,563.5	
計					77,563.5	
単価					7,757	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控350mm ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	29,130	29,130	
計					29,130	
単価					29,130	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,131	7,131	
計					7,131	
単価					7,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	77,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	10	77,360	773,600	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,043	4,043	
計					777,643	
単価					77,770	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.84	93,450	171,948	
計					171,948	
単価					17,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 t=180	単位	m2	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,043	4,043	
計					4,043	
単価					4,043	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	13	単価	77,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	13	77,360	1,005,680	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,043	4,043	
計					1,009,723	
単価					77,680	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	3	単価	160,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	5	84,030	420,150	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	15	4,043	60,645	
計					480,795	
単価					160,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	m2	数量	351	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	280	1,315	368,200	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	67	48,030	3,218,010	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	7	4,043	28,301	
計					3,614,511	
単価					10,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	518	単価	5,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	52	47,240	2,456,480	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	40	9,131	365,240	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	5	4,043	20,215	
計					2,841,935	
単価					5,487	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	834.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	834.9	834.9	
計					834.9	
単価					834.9	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,369	2,369	
計					2,369	
単価					2,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	450	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	500	237.5	118,750	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	500	411.3	205,650	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	450	237.6	106,920	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	240	438.7	105,288	
計					536,608	
単価					1,193	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	砕石舗装	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	589.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	589.4	589.4	
計					589.4	
単価					589.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	406	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	340	237.5	80,750	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	340	411.3	139,842	
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	406	7,956	3,230,136	
計					3,450,728	
単価					8,500	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	大型土のう	耐候性大型土のう 撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	5,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	757.8	757.8	
大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	袋	1	4,607	4,607	
計					5,364.8	
単価					5,365	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	仮設護岸盛土		単位	m3	数量	1,600	単価	934.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,700	237.5	403,750	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,730	411.3	711,549	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1,600	237.6	380,160	
計					1,495,459	
単価					934.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	袋詰玉石	移設 2t用	単位	袋	数量	1	単価	7,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	積込･運搬 2t用 DID無 0.3km以下	袋	1	3,685	3,685	
袋詰玉石	設置 2t用 据付深さ9m以下作業半径18m以下	袋	1	3,993	3,993	
計					7,678	
単価					7,678	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	吸出し防止材	吸出し防止ｼｰﾄ t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,042	1,042	
計					1,042	
単価					1,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,351	6,351	
計					6,351	
単価					6,351	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	250.4	250.4	
計					250.4	
単価					250.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	854.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	854.8	854.8	
計					854.8	
単価					854.8	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	362.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	362.1	362.1	
計					362.1	
単価					362.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	411.3	411.3	
計					411.3	
単価					411.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.5	237.5	
計					237.5	
単価					237.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	543.8	543.8	
計					543.8	
単価					543.8	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	表面はぎ土運搬･処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,962	1,962	
残土等処分		ｍ３	1	8,100	8,100	
計					10,062	
単価					10,070	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,639	1,363,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 控350mm	ｍ２	100	7,800	780,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	31,200	768,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		332	
計					2,913,000	
単価					29,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614	
特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379	
普通作業員		人	0.294	24,100	7,085	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,080	13,253	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					79,560	
単価					7,956	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.068	29,300	1,992	
特殊作業員		人	0.068	25,100	1,706	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	56,800	3,862	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		18	
計					7,578	
単価					757.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工(再利用)	積込 運搬 荷卸 DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾚｰﾝ仕様)	積込・荷卸(再利用)	日	0.25	49,450	12,362	
大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	袋	10	1,408	14,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,070	
単価					4,607	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石	積込･運搬 2t用 DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	3,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,300	4,395	
特殊作業員		人	0.15	25,100	3,765	
普通作業員		人	0.15	24,100	3,615	
袋詰玉石運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	袋	10	1,765	17,650	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	日	0.15	49,450	7,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,850	
単価					3,685	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石	設置 2t用 据付深さ9m以下作業半径18m以下	単位	袋	数量	10	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,300	7,325	
特殊作業員		人	0.25	25,100	6,275	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.25	52,000	13,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,280	
計					39,930	
単価					3,993	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,080	
単価					45,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	110	143	15,730	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.38	10,700	14,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,800	
単価					56,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転(クレーン仕様)	積込･荷卸(再利用)	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	1,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
軽油		L	14.2	143	2,030	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	0.25	23,600	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.25	769	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,080	
単価					1,408	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	10t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID無 0.3km以下	単位	袋	数量	10	単価	1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.27	23,800	6,426	
軽油		L	20.5	143	2,931	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	0.34	23,600	8,024	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.34	769	261	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,650	
単価					1,765	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,450	
単価					49,450	円／日