

令和8年6月5日

R 8 大島排水機場管理棟新築工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単 価	令和8年4月

【 設 計 書 】

工事名称 R 8 大島排水機場管理棟新築工事
工事場所 京都府京都市伏見区桃山町大島地先
工 期 令和8年6月6日から令和8年10月16日まで

建築工事 中科目別内訳

管理棟新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,188,143	
計				1,188,143	
土工		1	式	272,992	
計				272,992	
地業	地業	1	式	3,503,050	
計				3,503,050	
鉄筋	躯体	1	式	991,259	
計				991,259	
コンクリート	躯体	1	式	2,356,039	
計				2,356,039	
型枠	躯体	1	式	840,480	
計				840,480	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	2,294,095	
計				2,294,095	
既製コンクリート	外部	1	式	1,652,626	

建築工事 中科目別内訳

管理棟新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,652,626	
防水	外部	1	式	31,786	
計				31,786	
木工	部材別	1	式	610,046	
計				610,046	
屋根及びとい	外部	1	式	1,731,245	
計				1,731,245	
金属	外部	1	式	215,000	
金属	内部	1	式	701,362	
計				916,362	
左官	外部	1	式	324,640	
左官	内部	1	式	51,096	
計				375,736	
建具	アルミニウム製建具	1	式	1,088,000	
建具	木製建具	1	式	696,850	

建築工事 中科目別内訳

管理棟新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	ガラス	1	式	187,662	
計				1,972,512	
塗装	内部	1	式	40,656	
計				40,656	
内外装	内部	1	式	913,528	
計				913,528	
ユニット及びその他	内部	1	式	811,160	
計				811,160	
屋外設備架台、浄化槽躯体		1	式	197,133	
計				197,133	
屋外排水		1	式	59,800	
計				59,800	

電気設備工事 中科目別内訳

管理棟電気設備新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,147,080	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	299,210	
計				1,446,290	
構内配電線路	電力引込み	1	式	293,480	
計				293,480	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式		43,483	
黒出し		1	式		61,006	
養生		1	式		35,695	
整理清掃 後片付け		1	式		122,012	
枠組本足場 (手すり先行方式)		1	式		486,750	
安全手すり (手すり先行方式)		1	式		17,056	
鉄骨足場		1	式		83,721	
内部仕上足場		1	式		49,374	
養生シート張り		1	式		162,840	
安全ネット張り (水平張り)		1	式		56,463	
仮設材運搬		1	式		69,743	
計					1,188,143	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	59.4	m3	1,280	76,032	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	38	m3	2,390	90,820	
敷きならし	締め固め共	21.4	m3	600	12,840	
土工機械運搬		1	式		93,300	
計					272,992	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッチャン	8.8	m ³	7,400	65,120	
捨コンクリート	Fe18 S-15 材工共	4.8	m ³	39,900	191,520	
土間下断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム保温板t30	53.5	m ²	2,380	127,330	
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	53.5	m ²	280	14,980	
(鋼管杭)						
上杭	STK490 φ165.2 t7.1 羽根径φ500 L=5650	6	本	248,970	1,493,820	
下杭	STK490 φ165.2 t7.1 羽根径φ500 L=6000	6	本	264,380	1,586,280	
鋼管杭 杭頭補強	6-D13 L=520	6	本	4,000	24,000	
計					3,503,050	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	1.2	t	96,500	115,800	
異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t	94,500	66,150	
異形鉄筋	SD345 D19	0.6	t	97,500	58,500	
異形鉄筋	SD345 D22	1.1	t	97,500	107,250	
スクラップ控除		▲1	式		▲2,835	
鉄筋加工組立		3.4	t	176,000	598,400	
鉄筋カス圧接	D22 -D22	33	カ所	830	27,390	
鉄筋運搬費		3.4	t	6,060	20,604	
計					991,259	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板	SS400 PL-6 (少量0.02t)	1	式		6,600	
鋼板	SS400 PL-9 (少量0.02t)	1	式		6,600	
鋼板	SN400A PL-6 (少量0.06t)	1	式		19,800	
鋼板	SN400A PL-12	0.1	t	330,000	33,000	
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t	330,000	33,000	
H形鋼	SN400B H-250x125x6x9	1.1	t	148,500	163,350	
H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	0.2	t	148,500	29,700	
H形鋼	SS400 H-150x75x5x7	0.2	t	159,500	31,900	
角形鋼管	BCR295 □-200 x 200 x 9	1.3	t	198,000	257,400	
軽量溝形鋼	SSC400 100x50x20x3.2	0.2	t	242,000	48,400	
丸鋼	SNR400B 13mm (少量0.06t)	1	式		9,900	
スクラップ控除		▲1	式		▲3,150	
工場加工組立	錆止め塗装共	3.3	t	220,000	726,000	
鉄骨現場建方	建方機械別塗	3.3	t	8,800	29,040	
鉄骨足場		64.9	m ²	410	26,609	

建築工事 細目別内訳

管理棟新築		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
超音波探傷試験	工場	20	カ所	3,850	77,000	
鉄骨運搬		3.3	t	11,000	36,300	
高力ボルト	M16	483	本	98	47,334	
高力ボルト	M20	16	本	157	2,512	
トルシヤ形 高力ボルト締付け		480	本	110	52,800	
角形鋼管柱用柱脚	□-200x200x9	6	カ所	103,400	620,400	
柱底均しモルタル	B種 500角	6	カ所	6,600	39,600	
計					2,294,095	

