

令和8年8月6日（令和8年8月7日）

R8 桂川円明寺地区河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021010003	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	32 京都市（1） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		89,215,024				
河川土工		式	1		85,226,620				
掘削工 (ICT)		式	1		8,919,000				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	30,000	297.3	8,919,000				単-1号
残土処理工		式	1		76,307,620				
整地	残土受入れ地での処理	m3	30,000	126.2	3,786,000				単-2号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,980	2,419	72,521,620				単-3号
仮設工		式	1		3,988,404				
工事用道路工		式	1		985,902				
敷砂利	RC-40 敷厚100mm	m2	1,230	517.4	636,402				単-4号
敷砂利撤去		m3	120	367.3	44,076				単-5号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,419	290,280				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	120	126. 2	15, 144			単-7号
仮締切工									
大型土のう		耐候性(1年) 製作・設置	式	1		2, 177, 502			単-8号
大型土のう		耐候性(1年) 撤去	袋	186	9, 162	1, 704, 132			
			袋	186	2, 545	473, 370			単-9号
交通管理工			式	1		825, 000			単-10号
交通誘導警備員			人日	55	15, 000	825, 000			
直接工事費			式	1		89, 215, 024			
共通仮設費			式	1		8, 037, 000			
共通仮設費			式	1		1, 320, 000			
技術管理費			式	1		598, 000			
システム初期費 (ICT)			式	1		598, 000			内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		722, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,717,000				
純工事費		式	1		97,252,024				
現場管理費		式	1		24,964,000				
工事原価		式	1		122,216,024				
一般管理費等		式	1		21,893,976				
工事価格		式	1		144,110,000				
消費税相当額		式	1		14,411,000				
工事費計		式	1		158,521,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		297. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	297. 3	297. 3		
計						297. 3		
単価						297. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		126. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126. 2	126. 2		
計						126. 2		
単価						126. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 419	2, 419	
計						2, 419	
単価						2, 419	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	敷砂利	RC-40 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価 517. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	517. 4	517. 4	
計						517. 4	
単価						517. 4	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	敷砂利撤去		単位	m3	数量	1	単価	367. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	367. 3	367. 3		
計						367. 3		
単価						367. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 419	2, 419		
計						2, 419		
単価						2, 419	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126. 2	126. 2		
	計					126. 2		
	単価					126. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	大型土のう	耐候性(1年) 製作・設置	単位	袋	数量	186	単価	9, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	160	238. 5	38, 160		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	160	1, 719	275, 040		
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ 110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	186	7, 478	1, 390, 908		
計						1, 704, 108		
単価						9, 162	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	大型土のう	耐候性(1年) 撤去	単位	袋	数量	186	単価	2, 545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	186	957	178, 002		
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	160	1, 719	275, 040		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	160	126. 2	20, 192		
	計					473, 234		
	単価					2, 545	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ 110×110短期仮設 (1年) 対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 700	8, 731		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 100	7, 673		
	普通作業員		人	0. 294	24, 400	7, 173		
	耐候性大型土のう	丸型 φ 110cm×110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 160	13, 277		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		226		
	計					74, 780		
	単価					7, 478	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	29, 700	2, 583		
	特殊作業員		人	0. 087	26, 100	2, 270		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 000	4, 698		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		19		
	計					9, 570		
	単価					957	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	63	149	9, 387		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					45, 160		
	単価					45, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	101	149	15, 049		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 000		
単価						54, 000	円／日	