

令和8年10月1日（令和8年10月8日）

R8 淀川河川公園施設更新他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事
工事地名	(自)大阪府大阪市淀川区木川東地先 (至)大阪府三島郡島本町広瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	淀川河川事務所 河川公園課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4039010006	1 4) 単価適用年月	2026年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 8年10月 2日 (当初) 至 令和 9年 3月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	41 池田市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	淀川河川公園	2 2) 処 分 費 等	10,878,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンド・コート整備 【大塚地区】			式	1		17,381,334			
グラウンド・コート舗装工			式	1		10,047,547			
作業土工			式	1		28,637			
床掘り	土砂								単-1号
		m3	4	2,223	8,892				
埋戻し	土砂								単-2号
		m3	5	3,949	19,745				
舗装準備工			式	1		160,724			
不陸整正	補足材無し								単-3号
		m2	920	174.7	160,724				
グラウンド・コート用舗装工			式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80m m								単-4号
		m2	11	797.3	8,770				
全天候型舗装(樹脂系)	アクリル系 仕上り厚 2.5 mm								単-5号
		m2	920	9,258	8,517,360				
テニスコート施設整備工			式	1		1,332,056			
ネットポスト									単-6号
		組	1	308,100	308,100				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
センターゲート		基	1	47,320	47,320			単-7号	
ライン	アクリル系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号	
審判台	単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号	
ベンチ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,800	391,600			単-10号	
構造物撤去工		式	1		5,799,804				
構造物取壊し工		式	1		592,296				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	m2	2,760	214.6	592,296			単-11号	
運搬処理工		式	1		5,207,508				
殻運搬	アスファルト殻 アクリル混じり	m3	201	7,908	1,589,508			単-12号	
殻処分	アスファルト殻 アクリル混じり	m3	201	18,000	3,618,000			単-13号	
公園施設等撤去・移設工		式	1		71,183				
公園施設撤去工		式	1		71,183				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去		ネットポスト	基	3	3,861	11,583			単-14号
公園施設撤去		センターガイト` 300×300	基	3	34.32	102			単-15号
公園施設撤去		審判台 600×600	基	3	2,068	6,204			単-16号
公園施設撤去		ベンチ	基	6	600.5	3,603			単-17号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,182	8,364			単-18号
現場発生品運搬		テニスポ`スト、審判台	t	0.2	13,380	2,676			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)		廃プラスチック類	m3	0.08	10,270	821			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)		角材	m3	2	10,870	21,740			単-21号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費		廃プラスチック類	m3	0.08	13,000	1,040			単-23号
処分費		角材	m3	2	4,000	8,000			単-24号
仮設工			式	1		1,462,800			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,462,800				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	92	15,900	1,462,800			単-25号	
直接工事費		式	1		17,381,334				
共通仮設費		式	1		1,578,000				
共通仮設費		式	1		160,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		160,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,418,000				
純工事費		式	1		18,959,334				
現場管理費		式	1		6,129,000				
工事原価		式	1		112,364,486				
一般管理費等		式	1		17,885,514				
工事価格		式	1		130,250,000				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グランド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		13,025,000				
工事費計		式	1		143,275,000				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンド・コート整備 【三島江地区】			式	1		16,648,198			
グラウンド・コート舗装工			式	1		10,047,547			
作業土工			式	1		28,637			
床掘り		土砂							単-1号
			m3	4	2,223	8,892			
埋戻し		土砂							単-2号
			m3	5	3,949	19,745			
舗装準備工			式	1		160,724			
不陸整正		補足材無し							単-3号
			m2	920	174.7	160,724			
グラウンド・コート用舗装工			式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)		RC-30 仕上り厚 80m m							単-4号
			m2	11	797.3	8,770			
全天候型舗装(樹脂系)		アクリル系 仕上り厚 2.5 mm							単-5号
			m2	920	9,258	8,517,360			
テニスコート施設整備工			式	1		1,332,056			
ネットポスト			組	1	308,100	308,100			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
センターゲート			基	1	47,320	47,320			単-7号
ライン		アクリル系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号
審判台		単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号
ベンチ		背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,800	391,600			単-10号
構造物撤去工			式	1		5,799,804			
構造物取壊し工			式	1		592,296			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	m2	2,760	214.6	592,296			単-11号
運搬処理工			式	1		5,207,508			
殻運搬		アスファルト殻 アクリル混じり	m3	201	7,908	1,589,508			単-12号
殻処分		アスファルト殻 アクリル混じり	m3	201	18,000	3,618,000			単-13号
公園施設等撤去・移設工			式	1		69,447			
公園施設撤去工			式	1		69,447			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去		ネットポスト	基	3	3,861	11,583			単-14号
公園施設撤去		センターガイト 300×300	基	3	34.32	102			単-15号
公園施設撤去		審判台 600×600	基	3	2,068	6,204			単-16号
公園施設撤去		ベンチ	基	6	600.5	3,603			単-17号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,609	7,218			単-18号
現場発生品運搬		テニスポスト、審判台	t	0.2	12,230	2,446			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)		廃プラスチック類	m3	0.08	10,270	821			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)		角材	m3	2	10,690	21,380			単-21号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費		廃プラスチック類	m3	0.08	13,000	1,040			単-23号
処分費		角材	m3	2	4,000	8,000			単-24号
仮設工			式	1		731,400			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		731,400				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	46	15,900	731,400			単-25号	
直接工事費		式	1		16,648,198				
共通仮設費		式	1		1,504,000				
共通仮設費		式	1		154,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		154,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,350,000				
純工事費		式	1		18,152,198				
現場管理費		式	1		5,849,000				
工事原価		式	1		24,001,198				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンド・コート整備 【島本地区】			式	1		14,655,901			
グラウンド・コート舗装工			式	1		10,047,747			
作業土工			式	1		28,637			
床掘り	土砂								単-1号
		m3	4	2,223	8,892				
埋戻し	土砂								単-2号
		m3	5	3,949	19,745				
舗装準備工			式	1		160,724			
不陸整正	補足材無し								単-3号
		m2	920	174.7	160,724				
グラウンド・コート用舗装工			式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80m m								単-4号
		m2	11	797.3	8,770				
全天候型舗装(樹脂系)	アクリル系 仕上り厚 2.5 mm								単-5号
		m2	920	9,258	8,517,360				
テニスコート施設整備工			式	1		1,332,256			
ネットポスト									単-6号
		組	1	308,100	308,100				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
センターゲート		基	1	47,320	47,320			単-7号	
ライン	アクリル系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号	
審判台	単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号	
ベンチ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,900	391,800			単-10号	
構造物撤去工		式	1		3,892,444				
構造物取壊し工		式	1		394,864				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	m2	1,840	214.6	394,864			単-11号	
運搬処理工		式	1		3,497,580				
殻運搬	アスファルト殻 アクリル混じり	m3	135	7,908	1,067,580			単-12号	
殻処分	アスファルト殻 アクリル混じり	m3	135	18,000	2,430,000			単-13号	
公園施設等撤去・移設工		式	1		47,910				
公園施設撤去工		式	1		47,910				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去		ネットポスト	基	2	3,861	7,722			単-14号
公園施設撤去		センターガイト` 300×300	基	2	34.32	68			単-15号
公園施設撤去		審判台 600×600	基	2	2,068	4,136			単-16号
公園施設撤去		ベンチ	基	4	600.5	2,402			単-17号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,609	7,218			単-18号
現場発生品運搬		テニスポ`スト、審判台	t	0.13	15,830	2,057			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)		廃プラスチック類	m3	0.1	10,870	1,087			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)		角材	m3	1	10,870	10,870			単-21号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費		廃プラスチック類	m3	0.1	13,000	1,300			単-23号
処分費		角材	m3	1	4,000	4,000			単-24号
仮設工			式	1		667,800			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		667, 800				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	42	15, 900	667, 800			単-25号	
直接工事費		式	1		14, 655, 901				
共通仮設費		式	1		1, 417, 000				
共通仮設費		式	1		146, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		146, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 271, 000				
純工事費		式	1		16, 072, 901				
現場管理費		式	1		5, 528, 000				
工事原価		式	1		21, 600, 901				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備 【西中島地区】			式	1		20,976,155			
給水設備工			式	1		3,198,028			
作業土工			式	1		2,437,052			
床掘り		土砂							単-1号
			m3	560	290.9	162,904			
埋戻し		土砂							単-2号
			m3	460	1,985	913,100			
埋戻し		保護砂							単-3号
			m3	90	12,740	1,146,600			
基面整正									単-4号
			m2	300	476	142,800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号
			m3	80	765.9	61,272			
整地		敷均し(ルース)							単-6号
			m3	80	129.7	10,376			
散水施設工			式	1		2,966			
散水栓		13A							単-7号
			基	1	2,966	2,966			
給水管路工			式	1		758,010			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管	水道用硬質塩化ビニール 管布設 塩ビ 管内径20m	m	16	1,498	23,968			単-8号	
給水管	水道用硬質塩化ビニール 管布設 塩ビ 管内径20m 立ち上がり部	m	1	1,498	1,498			単-9号	
給水管	水道用硬質塩化ビニール 管布設 塩ビ 管内径30m	m	288	2,191	631,008			単-10号	
埋設シート	ポリエチレンクロス(2倍) 150m ×50m	m	304	334	101,536			単-11号	
電気設備工		式	1		5,608,186				
作業土工		式	1		58,412				
床掘り	土砂	m3	20	290.9	5,818			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	20	1,985	39,700			単-13号	
埋戻し	保護砂	m3	0.9	12,740	11,466			単-14号	
基面整正		m2	3	476	1,428			単-15号	
照明設備工		式	1		594,040				
ハンドホール	H1-9 600×600×900	箇所	5	114,100	570,500			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設ハントホル改修	H2-9 900×900×900	箇所	1	23,540	23,540			単-17号	
配管・配線工		式	1		4,955,734				
地中配管	FEP管 2条 径 40mm	m	292	907	264,844			単-18号	
地中配管	FEP管 1条 径 40mm	m	10	453.5	4,535			単-19号	
地中配管	FEP管 1条 径 50mm	m	292	514.5	150,234			単-20号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	364	6,021	2,191,644			単-21号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル) 2心 600V 38mm2×2C	m	414	4,981	2,062,134			単-22号	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート W150mm 2倍	m	584	305.4	178,353			単-23号	
ケーブル接続	架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 600V(CV) 38mm2 3心	箇所	3	28,300	84,900			単-24号	
ケーブル接続	架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 600V(CV) 38mm2 2心	箇所	1	19,090	19,090			単-25号	
園路広場整備工		式	1		7,642,163				
作業土工		式	1		16,843				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	5	2,223	11,115			単-26号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	1,016	5,080			単-27号	
整地	敷均し(ルース)	m3	5	129.7	648			単-28号	
アスファルト舗装工		式	1		7,244,000				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	1,851	3,702,000			単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	1,771	3,542,000			単-30号	
コンクリート系舗装工		式	1		208,565				
インターロッキング舗装	RC-40 直線配置3色色 合せ厚8cm 仕上り厚 250mm	m2	3	3,339	10,017			単-31号	
公園コンクリート舗装	RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚 250mm	m2	28	7,091	198,548			単-32号	
区画線工		式	1		172,755				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	450	383.9	172,755			単-33号	
構造物撤去工		式	1		2,715,178				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		2,468				
床掘り	土砂	m3	0.4	2,223	889			単-34号	
埋戻し	土砂	m3	0.4	3,949	1,579			単-35号	
構造物取壊し工		式	1		787,973				
散水栓撤去	φ 13	基	1	225.6	225			単-36号	
仮設備撤去(給水管)	HIVP φ 20	m	291	564	164,124			単-37号	
仮設備撤去(給水管)	HIVP φ 50	m	2	846	1,692			単-38号	
仕切弁撤去	φ 20	基	1	2,256	2,256			単-39号	
仕切弁撤去	φ 50	基	1	2,820	2,820			単-40号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	200	724.7	144,940			単-41号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	28	1,311	36,708			単-42号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	2,000	214.6	429,200			単-43号	

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	28	214. 6	6, 008			単-44号	
運搬処理工		式	1		1, 924, 737				
殻運搬	アスファルト殻	m3	200	3, 954	790, 800			単-45号	
殻運搬	コンクリート舗装	m3	3	2, 019	6, 057			単-46号	
堆積塵芥収集(人力処理)	廃プラスチック類	m3	0. 4	10, 450	4, 180			単-47号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	4, 700	14, 100			単-48号	
殻処分	アスファルト殻	m3	200	5, 522	1, 104, 400			単-49号	
処分費	廃プラスチック類	m3	0. 4	13, 000	5, 200			単-50号	
仮設工		式	1		1, 812, 600				
交通管理工		式	1		1, 812, 600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	114	15, 900	1, 812, 600			単-51号	
直接工事費		式	1		20, 976, 155				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,182,000				
共通仮設費		式	1		216,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		216,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,966,000				
純工事費		式	1		23,158,155				
現場管理費		式	1		8,360,000				
工事原価		式	1		31,518,155				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
施設整備 【大日地区】		式	1		559,561				
遊戯施設整備工		式	1		472,400				
遊具組立設置工		式	1		472,400				
スプリング遊具	固定式								単-1号
		基	2	236,200	472,400				
公園施設等撤去・移設工		式	1		23,561				
公園施設撤去工		式	1		23,561				
公園施設撤去	象形遊具 FRP製								単-2号
		基	1	4,760	4,760				
公園施設撤去	スプリング遊具 FRP製								単-3号
		基	2	5,950	11,900				
公園施設撤去	パイプ製遊具								単-4号
		基	1	857.8	857				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)								単-5号
		m3	0.1	1,891	189				
現場発生品運搬	パイプ製遊具								単-6号
		t	0.05	14,470	723				
堆積塵芥収集(人力処理)	廃プラスチック類								単-7号
		m3	0.2	9,960	1,992				

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	5,405	540			単-8号
処分費		廃プラスチック類	m3	0.2	13,000	2,600			単-9号
仮設工			式	1		63,600			
交通管理工			式	1		63,600			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	4	15,900	63,600			単-10号
直接工事費			式	1		559,561			
共通仮設費			式	1		72,000			
共通仮設費			式	1		12,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		12,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		60,000			
純工事費			式	1		631,561			
現場管理費			式	1		272,000			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事					事業区分		公園緑地整備・改修	
						工事区分		施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		903,561			

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備 【太間、木屋元、出口】		式	1		5,764,337				
サービス施設整備工		式	1		5,401,676				
作業土工		式	1		49,376				
床掘り	土砂	m3	8	2,223	17,784			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,949	31,592			単-2号	
水飲み場工		式	1		5,352,300				
水飲み場	550×1275×760 集水 枠・蓋版	基	9	594,700	5,352,300			単-3号	
公園施設等撤去・移設工		式	1		140,061				
公園施設撤去工		式	1		140,061				
公園施設撤去	水飲み場 H760	基	9	6,863	61,767			単-4号	
公園施設撤去	砂場	基	2	7,206	14,412			単-5号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	2,528	22,752			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 淀川河川公園施設更新他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	9	4,570	41,130			単-7号
仮設工			式	1		222,600			
交通管理工			式	1		222,600			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	14	15,900	222,600			単-8号
直接工事費			式	1		5,764,337			
共通仮設費			式	1		702,000			
共通仮設費			式	1		80,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		80,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		622,000			
純工事費			式	1		6,466,337			
現場管理費			式	1		2,786,000			
工事原価			式	1		9,252,337			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 949	3, 949		
計						3, 949		
単価						3, 949	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		174. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	174. 7	174. 7		
計						174. 7		
単価						174. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		797. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	685. 3	685. 3		
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	0. 1	1, 120	112		
計						797. 3		
単価						797. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	全天候型舗装(樹脂系)	アクリル系 仕上り厚 2.5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,384	1,384		
表層工		アクリル系	m2	1	1,608	1,608		
アクリル系コート		t=2.5	m 2	1	4,460	4,460		
計						9,258		
単価						9,258	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	ネットボースト		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	308, 100
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 28	1, 225	1, 568		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 02	9, 464	28, 581. 28		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	47, 600	23, 800		
ネットボースト据付			組	1	6, 950	6, 950		
鉄製テニスボースト		丸型ネット巻きステンレス製緑色	組	1	133, 000	133, 000		
埋設管		リブ付きアルミ製L=700	対	1	30, 700	30, 700		
硬式用テニスネット		太さ440/36本 黒色	張	1	83, 500	83, 500		
計						308, 099. 28		
単価						308, 100	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	センターガイト		単位	基	数量	1	単価	47, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 1	1, 225	122. 5		
	モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 004	103, 400	413. 6		
	センターガイト据付	モルタル充填含む	基	1	2, 780	2, 780		
	センターガイト	ステンレス製	基	1	44, 000	44, 000		
	計					47, 316. 1		
	単価					47, 320	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	ライン	アクリル系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライン設置		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	m	100	1, 893	189, 300		
塗料		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)ライン	k g	3	2, 420	7, 260		
計						196, 560		
単価						1, 966	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	審判台	単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0.64	1,225	784		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,464	14,196		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.22	47,600	10,472		
審判台据付		単柱式 ステンレス製	基	1	11,120	11,120		
テニス審判台		単柱式 ステンレス製	基	1	246,000	246,000		
埋設管		アルミ製φ92 リブ付き	本	1	15,400	15,400		
計						297,972		
単価						298,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ベンチ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 2	1, 225	245		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	47, 600	3, 332		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 24	9, 464	2, 271. 36		
ベンチ据付		背無しベンチ 40kg以上50kg未満	基	1	3, 936	3, 936		
平ベンチ		1800×374×560	基	1	186, 000	186, 000		
計						195, 784. 36		
単価						195, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	単位	m2	数量	1	単価	214. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	214. 6	214. 6		
計						214. 6		
単価						214. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量	1	単価	7, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 908	7, 908		
計						7, 908		
単価						7, 908	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処処分	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	公園施設撤去	ネットボ スト	単位	基	数量	10	単価	3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4. 5	8, 578	38, 601		
計						38, 601		
単価						3, 861	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	公園施設撤去	センターカブ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34. 32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 04	8, 578	343. 12		
計						343. 12		
単価						34. 32	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	2. 41	8, 578	20, 672. 98		
計						20, 672. 98		
単価						2, 068	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	公園施設撤去	ベンチ	単位	基	数量	10	単価	600. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 7	8, 578	6, 004. 6		
計						6, 004. 6		
単価						600. 5	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用	m 3	1	4, 182	4, 182		
計						4, 182		
単価						4, 182	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場発生産品運搬	テニスポスト、審判台	単位	t	数量	1	単価	13, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下	t	1	3, 882	3, 882		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 497	9, 497		
計						13, 379		
単価						13, 380	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 270	10, 270		
計						10, 270		
単価						10, 270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表層工	アクリル系	単位	m2	数量	100	単価	1, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	2	23, 800	47, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		26, 800		
計						160, 800		
単価						1, 608	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ネットポスト据付		単位	組	数量	10	単価	6, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 5	27, 800	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						6, 950	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	センターガイト据付	モルタル充填含む	単位	基	数量	100	単価	2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	10	27, 800	278, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						278, 000		
単価						2, 780	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センターガイト	ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	44, 000
センターガイト		丸型 ステンレス製	個	1	33, 900	33, 900		
センターガイト		L型 ステンレス製	個	1	10, 100	10, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 000		
単価						44, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ライン設置	白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	3	23, 800	71, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 500		
計						189, 300		
単価						1, 893	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	11, 120 摘要	
特殊作業員			人	4	27, 800	111, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						111, 200		
単価						11, 120	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しベンチ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.32	27,800	8,896		
普通作業員			人	1.28	23,800	30,464		
平ベンチ		別途計上	基	10	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,360		
単価						3,936	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 アクリル混じり	m 3	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 578	8, 578		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 578		
単価						8, 578	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m ³	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		角材	m ³	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
	計					2, 223		
	単価					2, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 949	3, 949		
	計					3, 949		
	単価					3, 949	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		174. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	174. 7	174. 7		
計						174. 7		
単価						174. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		797. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	685. 3	685. 3		
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	0. 1	1, 120	112		
計						797. 3		
単価						797. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	全天候型舗装(樹脂系)	アクリル系 仕上り厚 2.5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,384	1,384		
表層工		アクリル系	m2	1	1,608	1,608		
アクリル系コート		t=2.5	m 2	1	4,460	4,460		
計						9,258		
単価						9,258	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	ネットボースト		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	308, 100
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 28	1, 225	1, 568		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 02	9, 464	28, 581. 28		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	47, 600	23, 800		
ネットボースト据付			組	1	6, 950	6, 950		
鉄製テニスボースト		丸型ネット巻きステンレス製緑色	組	1	133, 000	133, 000		
埋設管		リフ付きアルミ製L=700	対	1	30, 700	30, 700		
硬式用テニスネット		太さ440/36本 黒色	張	1	83, 500	83, 500		
計						308, 099. 28		
単価						308, 100	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	センターガイト		単位	基	数量	1	単価	47, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 1	1, 225	122. 5		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 004	103, 400	413. 6		
センターガイト据付		モルタル充填含む	基	1	2, 780	2, 780		
センターガイト		ステンレス製	基	1	44, 000	44, 000		
計						47, 316. 1		
単価						47, 320	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	ライン	アクリル系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライン設置		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	m	100	1, 893	189, 300		
塗料		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)ライン	k g	3	2, 420	7, 260		
計						196, 560		
単価						1, 966	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	審判台	単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0.64	1,225	784		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,464	14,196		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.22	47,600	10,472		
審判台据付		単柱式 ステンレス製	基	1	11,120	11,120		
テニス審判台		単柱式 ステンレス製	基	1	246,000	246,000		
埋設管		アルミ製φ92 リブ付き	本	1	15,400	15,400		
計						297,972		
単価						298,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ベンチ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 2	1, 225	245		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	47, 600	3, 332		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 24	9, 464	2, 271. 36		
ベンチ据付		背無しベンチ 40kg以上50kg未満	基	1	3, 936	3, 936		
平ベンチ		1800×374×560	基	1	186, 000	186, 000		
計						195, 784. 36		
単価						195, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	単位	m2	数量	1	単価	214. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	214. 6	214. 6		
計						214. 6		
単価						214. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量	1	単価	7, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 908	7, 908		
計						7, 908		
単価						7, 908	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処処分	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	公園施設撤去	ネットボースト	単位	基	数量	10	単価	3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4. 5	8, 578	38, 601		
計						38, 601		
単価						3, 861	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	公園施設撤去	センターカブ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34. 32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 04	8, 578	343. 12		
計						343. 12		
単価						34. 32	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	2. 41	8, 578	20, 672. 98		
計						20, 672. 98		
単価						2, 068	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	公園施設撤去	ベンチ	単位	基	数量	10	単価	600. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 7	8, 578	6, 004. 6		
計						6, 004. 6		
単価						600. 5	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 609	3, 609		
計						3, 609		
単価						3, 609	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場発生産品運搬	テニスポスト、審判台	単位	t	数量	1	単価	12, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下	t	1	2, 724	2, 724		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 497	9, 497		
計						12, 221		
単価						12, 230	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 270	10, 270		
計						10, 270		
単価						10, 270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 16. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 690	10, 690		
計						10, 690		
単価						10, 690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表層工	アクリル系	単位	m2	数量	100	単価	1, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	2	23, 800	47, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		26, 800		
計						160, 800		
単価						1, 608	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ネットポスト据付		単位	組	数量	10	単価	6, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 5	27, 800	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						6, 950	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	センターガイト据付	モルタル充填含む	単位	基	数量	100	単価	2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	10	27, 800	278, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						278, 000		
単価						2, 780	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センターガイト	ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	44, 000
センターガイト		丸型 ステンレス製	個	1	33, 900	33, 900		
センターガイト		L型 ステンレス製	個	1	10, 100	10, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 000		
単価						44, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ライン設置	白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1, 893
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	3	23, 800	71, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 500		
計						189, 300		
単価						1, 893	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	11, 120 摘要	
特殊作業員			人	4	27, 800	111, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						111, 200		
単価						11, 120	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しベンチ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.32	27,800	8,896		
普通作業員			人	1.28	23,800	30,464		
平ベンチ		別途計上	基	10	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,360		
単価						3,936	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 アクリル混じり	m 3	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 578	8, 578		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 578		
単価						8, 578	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m ³	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		角材	m ³	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 949	3, 949		
計						3, 949		
単価						3, 949	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		174. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	174. 7	174. 7		
計						174. 7		
単価						174. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		797. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	685. 3	685. 3		
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	0. 1	1, 120	112		
計						797. 3		
単価						797. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	全天候型舗装(樹脂系)	アクリル系 仕上り厚 2.5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,384	1,384		
表層工		アクリル系	m2	1	1,608	1,608		
アクリル系コート		t=2.5	m 2	1	4,460	4,460		
計						9,258		
単価						9,258	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	ネットボースト		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	308, 100
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 28	1, 225	1, 568		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 02	9, 464	28, 581. 28		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	47, 600	23, 800		
ネットボースト据付			組	1	6, 950	6, 950		
鉄製テニスボースト		丸型ネット巻きステンレス製緑色	組	1	133, 000	133, 000		
埋設管		リフ付きアルミ製L=700	対	1	30, 700	30, 700		
硬式用テニスネット		太さ440/36本 黒色	張	1	83, 500	83, 500		
計						308, 099. 28		
単価						308, 100	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	センターガイト		単位	基	数量	1	単価	47, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 1	1, 225	122. 5		
	モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 004	103, 400	413. 6		
	センターガイト据付	モルタル充填含む	基	1	2, 780	2, 780		
	センターガイト	ステンレス製	基	1	44, 000	44, 000		
	計					47, 316. 1		
	単価					47, 320	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一8号	ライン	アクリル系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライン設置		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	m	100	1, 893	189, 300		
塗料		白色 テニスコート(アクリル系舗装用)ライン	k g	3	2, 420	7, 260		
計						196, 560		
単価						1, 966	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	審判台	単柱式 ステンレス製(ヘアライン仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0.64	1,225	784		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,464	14,196		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.22	47,600	10,472		
審判台据付		単柱式 ステンレス製	基	1	11,120	11,120		
テニス審判台		単柱式 ステンレス製	基	1	246,000	246,000		
埋設管		アルミ製 φ92 リブ付き	本	1	15,400	15,400		
計						297,972		
単価						298,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一10号	ベンチ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 24	1, 225	294		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	47, 600	3, 332		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 24	9, 464	2, 271. 36		
ベンチ据付		背無しベンチ 40kg以上50kg未満	基	1	3, 936	3, 936		
平ベンチ		1800×374×560	基	1	186, 000	186, 000		
計						195, 833. 36		
単価						195, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	単位	m2	数量	1	単価	214. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	214. 6	214. 6		
計						214. 6		
単価						214. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量	1	単価	7, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 908	7, 908		
計						7, 908		
単価						7, 908	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻処分	アスファルト殻 アクリル混じり	単位	m3	数量		単価	
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	公園施設撤去	ネットボースト	単位	基	数量		単価	
						10		3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4. 5	8, 578	38, 601		
計						38, 601		
単価						3, 861	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	公園施設撤去	センターカブ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34. 32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 04	8, 578	343. 12		
計						343. 12		
単価						34. 32	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	2. 41	8, 578	20, 672. 98		
計						20, 672. 98		
単価						2, 068	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	公園施設撤去	ベンチ	単位	基	数量	10	単価	600. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 7	8, 578	6, 004. 6		
計						6, 004. 6		
単価						600. 5	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 609	3, 609		
計						3, 609		
単価						3, 609	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場発生産品運搬	テニスポ ^ス ト、審判台	単位	t	数量	1	単価	15, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	1	6, 333	6, 333		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 497	9, 497		
計						15, 830		
単価						15, 830	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック類	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	表層工	アクリル系	単位	m2	数量	100	単価	1, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	2	23, 800	47, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		26, 800		
計						160, 800		
単価						1, 608	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ネットポスト据付		単位	組	数量	10	単価	6, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 5	27, 800	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						6, 950	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	センターガイト据付	モルタル充填含む	単位	基	数量	100	単価	2, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	10	27, 800	278, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						278, 000		
単価						2, 780	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センターガイト	ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	44, 000
センターガイト		丸型 ステンレス製	個	1	33, 900	33, 900		
センターガイト		L型 ステンレス製	個	1	10, 100	10, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 000		
単価						44, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ライン設置	白色 テニスコート(アクリル系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1, 893
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800		
特殊作業員			人	2	27, 800	55, 600		
普通作業員			人	3	23, 800	71, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 500		
計						189, 300		
単価						1, 893	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ステンレス製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	11, 120 摘要	
特殊作業員			人	4	27, 800	111, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						111, 200		
単価						11, 120	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しベンチ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.32	27,800	8,896		
普通作業員			人	1.28	23,800	30,464		
平ベンチ		別途計上	基	10	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,360		
単価						3,936	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 アクリル混じり	m 3	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 578	8, 578		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 578		
単価						8, 578	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m ³	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		角材	m ³	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	290. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	290. 9	290. 9		
計						290. 9		
単価						290. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 985	1, 985		
計						1, 985		
単価						1, 985	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	12, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 230	3, 230		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	7, 920	9, 504		
計						12, 734		
単価						12, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	476	476		
計						476		
単価						476	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	765. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	1	765. 9	765. 9		
計						765. 9		
単価						765. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129. 7	129. 7		
計						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	散水栓	13A	単位	基	数量	10	単価	2, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 2	1, 213	1, 455. 6		
散水栓設置		φ 13 再利用	基	10	2, 820	28, 200		
計						29, 655. 6		
単価						2, 966	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	給水管	水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管内径20mm	単位	m	数量	1	単価	1, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	1	1, 498	1, 498		
計						1, 498		
単価						1, 498	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	給水管	水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管内径20mm 立ち上がり部	単位	m	数量	1	単価	1, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	1	1, 498	1, 498		
計						1, 498		
単価						1, 498	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	給水管	水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管内径30mm	単位	m	数量	1	単価	2, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 30mm 硬質塩化ビニール管	m	1	2, 191	2, 191		
計						2, 191		
単価						2, 191	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	埋設シート	ホ ^レ リエチレンクロス(2倍) 150mm×50m	単位	m	数量		1	単価 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート設置工		ホ ^レ リエチレンクロス(タ ^テ フ ^テ ル) W=150	m	1	141	141		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	0. 02	9, 650	193		
計						334		
単価						334	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価 290. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	290. 9	290. 9		
計						290. 9		
単価						290. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 985	1, 985		
計						1, 985		
単価						1, 985	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	12, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 230	3, 230		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	7, 920	9, 504		
計						12, 734		
単価						12, 740	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	476	476		
計						476		
単価						476	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	ハト ^ろ ホール	H1-9 600×600×900	単位	箇所	数量	10	単価	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6. 7	1, 213	8, 127. 1		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	32, 120	321, 200		
ハト ^ろ ホール		H1-9 600×600×900 蓋版含む	組	10	81, 100	811, 000		
計						1, 140, 327. 1		
単価						114, 100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	既設ハントホル改修	H2-9 900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価	23, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設ハントホル改修工		足掛け金具、コンセント	基	1	15, 450	15, 450		
足掛け金具		SUS S19-4030 W=400	基	1	6, 020	6, 020		
防雨引掛接地コンセント		2P15A	基	1	2, 070	2, 070		
計						23, 540		
単価						23, 540	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	地中配管	FEP管 2条 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条 0%	m	1	907	907		
計						907		
単価						907	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	地中配管	FEP管 1条 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	453. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	453. 5	453. 5		
計						453. 5		
単価						453. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	地中配管	FEP管 1条 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	514. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	514. 5	514. 5		
計						514. 5		
単価						514. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	2, 810	2, 810		
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 38mm2 3心	m	1	3, 211	3, 211		
計						6, 021		
単価						6, 021	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 38mm2×2C	単位	m	数量		1	単価
								4, 981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設						
			m	1	2, 810	2, 810		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 2心						
			m	1	2, 171	2, 171		
計						4, 981		
単価						4, 981	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート W150mm 2倍	単位	m	数量		1	単価
								305. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設						
			m	1	112. 4	112. 4		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍						
			巻	0. 02	9, 650	193		
計						305. 4		
単価						305. 4	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ケーブル接続	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 38mm2 3心	単位	箇所	数量	3	単価	28, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		38mm2×3C以下 3心	箇所	3	14, 050	42, 150		
直線接続材料 (CV) J C A A規格 6 0 0 V		600V 38mm2 3心	組	2	9, 170	18, 340		
直線接続材料		直線接続 25～42mm	組	1	24, 400	24, 400		
計						84, 890		
単価						28, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ケーブル接続	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 38mm2 2心	単位	箇所	数量	1	単価	19, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		38mm2×3C以下 2心	箇所	1	11, 240	11, 240		
直線接続材料 (CV) J C A A規格 6 0 0 V		600V 38mm2 2心	組	1	7, 850	7, 850		
計						19, 090		
単価						19, 090	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	1, 016	1, 016		
計						1, 016		
単価						1, 016	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129. 7	129. 7		
計						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,851	1,851		
計						1,851		
単価						1,851	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,771	1,771		
計						1,771		
単価						1,771	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	インターロッキング舗装	RC-40 直線配置3色色合せ厚8cm 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	100	単価	3, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	100	880. 5	88, 050		
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚 8cm 敷材料無し 100m2未満 無 無	m 2	8	5, 045	40, 360		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	2	102, 700	205, 400		
計						333, 810		
単価						3, 339	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	公園コンクリート舗装	RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		100	単価	7, 091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	100	880. 5	88, 050			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	10	47, 600	476, 000			
	溶接金網設置	φ 6 150×150	m2	100	357	35, 700			
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	100	485	48, 500			
	コンクリートはけ引き仕上げ		m 2	100	511	51, 100			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2. 3	4, 207	9, 676. 1			
	計					709, 026. 1			
	単価					7, 091	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	383. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383. 9	383. 9		
計						383. 9		
単価						383. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 949	3, 949		
計						3, 949		
単価						3, 949	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	散水栓撤去	φ 13	単位	基	数量	1	単価	225. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水栓撤去		φ 13 再利用撤去	基	1	225. 6	225. 6		
計						225. 6		
単価						225. 6	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	仮設備撤去(給水管)	HIVP φ 20	単位	m	数量	1	単価	564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管撤去		HIVP φ 20 撤去	m	1	564	564		
計						564		
単価						564	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮設備撤去(給水管)	HIVP φ 50	単位	m	数量	1	単価	846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管撤去		HIVP φ 50 撤去	m	1	846	846		
計						846		
単価						846	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仕切弁撤去	φ 20	単位	基	数量	1	単価	2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁撤去		φ 20	基	1	2, 256	2, 256		
計						2, 256		
単価						2, 256	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	仕切弁撤去	φ 50	単位	基	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁撤去		φ 50	基	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	724. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	724. 7	724. 7		
計						724. 7		
単価						724. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 311	1, 311		
計						1, 311		
単価						1, 311	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	214. 6
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m 2	1	214. 6	214. 6		
計						214. 6		
単価						214. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	214. 6
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m 2	1	214. 6	214. 6		
計						214. 6		
単価						214. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 954	3, 954		
計						3, 954		
単価						3, 954	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	コンクリート舗装	単位	m3	数量	1	単価	2, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 0. 3km以下 全ての費用	m 3	1	2, 019	2, 019		
計						2, 019		
単価						2, 019	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 14. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	10, 450	10, 450		
計						10, 450		
単価						10, 450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 522	5, 522		
計						5, 522		
単価						5, 522	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分費	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	散水栓設置	φ13 再利用	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	28, 200	2, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	1, 498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4. 3	28, 200	121, 260		
水道用ポリエチレン二層管		1種(軟質) φ 20	m	131. 25	217	28, 481		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						149, 800		
単価						1, 498	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 30mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	2, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	5. 5	28, 200	155, 100		
水道用ポリエチレン二層管			m	131. 25	487	63, 918		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						219, 100		
単価						2, 191	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	埋設シート設置工	ホ°リエチレンクロス(タ°フル) W=150	単位	m	数量		単価	
						10		141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 05	28, 200	1, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 410		
単価						141	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	既設ハットホル改修工	足掛け金具、コンセント	単位	基	数量		単価	
						10		15, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	28, 100	140, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		14, 000		
計						154, 500		
単価						15, 450	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	28,100	28,100		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	200	313	62,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90,700		
単価						907	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	453. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	28, 100	14, 050		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	313	31, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 350		
単価						453. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	514. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	28, 100	14, 050		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	374	37, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 450		
単価						514. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	28, 100	281, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						281, 000		
単価						2, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量		単価	
						1		3, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 3 8 m m 2 3 心	m	1	3, 211	3, 211		
計						3, 211		
単価						3, 211	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 2, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）38mm2 2心	m	1	2, 171	2, 171	
計						2, 171	
単価						2, 171	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価 112. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 4	28, 100	11, 240	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						11, 240	
単価						112. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 650	9, 650		
計						9, 650		
単価						9, 650	円／巻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	28, 100	14, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 050		
単価						14, 050	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	直線接続材料（CV）JCAA規格 600V	600V 38mm2 3心	単位	組	数量	1	単価	9,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線接続材料（CV）JCAA規格		600V 38mm2 3心	組	1	9,170	9,170		
計						9,170		
単価						9,170	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	28,100	11,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,240		
単価						11,240	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1.000-00-00-2-0	
	直線接続材料（CV）JCAA規格 600V	600V 38mm2 2心	単位	組	数量		1	単価	7,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直線接続材料（CV）JCAA規格		600V 38mm2 2心	組	1	7,850	7,850			
計						7,850			
単価						7,850	円／組		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚 8cm 敷材料無し 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	5, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100	2, 310	231, 000		
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8 c m 標準品 直線色合せ	m 2	100	6, 985	698, 500		
	インターロッキングブロック	ブロック厚8 c m 標準品	m 2	100	-4, 335	-433, 500		
	インターロッキングブロック	ブロック厚8 c m 標準品	m 2	2	4, 250	8, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					504, 500		
	単価					5, 045	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
	溶接金網設置	φ 6 150×150	単位	m2	数量	100	単価 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1. 5	23, 800	35, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						35, 700	
単価						357	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートはけ引き仕上げ		単位	m 2	数量	1	単価 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官			人	0. 017	30, 100	511	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						511	
単価						511	円／m 2

参考資料（１）

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	248	248,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	390	252	98,280		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	785	19,625		
軽油			L	47	147	6,909		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,411		
計						383,900		
単価						383.9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	散水栓撤去	φ 13 再利用撤去	単位	基	数量	10	単価	225. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 08	28, 200	2, 256			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 256			
単価						225. 6	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	給水管撤去	HIVP φ 20 撤去	単位	m	数量	10	単価	564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 2	28, 200	5, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 640		
単価						564	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	給水管撤去	HIVP φ 50 撤去	単位	m	数量		単価	
						10		846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 3	28, 200	8, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 460		
単価						846	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	仕切弁撤去	φ 20	単位	基	数量		単価	
						1		2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 08	28, 200	2, 256		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 256		
単価						2, 256	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	仕切弁撤去	φ 50	単位	基	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	28, 200	2, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	5, 522	552, 200		
計						552, 200		
単価						5, 522	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m ³	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 900	15, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 900		
	単価					15, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	固定式	単位	基	数量	1	単価	236, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具据付			基	1	27, 140	27, 140		
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具		固定式	基	1	209, 000	209, 000		
計						236, 140		
単価						236, 200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	公園施設撤去	象形遊具 FRP製	単位	基	数量	1	単価	4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
象形遊具撤去		FRP製	基	1	4, 760	4, 760		
計						4, 760		
単価						4, 760	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	公園施設撤去	スプリング遊具 FRP製	単位	基	数量	1	単価	5, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スプリング遊具撤去			基	1	5, 950	5, 950		
計						5, 950		
単価						5, 950	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	公園施設撤去	パイプ製遊具	単位	基	数量	10	単価	857. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 578	8, 578		
計						8, 578		
単価						857. 8	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 891	1, 891		
計						1, 891		
単価						1, 891	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場発生産品運搬	パイプ製遊具	単位	t	数量		単価	
						1		14, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4, 971	4, 971		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9, 497	9, 497		
計						14, 468		
単価						14, 470	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	9, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 9. 0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	9, 960	9, 960		
計						9, 960		
単価						9, 960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 405	5, 405		
計						5, 405		
単価						5, 405	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具据付		単位	基	数量	10	単価	27, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	27, 800	83, 400		
普通作業員			人	6	23, 800	142, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		45, 200		
計						271, 400		
単価						27, 140	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	象形遊具撤去	FRP製	単位	基	数量	10	単価	4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	23, 800	47, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 600		
単価						4, 760	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去		単位	基	数量	10	単価	5, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5	23, 800	59, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 500		
単価						5, 950	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 578	8, 578		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 578		
	単価					8, 578	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 405	540, 500		
	計					540, 500		
	単価					5, 405	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m 3	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 949	3, 949		
計						3, 949		
単価						3, 949	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一3号	水飲み場	550×1275×760 集水桷・蓋版	単位	基	数量	9	単価 594, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	3. 32	1, 205	4, 000. 6	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 166	47, 600	7, 901. 6	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 14	5, 429	6, 189. 06	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	2. 82	1, 090	3, 073. 8	
単粒度碎石		4号30－20mm	m 3	0. 282	4, 700	1, 325. 4	
水飲み場据付け		550×1275×760 集水桷、蓋含む	基	9	133, 200	1, 198, 800	
水飲場【太間地区】		550×1275×760 集水桷、蓋板含む	基	2	459, 000	918, 000	
水飲場【木屋元地区】		550×1275×760 集水桷、蓋板含む	基	2	459, 000	918, 000	
水飲場【出口地区】		550×1275×760 集水桷、蓋板含む	基	5	459, 000	2, 295, 000	
計						5, 352, 290. 46	
単価						594, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	公園施設撤去	水飲み場 H760	単位	基	数量	10	単価	6, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	8	8, 578	68, 624		
計						68, 624		
単価						6, 863	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	公園施設撤去	砂場	単位	基	数量	10	単価	7, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	8. 4	8, 578	72, 055. 2		
計						72, 055. 2		
単価						7, 206	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	9	単価	2, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用	m 3	5	1, 662	8, 310		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	4	3, 609	14, 436		
計						22, 746		
単価						2, 528	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	9	単価	4, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	3	5, 405	16, 215		
処分費 (m 3)			m 3	2	5, 405	10, 810		
処分費 (m 3)			m 3	4	3, 525	14, 100		
計						41, 125		
単価						4, 570	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	水飲み場据付け	550×1275×760 集水桷、蓋含む	単位	基	数量	1	単価	133, 200	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	30, 800	30, 800			
特殊作業員			人	1	27, 800	27, 800			
普通作業員			人	1	23, 800	23, 800			
配管工			人	1	28, 200	28, 200			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第２次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	日	0. 5	45, 170	22, 585			
諸雑費（まるめ）			式	1		15			
計						133, 200			
単価						133, 200	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 578	8, 578		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 578		
	単価					8, 578	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【太間地区】	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 405	540, 500		
	計					540, 500		
	単価					5, 405	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【木屋元地区】		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	5, 405	540, 500		
計						540, 500		
単価						5, 405	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【出口地区】		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 900	15, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 900		
	単価					15, 900	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	単位	日	数量	1	単価	45, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 900	27, 900		
軽油			L	34	147	4, 998		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1. 53	8, 020	12, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 170		
単価						45, 170	円／日	