契約日：令和８年６月２日（単価合意日：令和８年６月３０日）

Ｒ８野洲栗東バイパス他 CCTV 設備等設置工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事
工事地名	自：滋賀県栗東市出庭地先　至：滋賀県栗東市手原地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	滋賀国道事務所　情報技術課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3274010001	１４）	単価適用年月	2026年 5月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 5月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	269日間　自　令和 8年 6月 3日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	29,820
１０）	地　　区	18 大津市Ａ他	２３）	公 告 日	令和 8年 2月24日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 野洲栗東地区		式	1		24,676,000			
CCTV設備		式	1		24,676,000			
CCTV装置		式	1		24,676,000			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	台	3	3,010,000	9,030,000			単-1号
L2SW	屋外用　タイプD	台	3	650,000	1,950,000			単-2号
10GBASE-X(SFP)	長距離インターフェース、80km	枚	2	1,410,000	2,820,000			単-3号
10GBASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	枚	4	1,130,000	4,520,000			単-4号
1000BASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	枚	4	1,130,000	4,520,000			単-5号
1000BASE-X(SFP)	短距離インターフェース、5km	枚	4	284,000	1,136,000			単-6号
WEBカメラ		台	2	350,000	700,000			単-7号
機器単体費		式	1		24,676,000			
工場製作		式	1		8,334,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製作工		式	1		8,334,000			
CCTV支柱製作工		式	1		8,334,000			
鋼構造製作物	CCTV支柱　No.167・237用 H=8.0m　φ318.6×ｔ6.9	本	2	1,861,000	3,722,000			単-8号
鋼構造製作物	CCTV支柱　No.216用 H=8.7m　φ417.0×ｔ12.0	本	1	4,612,000	4,612,000			単-9号
工場純工事費		式	1		8,334,000			
（工場製作原価）		式	1		8,334,000			
電子応用設備		式	1		7,838,774			
CCTV設備工		式	1		3,352,624			
CCTV装置設置工		式	1		395,296			
HD簡易型IPカメラ装置設置	機側装置、L2SW、調整含む	台	3	94,730	284,190			単-10号
装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	個	6	871	5,226			単-11号
WEBカメラ設置	機側装置、調整含む	台	1	62,280	62,280			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WEBカメラ設置	機側装置、調整含む、2台目以降補正あり	台	1	43,600	43,600			単-13号
支柱設置工		式	1		591,700			
CCTV支柱設置	H=8.0m、墜落防止装置含む	本	2	193,100	386,200			単-14号
CCTV支柱設置	H=8.7m、墜落防止装置含む	本	1	205,500	205,500			単-15号
光ケーブル敷設工		式	1		878,750			
光地中管内配線	SM4C	m	238	670.8	159,650			単-16号
クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続200C以下　4穴	個	3	211,500	634,500			単-17号
光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	組	3	19,100	57,300			単-18号
光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	個	3	9,100	27,300			単-19号
配管配線工		式	1		1,486,878			
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	730	1,791	1,307,430			単-20号
管内配線	LANケーブル（屋外）	m	207	866.9	179,448			単-21号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有線通信設備工		式	1		3,539,370			
光ケーブル敷設工　野洲栗東バイパス		式	1		3,539,370			
光地中管内配線	SM140C	m	1,700	1,956	3,325,200			単-22号
光ケーブル試験	140心以下　伝送損失試験	方向	1	82,870	82,870			単-23号
光ケーブル試験	140心以下　接続損失試験	対向	1	131,300	131,300			単-24号
システム・インテグレーション		式	1		837,900			
システム・インテグレーション		式	1		837,900			
L2SW　新設設定		台	3	118,600	355,800			単-25号
L2SW　VLAN設定		台	3	46,680	140,040			単-26号
L2SW　冗長化		台	3	52,050	156,150			単-27号
L2SW　マルチキャスト設定		台	3	61,970	185,910			単-28号
仮設工		式	1		69,380			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		69,380			
交通誘導警備員　A（昼間）		人日	2	18,770	37,540			単-29号
交通誘導警備員　B（昼間）		人日	2	15,920	31,840			単-30号
工場製品輸送工		式	1		39,500			
輸送工		式	1		39,500			
輸送（電気）		式	1		39,500			内-1号
直接工事費		式	1		7,838,774			
共通仮設費		式	1		1,655,097			
共通仮設費		式	1		11,097			
技術管理費		式	1		11,097			
電気通信施設資産管理用データ作成費	8装置	式	1		11,097			内-2号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,644,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		9,493,871			
現場管理費		式	1		5,499,000			
機器間接費		式	1		5,021,000			
技術者間接費		式	1		1,579,000			
機器管理費		式	1		3,442,000			
(現場原価)		式	1		20,013,871			
工事原価		式	1		65,118,102			
一般管理費等		式	1		11,042,498			
工事価格		式	1		110,990,000			
消費税相当額		式	1		11,099,000			
工事費計		式	1		122,089,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 栗東水口地区		式	1		0			
CCTV設備		式	1		0			
CCTV装置		式	1		0			
HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	台	2	0	0			単-1号
L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	台	2	0	0			単-2号
電子応用設備		式	1		3,321,244			
CCTV設備工		式	1		2,038,554			
CCTV装置設置工		式	1		349,060			
HDIPカメラ装置設置	機側装置・L2SW、調整含む	台	2	133,500	267,000			単-3号
装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	個	4	871	3,484			単-4号
現場発生品運搬（電気）		式	1		55,556			内-1号
引込開閉器盤設置	（支給品）引込開閉器盤	面	1	23,020	23,020			単-5号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置工		式	1		265,830			
引込鋼管柱設置	（支給品）引込鋼管柱	本	1	30,030	30,030			単-6号
CCTV支柱設置	（支給品）墜落防止装置含む	本	2	117,900	235,800			単-7号
光ケーブル敷設工		式	1		449,360			
光地中管内配線	SM4C	m	200	670.8	134,160			単-8号
クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続40C以下　4穴	個	2	129,400	258,800			単-9号
光配線材料（材料のみ）	クロージャH／H内固定金物	組	2	19,100	38,200			単-10号
光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	個	2	9,100	18,200			単-11号
配管配線工		式	1		974,304			
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	544	1,791	974,304			単-12号
有線通信設備工		式	1		1,143,930			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,143,930			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光地中管内配線	SM20C	m	1,200	775.8	930,960			単-13号
クロージャ設置	情報管路用、分岐接続40C以下　4穴	箇所	1	129,400	129,400			単-14号
光配線材料（材料のみ）	クロージャH／H内固定金物	組	1	19,100	19,100			単-15号
光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	個	2	9,100	18,200			単-16号
光ケーブル試験	20心以下　伝送損失試験	方向	1	19,340	19,340			単-17号
光ケーブル試験	20心以下　接続損失試験	対向	1	26,930	26,930			単-18号
仮設工		式	1		138,760			
交通管理工		式	1		138,760			
交通誘導警備員A（昼間）		人日	4	18,770	75,080			単-19号
交通誘導警備員B（昼間）		人日	4	15,920	63,680			単-20号
直接工事費		式	1		3,321,244			
共通仮設費		式	1		1,010,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,010,000			
純工事費		式	1		4,331,244			
現場管理費		式	1		3,041,000			
機器間接費		式	1		713,000			
技術者間接費		式	1		111,000			
機器管理費		式	1		602,000			
工事原価		式	1		8,085,244			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 北小松地区		式	1		0			
CCTV設備		式	1		0			
CCTV装置		式	1		0			
HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	台	1	0	0			単-1号
L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	台	1	0	0			単-2号
電子応用設備		式	1		1,148,308			
CCTV設備工		式	1		1,009,548			
CCTV装置設置工		式	1		157,476			
HDIPカメラ装置設置	（支給品）ポール取付、機側装置・L2SW、調整含む	台	1	133,500	133,500			単-3号
装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	個	2	871	1,742			単-4号
現場発生品運搬（電気）	支給品	式	1		22,234			内-1号
支柱設置工		式	1		117,900			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV支柱設置	（支給品）墜落防止装置含む	本	1	117,900	117,900			単-5号
光ケーブル敷設工		式	1		285,980			
光地中管内配線	SM4C	m	36	670.8	24,148			単-6号
光屋外管内配線	SM4C	m	120	868.6	104,232			単-7号
クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続40C以下　4穴	個	1	129,400	129,400			単-8号
光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	組	1	19,100	19,100			単-9号
光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	個	1	9,100	9,100			単-10号
配管配線工		式	1		275,814			
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	154	1,791	275,814			単-11号
CCTV装置撤去工		式	1		32,320			
旋回式簡易型カメラ装置撤去	カメラ・画像送信装置撤去（不使用）	台	1	20,810	20,810			単-12号
引込開閉器撤去	（不使用）	面	1	11,510	11,510			単-13号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル撤去工		式	1		112,437			
光地中管内配線撤去	SM24C	m	7	155.4	1,087			単-14号
光ケーブル直線接続	クロージャ内、5テープ（心）以下の直線接続	箇所	1	52,480	52,480			単-15号
光配線材料（材料のみ）	クロージャ再組立材料	組	1	12,600	12,600			単-16号
光ケーブル試験	20心以下　伝送損失試験（直線接続後実施）	方向	1	19,340	19,340			単-17号
光ケーブル試験	20心以下　接続損失試験（直線接続後実施）	対向	1	26,930	26,930			単-18号
配管配線撤去工		式	1		27,621			
管内配線撤去	CV5.5mm2-3C	m	8	777	6,216			単-19号
管内配線撤去	CV2mm2-3C	m	15	777	11,655			単-20号
管内配線撤去	5C-2V	m	15	325	4,875			単-21号
管内配線撤去	CPEV-S 0.9mm-3P	m	15	325	4,875			単-22号
仮設工		式	1		138,760			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		138,760			
交通誘導警備員　A（昼間）		人日	4	18,770	75,080			単-23号
交通誘導警備員　B（昼間）		人日	4	15,920	63,680			単-24号
直接工事費		式	1		1,148,308			
共通仮設費		式	1		392,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		392,000			
純工事費		式	1		1,540,308			
現場管理費		式	1		1,148,000			
機器間接費		式	1		356,000			
技術者間接費		式	1		55,000			
機器管理費		式	1		301,000			
工事原価		式	1		3,044,308			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 山上地区		式	1		757,683			
CCTV設備工		式	1		327,303			
CCTV装置設置工		式	1		296,083			
HD簡易型IPカメラ装置設置（夜間）	機側装置・L2SW、調整含む（移設品）	台	2	142,100	284,200			単-1号
現場発生品運搬（電気）	移設品運搬（西円寺南・米原警察署前から）	式	1		11,883			内-1号
CCTV装置撤去工		式	1		31,220			
単板分離型（電動）カメラ装置撤去（夜間）	山上TN北側坑口：カメラ・機側装置撤去（不使用）	台	1	31,220	31,220			単-2号
システム・インテグレーション		式	1		222,260			
システム・インテグレーション		式	1		222,260			
L2SW　設定変更		台	2	64,450	128,900			単-3号
L2SW　VLAN設定		台	2	46,680	93,360			単-4号
仮設工		式	1		208,120			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		208,120			
交通誘導警備員　A（夜間）		人日	4	28,160	112,640			単-5号
交通誘導警備員　B（夜間）		人日	4	23,870	95,480			単-6号
直接工事費		式	1		757,683			
共通仮設費		式	1		259,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		259,000			
純工事費		式	1		1,016,683			
現場管理費		式	1		758,000			
機器間接費		式	1		505,000			
技術者間接費		式	1		505,000			
工事原価		式	1		2,279,683			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 西円寺地区		式	1		985,150			
CCTV設備工		式	1		777,030			
CCTV装置撤去工		式	1		366,600			
HD簡易型IPカメラ撤去（夜間）	カメラ・機側装置撤去（再使用、移設）	台	2	62,430	124,860			単-1号
分電盤撤去（夜間）	（再使用）	面	2	34,520	69,040			単-2号
屋外用無停電電源装置撤去（夜間）	（再使用）	面	2	86,350	172,700			単-3号
光ケーブル撤去工		式	1		352,303			
光地中管内配線撤去（夜間）	SM8C	m	430	233.1	100,233			単-4号
光ケーブル直線接続（夜間）	既設クロージャ内、5テープ（心）以下の直線接続	箇所	2	78,730	157,460			単-5号
光配線材料（材料のみ）	クロージャ再組立材料	組	2	12,600	25,200			単-6号
光ケーブル試験（夜間）	20心以下　伝送損失試験（直線接続後実施）	方向	1	29,010	29,010			単-7号
光ケーブル試験（夜間）	20心以下　接続損失試験（直線接続後実施）	対向	1	40,400	40,400			単-8号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管配線撤去工		式	1		58,127			
管内配線撤去（夜間）	LANケーブル（屋外用）	m	14	487.4	6,823			単-9号
管内配線撤去（夜間）	CV3.5mm2-3C	m	14	1,166	16,324			単-10号
管内配線撤去（夜間）	CV3.5mm2-2C	m	10	1,166	11,660			単-11号
管内配線撤去（夜間）	VVR5.5mm2-2C	m	20	1,166	23,320			単-12号
仮設工		式	1		208,120			
交通管理工		式	1		208,120			
交通誘導警備員　A（夜間）		人日	4	28,160	112,640			単-13号
交通誘導警備員　B（夜間）		人日	4	23,870	95,480			単-14号
直接工事費		式	1		985,150			
共通仮設費		式	1		336,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		336,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,321,150			
現場管理費		式	1		985,000			
工事原価		式	1		2,306,150			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 集福寺地区		式	1		10,043,000			
CCTV設備		式	1		10,043,000			
CCTV装置		式	1		10,043,000			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式、指定色塗装、ポール取付、ワイパー付、機側装置含む	台	1	5,665,000	5,665,000			単-1号
L2SW	屋外用　タイプD	台	1	650,000	650,000			単-2号
1000BASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	枚	2	1,130,000	2,260,000			単-3号
1000BASE-X(SFP)	短距離インターフェース、5km	枚	2	284,000	568,000			単-4号
分電盤	HD簡易型IPカメラ用、指定色塗装	面	1	900,000	900,000			単-5号
機器単体費		式	1		10,043,000			
工場製作		式	1		1,196,000			
工場製作工		式	1		1,196,000			
CCTV支柱製作工		式	1		1,196,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼構造製作物	CCTV支柱　H=6.0m　φ216.3× t 8.2	本	1	1,196,000	1,196,000			単-6号
工場純工事費		式	1		1,196,000			
（工場製作原価）		式	1		1,196,000			
電子応用設備		式	1		1,435,377			
CCTV設備工		式	1		955,567			
CCTV装置設置工		式	1		158,174			
HD簡易型IPカメラ装置設置	ポール取付、機側装置、L2SW、調整含む	台	1	133,500	133,500			単-7号
装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-312	個	2	827	1,654			単-8号
分電盤設置		面	1	23,020	23,020			単-9号
支柱設置工		式	1		193,100			
CCTV支柱設置	墜落防止装置含む、機械施工　H=6m	本	1	193,100	193,100			単-10号
光ケーブル敷設工		式	1		139,808			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光地中管内配線	SM4C（再使用）	m	24	310.8	7,459			単-11号
光屋外管内配線	SM4C（再使用）	m	12	310.8	3,729			単-12号
光ケーブル分岐接続	既設クロージャ内、5テープ（心）以下の分岐接続の振替え	個	1	69,750	69,750			単-13号
光配線材料（材料のみ）	クロージャ再組立材料	組	1		12,600			内-1号
光ケーブル試験	伝送損失試験　20心以下	方向	1	19,340	19,340			単-14号
光ケーブル試験	接続損失試験　20心以下	対向	1	26,930	26,930			単-15号
配管配線工		式	1		58,175			
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	m	8	400.3	3,202			単-16号
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	4	1,791	7,164			単-17号
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	7	1,891	13,237			単-18号
管内配線	CV2mm2-2C	m	8	1,708	13,664			単-19号
管内配線	IV5.5mm2	m	16	485.1	7,761			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線	LANケーブル	m	4	697.4	2,789			単-21号
管内配線	LANケーブル（屋外）	m	8	866.9	6,935			単-22号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	300mm×50m 2倍	m	7	489.1	3,423			単-23号
CCTV装置撤去工		式	1		34,690			
旋回式簡易型カメラ装置撤去		台	1	34,690	34,690			単-24号
支柱撤去工		式	1		76,360			
CCTV支柱撤去	墜落防止装置含む、H=10m	本	1	76,360	76,360			単-25号
光ケーブル撤去工		式	1		25,598			
光地中管内配線撤去	SM4C（撤去・再使用）	m	66	310.8	20,512			単-26号
光屋外管内配線撤去	SM4C（撤去・再使用）	m	10	508.6	5,086			単-27号
配管配線撤去工		式	1		16,502			
管内配線撤去	5D-2V	m	8	325	2,600			単-28号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去	CPEV-SO.5mm-3P	m	12	325	3,900			単-29号
管内配線撤去	CV2mm2-3C	m	12	777	9,324			単-30号
管内配線撤去	IV5.5mm2	m	4	169.6	678			単-31号
CCTV基礎設置工		式	1		253,160			
舗装版切断	アスファルト舗装板、15cm以下、全ての費用	m	17	720.2	12,243			単-32号
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m2	3	1,760	5,280			単-33号
コンクリート	24-8-25(20)（普通）、養生工有、全ての費用	m3	1	74,570	74,570			単-34号
鉄筋	SD345 D13、全ての費用	t	0.03	376,100	11,283			単-35号
床掘り	土砂、小規模、全ての費用	m3	3	2,228	6,684			単-36号
埋戻し	土砂、小規模、全ての費用	m3	1	3,935	3,935			単-37号
アンカーボルト（材料のみ）		kg	20	1,010	20,200			単-38号
路盤	RC-40 t=250	m2	3	1,475	4,425			単-39号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満、50mm、再生粗粒度アスコン(20)、プライムコートPK-3、全ての費用	m2	3	3,038	9,114			単-40号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満、50mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコートPK-4、全ての費用	m2	3	2,996	8,988			単-41号
残土等処分		m3	3	9,000	27,000			単-42号
土砂等運搬	小規模、バックホウ山積0.13m3、土砂、DID区間無、17.0km以下	m3	3	8,360	25,080			単-43号
スパイラルダクト（材料のみ）	亜鉛引き、直管、Φ800mm×0.8t	m	2	6,600	13,200			単-44号
コンクリート骨材	砂、荒い、細目	m3	1	5,450	5,450			単-45号
接地設置工	D種接地	箇所	1	19,770	19,770			単-46号
殻運搬処理（電気）		式	1		5,938			内-2号
システム・インテグレーション		式	1		232,170			
システム・インテグレーション		式	1		232,170			
L2SW　更新設定		台	1	71,470	71,470			単-47号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L2SW　VLAN設定		台	1	46,680	46,680			単-48号
L2SW　冗長化		台	1	52,050	52,050			単-49号
L2SW　マルチキャスト設定		台	1	61,970	61,970			単-50号
仮設工		式	1		208,140			
交通管理工		式	1		208,140			
交通誘導警備員　A（昼間）		人日	6	18,770	112,620			単-51号
交通誘導警備員　B（昼間）		人日	6	15,920	95,520			単-52号
工場製品輸送工		式	1		39,500			
輸送工		式	1		39,500			
輸送（電気）		式	1		39,500			内-3号
直接工事費		式	1		1,435,377			
共通仮設費		式	1		477,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		477,000			
純工事費		式	1		1,912,377			
現場管理費		式	1		1,396,000			
機器間接費		式	1		2,279,000			
技術者間接費		式	1		450,000			
機器管理費		式	1		1,829,000			
（現場原価）		式	1		5,587,377			
工事原価		式	1		6,783,377			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 佐和山地区		式	1		0			
CCTV設備		式	1		0			
CCTV装置		式	1		0			
HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	台	1	0	0			単-1号
L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	台	1	0	0			単-2号
電子応用設備		式	1		913,312			
CCTV設備工		式	1		809,252			
CCTV装置設置工		式	1		186,048			
HDIPカメラ装置設置（夜間）	（支給品）明かり部、ポール取付、機側装置・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ、調整含む	台	1	176,400	176,400			単-3号
現場発生品運搬（電気）	支給品	式	1		9,648			内-1号
支柱設置工		式	1		121,600			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV支柱設置（夜間）	（支給品）H=5.0m、墜落防止装置含む	本	1	121,600	121,600			単-4号
光ケーブル敷設工		式	1		124,768			
光地中管内配線	SM4C	m	186	670.8	124,768			単-5号
配管配線工		式	1		376,836			
管内配線	CV8mm2-2C	m	186	2,026	376,836			単-6号
仮設工		式	1		104,060			
交通管理工		式	1		104,060			
交通誘導警備員A（夜間）		人日	2	28,160	56,320			単-7号
交通誘導警備員B（夜間）		人日	2	23,870	47,740			単-8号
直接工事費		式	1		913,312			
共通仮設費		式	1		312,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		312,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,225,312			
現場管理費		式	1		913,000			
機器間接費		式	1		358,000			
技術者間接費		式	1		57,000			
機器管理費		式	1		301,000			
工事原価		式	1		2,496,312			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 野洲川地区		式	1		110,400			
CCTV設備		式	1		110,400			
CCTV装置		式	1		110,400			
メディアコンバータ	短距離　1km程度	台	2	55,200	110,400			単-1号
機器単体費		式	1		110,400			
電子応用設備		式	1		6,491,157			
CCTV設備工		式	1		6,451,657			
CCTV装置設置工		式	1		894,760			
HDIPカメラ装置設置	ポール取付、機側装置、L2SW、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ、調整含む（再使用）	台	2	138,300	276,600			単-2号
無停電電源装置設置	ポール取付（再使用）	台	1	48,660	48,660			単-3号
無停電電源装置設置	基礎上取付（再使用）、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ含む	台	1	53,500	53,500			単-4号
機側装置架台（材料のみ）		台	1	333,000	333,000			単-5号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外用無停電電源装置架台（材料のみ）		台	1	183,000	183,000			単-6号
支柱設置工		式	1		543,015			
CCTV支柱移設	H=8m、落下防止装置・カメラ遮蔽板含む（再使用）	本	1	104,600	104,600			単-7号
カメラ支柱（材料のみ）	H=900mm	本	1	198,000	198,000			単-8号
カメラ支柱架台（材料のみ）		台	1	240,000	240,000			単-9号
カメラ遮蔽板（材料のみ）	支給品	基	1	0	0			単-10号
現場発生品運搬（電気）		式	1		415			内-1号
光ケーブル敷設工		式	1		1,019,710			
光地中配線	SM4C	m	131	670.8	87,874			単-11号
光地中配線	SM8C（再使用）	m	537	310.8	166,899			単-12号
光屋外配線	SM4C	m	172	868.6	149,399			単-13号
光屋外配線	SM8C（再使用）	m	3	508.6	1,525			単-14号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光屋外配線	SM8C	m	166	894.6	148,503			単-15号
クロージャ設置	分岐接続40C以下　4穴	箇所	1	137,000	137,000			単-16号
光配線材料（材料のみ）	光コネクタコード（LC型）　SM　両端子　4C　2m	本	1	20,500	20,500			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5テープ（心）以下	箇所	5	33,840	169,200			単-18号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　20心以下	方向	3	19,340	58,020			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　20心以下	対向	3	26,930	80,790			単-20号
配管配線工		式	1		2,507,602			
管内配線	LANケーブル（屋外用）	m	4	866.9	3,467			単-21号
管内配線	CV2ｍｍ2-2C	m	4	1,708	6,832			単-22号
管内配線	CV5.5ｍｍ2-2C	m	305	1,897	578,585			単-23号
管内配線	IV5.5mm2	m	302	485.1	146,500			単-24号
管内配線	CV38ｍｍ2-2C（再使用）	m	194	2,826	548,244			単-25号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理（材料のみ）	CV38mm2-2C	箇所	1	6,000	6,000			単-26号
厚鋼電線管敷設	G54　クリップ留め　2m未満	m	4	5,300	21,200			単-27号
厚鋼電線管敷設	G54　クリップ留め　2m以上	m	154	5,992	922,768			単-28号
金属製可とう電線管敷設	＃63	m	11	6,513	71,643			単-29号
配管材料（材料のみ）	異種管継手　難燃FEP50用	個	1	6,250	6,250			単-30号
配管材料（材料のみ）	防水ユニオンカップリング　＃63用	個	11	1,950	21,450			単-31号
配管材料（材料のみ）	防水ユニオンボックスコネクタ　＃63用	個	4	1,970	7,880			単-32号
プルボックス設置	200×200×150　亜鉛メッキ	個	1	14,500	14,500			単-33号
プルボックス設置	300×300×200　亜鉛メッキ	個	3	24,530	73,590			単-34号
ダクター設置	ダクター75mm×40mm以下	個	17	4,629	78,693			単-35号
CCCTV装置撤去工		式	1		224,960			
HDIPカメラ装置撤去	ポール取付、機側装置含む（再使用）	台	2	63,820	127,640			単-36号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置撤去	ポール取付（再使用）	台	2	48,660	97,320			単-37号
支柱撤去工		式	1		76,360			
CCTV支柱撤去	H=8m、落下防止装置含む	本	1	76,360	76,360			単-38号
光ケーブル撤去工		式	1		210,523			
光地中配線撤去	SM8C（再使用）	m	670	310.8	208,236			単-39号
光屋外配線撤去	SM8C（不使用）	m	3	254.3	762			単-40号
光屋外配線撤去	SM8C（再使用）	m	3	508.6	1,525			単-41号
配管配線撤去工		式	1		974,727			
管内配線撤去	CV38mm2-2C（再使用）	m	287	2,826	811,062			単-42号
管内配線撤去	7C-2V（不使用）	m	9	777	6,993			単-43号
管内配線撤去	CVV1.25mm2-10C（不使用）	m	4	777	3,108			単-44号
管内配線撤去	CPEV0.65mm-3P（不使用）	m	9	325	2,925			単-45号

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去	CV2mm2-3C（不使用）	m	9	777	6,993			単-46号
管内配線撤去	CV8mm2-2C（不使用）	m	4	777	3,108			単-47号
管内配線撤去	CV22mm2-2C（不使用）	m	180	777	139,860			単-48号
管内配線撤去	IV3.5mm2（不使用）	m	4	169.6	678			単-49号
工場製品輸送工		式	1		39,500			
輸送工		式	1		39,500			
輸送（電気）		式	1		39,500			内-2号
直接工事費		式	1		6,491,157			
共通仮設費		式	1		1,102,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,102,000			
純工事費		式	1		7,593,157			
現場管理費		式	1		4,051,000			

設計内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器間接費		式	1		131,000			
技術者間接費		式	1		111,000			
機器管理費		式	1		20,000			
工事原価		式	1		11,775,157			

一式当たり内訳書

輸送（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	39500円/台	台	1	39,500	39,500			
合　計					39,500			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.4	27,744	11,097			
合　計					11,097			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0.314	12,850	4,034			
現場発生品及び支給品運搬 鋼材	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	1.82	17,250	31,395			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.314	9,432	2,961			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 鋼材	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1.82	9,432	17,166			
合　計					55,556			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	0.132	22,460	2,964			
現場発生品及び支給品運搬 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0.809	12,850	10,395			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.132	9,432	1,245			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.809	9,432	7,630			
合　計					22,234			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 65.0km以下	t	0.264	35,580	9,393			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.264	9,432	2,490			
合　計					11,883			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1組当たり内訳書

光配線材料（材料のみ）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１６０Ｃ以下　４穴用	組	1	12,600	12,600			
合　計					12,600			

一式当たり内訳書

殻運搬処理（電気）

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m３	0.6	5,198	3,118			
処分費（m３）		m３	0.6	4,700	2,820			
合　計					5,938			

一式当たり内訳書

輸送（電気）

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	39500円/台	台	1	39,500	39,500			
合　計					39,500			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 65.0km以下	t	0.132	35,580	4,696			
現場発生品及び支給品運搬 鋼材	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0.362	811.6	293			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 機器	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.132	9,432	1,245			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 鋼材	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.362	9,432	3,414			
合　計					9,648			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	0.017	15,020	255			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.017	9,432	160			
合　計					415			

一式当たり内訳書

輸送（電気）

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	39500円/台	台	1	39,500	39,500			
合　計					39,500			

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	3,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3010000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3,010,000	3,010,000	
計					3,010,000	
単価					3,010,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2SW	屋外用　タイプD	単位	台	数量	1	単価	650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	650,000	650,000	
計					650,000	
単価					650,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	10GBASE-X(SFP)	長距離インターフェース、80km	単位	枚	数量	1	単価	1,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	1410000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	1,410,000	1,410,000	
計					1,410,000	
単価					1,410,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	10GBASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	単位	枚	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	1,130,000	1,130,000	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	1000BASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	単位	枚	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	1,130,000	1,130,000	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	1000BASE-X(SFP)	短距離インターフェース、5km	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	WEBカメラ		単位	台	数量	1	単価	350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	350000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	350,000	350,000	
計					350,000	
単価					350,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	鋼構造製作物	CCTV支柱　No.167・237用 H=8.0m　φ318.6×ｔ6.9	単位	本	数量	1	単価	1,861,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物（ｔ）	2300000円/t	t	0.809	2,300,000	1,860,700	
計					1,860,700	
単価					1,861,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	鋼構造製作物	CCTV支柱　No.216用 H=8.7m　φ417.0× t 12.0	単位	本	数量	1	単価	4,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物（ｔ）	2300000円/t	t	2.005	2,300,000	4,611,500	
計					4,611,500	
単価					4,612,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	HD簡易型IPカメラ装置設置	機側装置、L2SW、調整含む	単位	台	数量	1	単価	94,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,790	24,790	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					94,730	
単価					94,730	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	単位	個	数量	1	単価	871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－３１５	個	1	871	871	
計					871	
単価					871	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	WEBカメラ設置	機側装置、調整含む	単位	台	数量	1	単価	62,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正なし	台	1	20,660	20,660	
計					62,280	
単価					62,280	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	WEBカメラ設置	機側装置、調整含む、2台目以降補正あり	単位	台	数量	1	単価	43,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正あり	台	1	29,140	29,140	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正あり	台	1	14,460	14,460	
計					43,600	
単価					43,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	CCTV支柱設置	H=8.0m、墜落防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	193,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
墜落防止装置設置		m	5.2	2,401	12,485.2	
墜落防止装置	直線レール	m	5.2	5,690	29,588	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	9,520	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4	4,500	18,000	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800	
計					193,033.2	
単価					193,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	CCTV支柱設置	H=8.7m、墜落防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
墜落防止装置設置		m	5.7	2,401	13,685.7	
墜落防止装置	直線レール	m	5.2	5,690	29,588	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	ジョイント	個	3	4,760	14,280	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	5	4,500	22,500	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	5	1,950	9,750	
計					205,443.7	
単価					205,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光地中管内配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	360	360	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続200C以下　4穴	単位	個	数量	1	単価	211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	141,600	141,600	
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２００Ｃ以下　４穴	組	1	69,900	69,900	
計					211,500	
単価					211,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	単位	組	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャＨＨ固定金具	後分岐用	組	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	単位	個	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	237	237	
計					1,791	
単価					1,791	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	LANケーブル（屋外）	単位	m	数量	1	単価	866.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	649.9	649.9	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	217	217	
計					866.9	
単価					866.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	光地中管内配線	SM140C	単位	m	数量	1	単価	1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1	1,560	1,560	
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	395.6	395.6	
計					1,955.6	
単価					1,956	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	光ケーブル試験	140心以下　伝送損失試験	単位	方向	数量	1	単価	82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	140心以下	方向	1	82,870	82,870	
計					82,870	
単価					82,870	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ケーブル試験	140心以下　接続損失試験	単位	対向	数量	1	単価	131,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	140心以下	対向	1	131,300	131,300	
計					131,300	
単価					131,300	円／対向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	L2SW　新設設定		単位	台	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	118,600	118,600	
計					118,600	
単価					118,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	L2SW　VLAN設定		単位	台	数量	1	単価	46,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		VLAN 補正なし 補正なし	台	1	46,680	46,680		
計						46,680		
単価						46,680	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	L2SW　冗長化		単位	台	数量	1	単価	52,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	1	52,050	52,050		
計						52,050		
単価						52,050	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	L2SW　マルチキャスト設定		単位	台	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	台	1	61,970	61,970		
計						61,970		
単価						61,970	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	交通誘導警備員　A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,770	18,770		
計						18,770		
単価						18,770	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	交通誘導警備員　B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3010000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,010,000	3,010,000	
計					3,010,000	
単価					3,010,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	650,000	650,000	
計					650,000	
単価					650,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	1410000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	1,410,000	1,410,000	
計					1,410,000	
単価					1,410,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	1,130,000	1,130,000	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	350000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	350,000	350,000	
計					350,000	
単価					350,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼構造製作物（ｔ）	2300000円/t	単位	t	数量	1	単価	2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		t	1	2,300,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					2,300,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	41,310	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,790	
単価					24,790	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					20,660	
単価					20,660	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	29,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.05	27,744	29,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,140	
単価					29,140	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正あり	単位	台	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	41,310	14,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,460	
単価					14,460	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,600	
単価					104,600	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	28,254	2,401	
計					2,401	
単価					2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.085	28,254	2,401		
計						2,401		
単価						2,401	円／m	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	28,254	31,079		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,080		
単価						310.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	単位	m・本	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／ｍ・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	141,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.05	41,310	84,685	
電気通信技術員		人	2.05	27,744	56,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					141,600	
単価					141,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	237	237	
計					237	
単価					237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	649.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,254	64,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,990	
単価					649.9	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	395.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	28,254	39,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,560	
単価					395.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	140心以下	単位	方向	数量	1	単価	82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.2	41,310	49,572	
電気通信技術員		人	1.2	27,744	33,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,870	
単価					82,870	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	140心以下	単位	対向	数量	1	単価	131,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.9	41,310	78,489	
電気通信技術員		人	1.9	27,744	52,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					131,300	
単価					131,300	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	41,310	118,559	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					118,600	
単価					118,600	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	46,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	41,310	46,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,680	
単価					46,680	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	52,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＳＩ電気通信技術者			人	1.26	41,310	52,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,050		
単価						52,050	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＳＩ電気通信技術者			人	1.5	41,310	61,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61,970		
単価						61,970	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,768	18,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,770		
単価						18,770	円／人日	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	39500円/台	単位	台	数量	1	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	39,500	39,500	
計					39,500	
単価					39,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台） L2SW	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	HDIPカメラ装置設置	機側装置・L2SW、調整含む	単位	台	数量	1	単価	133,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	22,200	22,200	
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	41,310	41,310	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					133,450	
単価					133,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	単位	個	数量	1	単価	871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－３１５	個	1	871	871	
計					871	
単価					871	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	引込開閉器盤設置	（支給品）引込開閉器盤	単位	面	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	面	1	23,020	23,020	
材料費		面	1	340,000	0	
計					23,020	
単価					23,020	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	引込鋼管柱設置	（支給品）引込鋼管柱	単位	本	数量	1	単価	30,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	30,030	30,030	
材料費		本	1	408,000	0	
計					30,030	
単価					30,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	CCTV支柱設置	（支給品）墜落防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
墜落防止装置設置		m	5.5	2,401	13,205.5	
墜落防止装置	直線レール	m	5.5	5,690	0	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	0	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4	4,500	0	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	0	
材料費		本	1	1,290,000	0	
計					117,805.5	
単価					117,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	光地中管内配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続40C以下　4穴	単位	個	数量	1	単価	129,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	69,750	69,750	
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　４０Ｃ以下　４穴	組	1	59,600	59,600	
計					129,350	
単価					129,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	単位	組	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャＨＨ固定金具	後分岐用	組	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	単位	個	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	237	237	
計					1,791	
単価					1,791	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光地中管内配線	SM20C	単位	m	数量	1	単価	775.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	1	465	465	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					775.8	
単価					775.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	クロージャ設置	情報管路用、分岐接続40C以下　4穴	単位	箇所	数量	1	単価	129,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	69,750	69,750	
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　４０Ｃ以下　４穴	組	1	59,600	59,600	
計					129,350	
単価					129,400	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	単位	組	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャＨＨ固定金具	後分岐用	組	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	単位	個	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光ケーブル試験	20心以下　伝送損失試験	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光ケーブル試験	20心以下　接続損失試験	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	交通誘導警備員A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,768	18,768	
計					18,768	
単価					18,770	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	交通誘導警備員B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
計					15,912	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,655,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台） L2SW	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	650,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.8	27,744	22,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,200	
単価					22,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	41,310	41,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,310	
単価					41,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	単位	面	数量	10	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	28,254	146,920	
普通作業員		人	3.5	23,766	83,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					230,200	
単価					23,020	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	30,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	28,254	141,270	
普通作業員		人	4	23,766	95,064	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.7	37,600	63,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					300,300	
単価					30,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,600	
単価					104,600	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	28,254	2,401	
計					2,401	
単価					2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	41,310	41,723	
電気通信技術員		人	1.01	27,744	28,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,750	
単価					69,750	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	237	237	
計					237	
単価					237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台） L2SW	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	HDIPカメラ装置設置	（支給品）ポール取付、機側装置・L2SW、調整含む	単位	台	数量	1	単価	133,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	22,200	22,200	
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	41,310	41,310	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					133,450	
単価					133,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-315	単位	個	数量	1	単価	871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－３１５	個	1	871	871	
計					871	
単価					871	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	CCTV支柱設置	（支給品）墜落防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
墜落防止装置設置		m	5.5	2,401	13,205.5	
墜落防止装置	直線レール	m	5.5	5,690	0	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	0	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4	4,500	0	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	0	
材料費		本	1	1,290,000	0	
計					117,805.5	
単価					117,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光地中管内配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	光屋外管内配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	868.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	508.6	508.6	
計					868.6	
単価					868.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	クロージャ設置	CCTV分岐用、分岐接続40C以下　4穴	単位	個	数量	1	単価	129,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	69,750	69,750	
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　４０Ｃ以下　４穴	組	1	59,600	59,600	
計					129,350	
単価					129,400	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	光配線材料（材料のみ）	クロージャＨ／Ｈ内固定金物	単位	組	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャＨＨ固定金具	後分岐用	組	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	光配線材料（材料のみ）	浸水検知モジュラ	単位	個	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	237	237	
計					1,791	
単価					1,791	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	旋回式簡易型カメラ装置撤去	カメラ・画像送信装置撤去（不使用）	単位	台	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20,810	20,810	
計					20,810	
単価					20,810	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	引込開閉器撤去	（不使用）	単位	面	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	面	1	11,510	11,510	
計					11,510	
単価					11,510	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光地中管内配線撤去	SM24C	単位	m	数量	1	単価	155.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	155.4	155.4	
計					155.4	
単価					155.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光ケーブル直線接続	クロージャ内、5テープ（心）以下の直線接続	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	52,480	52,480	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光配線材料（材料のみ）	クロージャ再組立材料	単位	組	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１６０Ｃ以下　４穴用	組	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光ケーブル試験	20心以下　伝送損失試験（直線接続後実施）	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光ケーブル試験	20心以下　接続損失試験（直線接続後実施）	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	管内配線撤去	CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線撤去	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線撤去	5C-2V	単位	m	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	325	325	
計					325	
単価					325	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線撤去	CPEV-S 0.9mm-3P	単位	m	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	325	325	
計					325	
単価					325	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	交通誘導警備員　A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,768	18,768	
計					18,768	
単価					18,770	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	交通誘導警備員　B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
計					15,912	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,655,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台） L2SW	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	650,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.8	27,744	22,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,200	
単価					22,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	41,310	41,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,310	
単価					41,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,600	
単価					104,600	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	28,254	2,401	
計					2,401	
単価					2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,254	50,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,860	
単価					508.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	41,310	41,723	
電気通信技術員		人	1.01	27,744	28,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,750	
単価					69,750	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	237	237	
計					237	
単価					237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.75	27,744	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					20,810	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	28,254	73,460	
普通作業員		人	1.75	23,766	41,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					115,100	
単価					11,510	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	155.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	28,254	15,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,540	
単価					155.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	41,310	31,395	
電気通信技術員		人	0.76	27,744	21,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	28,254	77,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,700	
単価					777	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	28,254	32,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,500	
単価					325	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置設置（夜間）	機側装置・L2SW、調整含む（移設品）	単位	台	数量	1	単価	142,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	62,430	62,430	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	37,180	37,180	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	42,470	42,470	
計					142,080	
単価					142,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－2号	単板分離型（電動）カメラ装置撤去（夜間）	山上TN北側坑口：カメラ・機側装置撤去（不使用）	単位	台	数量	1	単価	31,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	台	1	31,220	31,220	
計					31,220	
単価					31,220	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	L2SW　設定変更		単位	台	数量	1	単価	64,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	64,450	64,450	
計					64,450	
単価					64,450	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	L2SW　VLAN設定		単位	台	数量	1	単価	46,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		VLAN 補正なし 補正なし	台	1	46,680	46,680		
計						46,680		
単価						46,680	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	交通誘導警備員　A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	28,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	28,160	28,160		
計						28,160		
単価						28,160	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	交通誘導警備員　B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,870	23,870	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	62,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	41,616	62,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					62,430	
単価					62,430	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	61,965	37,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,180	
単価					37,180	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	61,965	25,405	
電気通信技術員		人	0.41	41,616	17,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					42,470	
単価					42,470	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	31,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.75	41,616	31,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,220	
単価					31,220	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	64,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.56	41,310	64,443	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,450	
単価					64,450	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	46,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	41,310	46,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,680	
単価					46,680	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,152	28,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,160	
単価					28,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,868	23,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ撤去（夜間）	カメラ・機側装置撤去（再使用、移設）	単位	台	数量	1	単価	62,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(再使用) 補正なし	台	1	62,430	62,430	
計					62,430	
単価					62,430	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－2号	分電盤撤去（夜間）	（再使用）	単位	面	数量	1	単価	34,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(再使用)	面	1	34,520	34,520	
計					34,520	
単価					34,520	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－3号	屋外用無停電電源装置撤去（夜間）	（再使用）	単位	面	数量	1	単価	86,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用無停電電源装置据付・調整	撤去(再使用) 補正なし 割増なし	台	1	86,350	86,350	
計					86,350	
単価					86,350	円／面

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－4号	光地中管内配線撤去（夜間）	SM8C	単位	m	数量	1	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	233.1	233.1	
計					233.1	
単価					233.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－5号	光ケーブル直線接続（夜間）	既設クロージャ内、5テープ（心）以下の直線接続	単位	箇所	数量	1	単価	78,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	78,730	78,730	
計					78,730	
単価					78,730	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－6号	光配線材料（材料のみ）	クロージャ再組立材料	単位	組	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１６０Ｃ以下　４穴用	組	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－7号	光ケーブル試験（夜間）	20心以下　伝送損失試験（直線接続後実施）	単位	方向	数量	1	単価	29,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	29,010	29,010	
計					29,010	
単価					29,010	円／方向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－8号	光ケーブル試験（夜間）	20心以下　接続損失試験（直線接続後実施）	単位	対向	数量	1	単価	40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	40,400	40,400	
計					40,400	
単価					40,400	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－9号	管内配線撤去（夜間）	LANケーブル（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	487.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	487.4	487.4	
計					487.4	
単価					487.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－10号	管内配線撤去（夜間）	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,166	1,166	
計					1,166	
単価					1,166	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－11号	管内配線撤去（夜間）	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,166	1,166	
計					1,166	
単価					1,166	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－12号	管内配線撤去（夜間）	VVR5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,166	1,166	
計					1,166	
単価					1,166	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	交通誘導警備員　A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	28,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,160	28,160	
計					28,160	
単価					28,160	円／人日

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	交通誘導警備員　B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,870	23,870	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	62,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	41,616	62,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					62,430	
単価					62,430	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(再使用)	単位	面	数量	10	単価	34,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	42,381	220,381	
普通作業員		人	3.5	35,649	124,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					345,200	
単価					34,520	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	屋外用無停電電源装置据付・調整	撤去(再使用) 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	86,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	61,965	30,982	
電気通信技術員		人	0.5	41,616	20,808	
電工		人	0.7	42,381	29,666	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.13	37,600	4,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					86,350	
単価					86,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	42,381	23,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,310	
単価					233.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	78,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	61,965	47,093	
電気通信技術員		人	0.76	41,616	31,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					78,730	
単価					78,730	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	29,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	61,965	17,350	
電気通信技術員		人	0.28	41,616	11,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,010	
単価					29,010	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	61,965	24,166	
電気通信技術員		人	0.39	41,616	16,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,400	
単価					40,400	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	487.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	42,381	48,738	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,740	
単価					487.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	42,381	116,547	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					116,600	
単価					1,166	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,152	28,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,160		
単価						28,160	円／人日	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	23,868	23,868		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,870		
単価						23,870	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式、指定色塗装、ポール取付、ワイパー付、機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	5,665,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	5665000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	5,665,000	5,665,000	
計					5,665,000	
単価					5,665,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2SW	屋外用　タイプD	単位	台	数量	1	単価	650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	650,000	650,000	
計					650,000	
単価					650,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	1000BASE-X(SFP)	中距離インターフェース、40km	単位	枚	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	1,130,000	1,130,000	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	1000BASE-X(SFP)	短距離インターフェース、5km	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	分電盤	HD簡易型IPカメラ用、指定色塗装	単位	面	数量	1	単価	900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	900,000	900,000	
計					900,000	
単価					900,000	円／面

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	鋼構造製作物	CCTV支柱　H=6.0m　φ216.3×ｔ8.2	単位	本	数量	1	単価	1,196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物（ｔ）	2990000円/t	t	0.4	2,990,000	1,196,000	
計					1,196,000	
単価					1,196,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HD簡易型IPカメラ装置設置	ポール取付、機側装置、L2SW、調整含む	単位	台	数量	1	単価	133,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	22,200	22,200	
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	41,310	41,310	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					133,450	
単価					133,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	装柱材料（材料のみ）	自在バンド　IBT-312	単位	個	数量	1	単価	827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－３１２	個	1	827	827	
計					827	
単価					827	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	面	1	23,020	23,020	
計					23,020	
単価					23,020	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	CCTV支柱設置	墜落防止装置含む、機械施工　H=6m	単位	本	数量	1	単価	193,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
墜落防止装置設置		m	5.2	2,401	12,485.2	
墜落防止装置	直線レール	m	5.2	5,690	29,588	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520	
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	9,520	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4	4,500	18,000	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800	
計					193,033.2	
単価					193,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光地中管内配線	SM4C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					310.8	
単価					310.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光屋外管内配線	SM4C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					310.8	
単価					310.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光ケーブル分岐接続	既設クロージャ内、5テープ（心）以下の分岐接続の振替え	単位	個	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	69,750	69,750	
計					69,750	
単価					69,750	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光ケーブル試験	伝送損失試験　20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光ケーブル試験	接続損失試験　20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	単位	m	数量	1	単価	400.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	400.3	400.3	
計					400.3	
単価					400.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	237	237	
計					1,791	
単価					1,791	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	管内配線	VVR5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	337	337	
計					1,891	
単価					1,891	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	1	154	154	
計					1,708	
単価					1,708	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	485.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	339.1	339.1	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	146	146	
計					485.1	
単価					485.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	697.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	649.9	649.9	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47.5	
計					697.4	
単価					697.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線	LANケーブル（屋外）	単位	m	数量	1	単価	866.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	649.9	649.9	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	217	217	
計					866.9	
単価					866.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	489.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	1	113.1	113.1	
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	巻	0.02	18,800	376	
計					489.1	
単価					489.1	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	旋回式簡易型カメラ装置撤去		単位	台	数量	1	単価	34,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20,810	20,810	
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	13,880	13,880	
計					34,690	
単価					34,690	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	CCTV支柱撤去	墜落防止装置含む、H=10m	単位	本	数量	1	単価	76,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	76,360	76,360	
計					76,360	
単価					76,360	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光地中管内配線撤去	SM4C（撤去・再使用）	単位	m	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	310.8	310.8	
計					310.8	
単価					310.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	光屋外管内配線撤去	SM4C（撤去・再使用）	単位	m	数量	1	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	508.6	508.6	
計					508.6	
単価					508.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	管内配線撤去	5D-2V	単位	m	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	325	325	
計					325	
単価					325	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	管内配線撤去	CPEV-SO.5mm-3P	単位	m	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	325	325	
計					325	
単価					325	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	管内配線撤去	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	管内配線撤去	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	169.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	169.6	169.6	
計					169.6	
単価					169.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	舗装版切断	アスファルト舗装板、15cm以下、全ての費用	単位	m	数量	1	単価	720.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.2	720.2	
計					720.2	
単価					720.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	コンクリート	24-8-25(20)（普通）、養生工有、全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	74,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24-8-25(20)(普通) 有り 全ての費用	ｍ３	1	74,570	74,570	
計					74,570	
単価					74,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	鉄筋	SD345 D13、全ての費用	単位	t	数量	1	単価	376,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	t	1	376,100	376,100	
計					376,100	
単価					376,100	円／ t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	床掘り	土砂、小規模、全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,228	2,228	
計					2,228	
単価					2,228	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	埋戻し	土砂、小規模、全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,935	3,935	
計					3,935	
単価					3,935	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	アンカーボルト（材料のみ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費		ｋｇ	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	路盤	RC-40 t=250	単位	m2	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,475	1,475	
計					1,475	
単価					1,475	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	基層（車道・路肩部）	1.4m未満、50mm、再生粗粒度アスコン(20)、プライムコートPK-3、全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	3,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,038	3,038	
計					3,038	
単価					3,038	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	表層（車道・路肩部）	1.4m未満、50mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコートPK-4、全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,996	2,996	
計					2,996	
単価					2,996	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	土砂等運搬	小規模、バックホウ山積0.13m3、土砂、DID区間無、17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 17.0km以下	ｍ３	1	8,360	8,360	
計					8,360	
単価					8,360	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	スパイラルダクト（材料のみ）	亜鉛引き、直管、Φ800㎜×0.8t	単位	m	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ８００ｍｍ×０．８ｔ	ｍ	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	コンクリート骨材	砂、荒い、細目	単位	m3	数量	1	単価	5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	5,450	5,450	
計					5,450	
単価					5,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	接地設置工	D種接地	単位	箇所	数量	1	単価	19,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	15,390	15,390	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	580	580	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	4	339.1	1,356.4	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	4	146	584	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1	115	115	
計					19,765.4	
単価					19,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	L2SW　更新設定		単位	台	数量	1	単価	71,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
更新時の装置設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	71,470	71,470		
計						71,470		
単価						71,470	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	L2SW　VLAN設定		単位	台	数量	1	単価	46,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		VLAN 補正なし 補正なし	台	1	46,680	46,680		
計						46,680		
単価						46,680	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	L2SW　冗長化		単位	台	数量	1	単価	52,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	1	52,050	52,050		
計						52,050		
単価						52,050	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	L2SW　マルチキャスト設定		単位	台	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)		ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	台	1	61,970	61,970		
計						61,970		
単価						61,970	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	交通誘導警備員　A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,768	18,768	
計					18,768	
単価					18,770	円／人日

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	交通誘導警備員　B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
計					15,912	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	5665000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,665,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	5,665,000	5,665,000	
計					5,665,000	
単価					5,665,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	650,000	650,000	
計					650,000	
単価					650,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	1,130,000	1,130,000	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	900,000	900,000	
計					900,000	
単価					900,000	円／面

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼構造製作物（ｔ）	2990000円/t	単位	t	数量	1	単価	2,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		t	1	2,990,000	2,990,000	
計					2,990,000	
単価					2,990,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.8	27,744	22,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,200	
単価					22,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	41,310	41,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,310	
単価					41,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	28,254	146,920	
普通作業員		人	3.5	23,766	83,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					230,200	
単価					23,020	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,600	
単価					104,600	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	28,254	2,401	
計					2,401	
単価					2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	69,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	41,310	41,723	
電気通信技術員		人	1.01	27,744	28,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,750	
単価					69,750	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	400.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,254	14,127	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,030	
単価					400.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	237	237	
計					237	
単価					237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	154	154	
計					154	
単価					154	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	28,254	33,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,910	
単価					339.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	649.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,254	64,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,990	
単価					649.9	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	113.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,254	11,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,310	
単価					113.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	300㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／巻

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.75	27,744	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					20,810	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,880	
単価					13,880	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	76,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	76,356	76,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					76,360	
単価					76,360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,254	50,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,860	
単価					508.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	28,254	32,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,500	
単価					325	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	28,254	77,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,700	
単価					777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	169.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	28,254	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					169.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	28,254	7,063	
普通作業員		人	0.35	23,766	8,318	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,390	
単価					15,390	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	更新時の装置設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	71,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＳＩ電気通信技術者			人	1.73	41,310	71,466		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						71,470		
単価						71,470	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	46,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＳＩ電気通信技術者			人	1.13	41,310	46,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,680		
単価						46,680	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.26	41,310	52,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,050	
単価					52,050	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.5	41,310	61,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					61,970	
単価					61,970	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	39500円/台	単位	台	数量	1	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	39,500	39,500	
計					39,500	
単価					39,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HDIPカメラ装置	（支給品）旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2SW	（支給品）屋外用　タイプD	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－3号	HDIPカメラ装置設置（夜間）	（支給品）明かり部、ポール取付、機側装置・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ、調整含む	単位	台	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	62,430	62,430	
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	61,970	61,970	
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	10,360	10,360	
計					176,380	
単価					176,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

単－4号	CCTV支柱設置（夜間）	（支給品）H=5.0m、墜落防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	108,900	108,900	
墜落防止装置設置		m	3.5	3,602	12,607	
墜落防止装置	直線レール	m	3.5	5,690	0	
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	0	
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	0	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4	4,500	0	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	0	
材料費		本	1	917,000	0	
計					121,507	
単価					121,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	光地中管内配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	360	360	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	管内配線	CV8mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	1	472	472	
計					2,026	
単価					2,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	交通誘導警備員A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	28,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,152	28,152		
計						28,152		
単価						28,160	円／人日	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	交通誘導警備員B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						23,870	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2655000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2,655,000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台） L2SW　タイプD	650000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	650,000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	62,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	41,616	62,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					62,430	
単価					62,430	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	41,616	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	61,965	61,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					61,970	
単価					61,970	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	61,965	6,196	
電気通信技術員		人	0.1	41,616	4,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,360	
単価					10,360	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	108,810	108,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					108,900	
単価					108,900	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002500

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	3,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	42,381	3,602	
計					3,602	
単価					3,602	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	単位	m・本	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	472	472	
計					472	
単価					472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	メディアコンバータ	短距離　1km程度	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	HDIPカメラ装置設置	ポール取付、機側装置、L2SW、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ、調整含む（再使用）	単位	台	数量	1	単価	138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	22,200	22,200	
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	41,310	41,310	
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,833	4,833	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320	
計					138,283	
単価					138,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	無停電電源装置設置	ポール取付（再使用）	単位	台	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	台	1	48,660	48,660	
計					48,660	
単価					48,660	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	無停電電源装置設置	基礎上取付（再使用）、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ含む	単位	台	数量	1	単価	53,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	台	1	48,660	48,660	
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,833	4,833	
計					53,493	
単価					53,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	機側装置架台（材料のみ）		単位	台	数量	1	単価	333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（台）		333000円/台	台	1	333,000	333,000		
計						333,000		
単価						333,000	円／台	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	屋外用無停電電源装置架台（材料のみ）		単位	台	数量	1	単価	183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（台）		183000円/台	台	1	183,000	183,000		
計						183,000		
単価						183,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	CCTV支柱移設	H=8m、落下防止装置・カメラ遮蔽板含む（再使用）	単位	本	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600	
計					104,600	
単価					104,600	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	カメラ支柱（材料のみ）	H=900mm	単位	本	数量	1	単価	198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	198,000	198,000	
計					198,000	
単価					198,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	カメラ支柱架台（材料のみ）		単位	台	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（台）	240000円/台	台	1	240,000	240,000	
計					240,000	
単価					240,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	カメラ遮蔽板（材料のみ）	支給品	単位	基	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（基）	609000円/基	基	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光地中配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	360	360	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光地中配線	SM8C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8	
計					310.8	
単価					310.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光屋外配線	SM4C	単位	m	数量	1	単価	868.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	508.6	508.6	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	360	360	
計					868.6	
単価					868.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光屋外配線	SM8C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	508.6	508.6	
計					508.6	
単価					508.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光屋外配線	SM8C	単位	m	数量	1	単価	894.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	508.6	508.6	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386	
計					894.6	
単価					894.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	クロージャ設置	分岐接続40C以下　4穴	単位	箇所	数量	1	単価	137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	77,340	77,340	
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　４０Ｃ以下　４穴	組	1	59,600	59,600	
計					136,940	
単価					137,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光配線材料（材料のみ）	光コネクタコード（LC型）　SM　両端子　4C　2m	単位	本	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ２ｍ	本	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5テープ（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,840	33,840	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	LANケーブル（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	866.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	649.9	649.9	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	217	217	
計					866.9	
単価					866.9	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	154	154	
計					1,708	
単価					1,708	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	343	343	
計					1,897	
単価					1,897	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	485.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	339.1	339.1	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	146	146	
計					485.1	
単価					485.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	管内配線	CV38ｍｍ2-2C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	2,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,826	2,826	
計					2,826	
単価					2,826	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理（材料のみ）	CV38mm2-2C	単位	箇所	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V 38mm2 2心	組	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	厚鋼電線管敷設	G54　クリップ留め　2m未満	単位	m	数量	1	単価	5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	3,462	3,462	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	
計					5,300	
単価					5,300	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	厚鋼電線管敷設	G54　クリップ留め　2m以上	単位	m	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	m	1	4,154	4,154	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	
計					5,992	
単価					5,992	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	金属製可とう電線管敷設	＃63	単位	m	数量	1	単価	6,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	1	3,363	3,363	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	1	3,150	3,150	
計					6,513	
単価					6,513	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	配管材料（材料のみ）	異種管継手　難燃FEP50用	単位	個	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	異種管接続材料（Ａ型）　　５０ｍｍ	組	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	配管材料（材料のみ）	防水ユニオンカップリング　＃63用	単位	個	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	配管材料（材料のみ）	防水ユニオンボックスコネクタ　＃63用	単位	個	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	1,970	1,970	
計					1,970	
単価					1,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	プルボックス設置	200×200×150　亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 15cm	個	1	7,769	7,769	
金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１５０ｍｍ　防水	個	1	6,410	6,410	
アンカーボルト	M10×80mm スリーブ打込み式	本	4	78	312	
計					14,491	
単価					14,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	プルボックス設置	300×300×200　亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	24,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	個	1	11,310	11,310	
金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００ｍｍ　防水	個	1	12,900	12,900	
アンカーボルト	M10×80㎜ スリーブ打込み式	本	4	78	312	
計					24,522	
単価					24,530	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ダクター設置	ダクター75㎜×40㎜以下	単位	個	数量	1	単価	4,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	4,239	4,239	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ１Ｓ２０　亜鉛メッキ鋼板製	個	1	234	234	
アンカーボルト	M10×80㎜ スリーブ打込み式	本	2	78	156	
計					4,629	
単価					4,629	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	HDIPカメラ装置撤去	ポール取付、機側装置含む（再使用）	単位	台	数量	1	単価	63,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(再使用) 補正なし	台	1	41,620	41,620	
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(再使用) 補正なし	台	1	22,200	22,200	
計					63,820	
単価					63,820	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	無停電電源装置撤去	ポール取付（再使用）	単位	台	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	撤去(再使用) 補正なし	台	1	48,660	48,660	
計					48,660	
単価					48,660	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	CCTV支柱撤去	H=8m、落下防止装置含む	単位	本	数量	1	単価	76,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	76,360	76,360	
計					76,360	
単価					76,360	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	光地中配線撤去	SM8C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	310.8	310.8	
計					310.8	
単価					310.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	光屋外配線撤去	SM8C（不使用）	単位	m	数量	1	単価	254.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	254.3	254.3	
計					254.3	
単価					254.3	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	光屋外配線撤去	SM8C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	508.6	508.6	
計					508.6	
単価					508.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	管内配線撤去	CV38mm2-2C（再使用）	単位	m	数量	1	単価	2,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(再使用)	m	1	2,826	2,826	
計					2,826	
単価					2,826	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	管内配線撤去	7C-2V（不使用）	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	管内配線撤去	CVV1.25mm2-10C（不使用）	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	管内配線撤去	CPEV0.65mm-3P（不使用）	単位	m	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	325	325	
計					325	
単価					325	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	管内配線撤去	CV2mm2-3C（不使用）	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	管内配線撤去	CV8mm2-2C（不使用）	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	管内配線撤去	CV22mm2-2C（不使用）	単位	m	数量	1	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777	
計					777	
単価					777	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	管内配線撤去	IV3.5mm2（不使用）	単位	m	数量	1	単価	169.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	169.6	169.6	
計					169.6	
単価					169.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.8	27,744	22,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,200	
単価					22,200	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	41,310	41,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,310	
単価					41,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	41,310	2,891	
電気通信技術員		人	0.07	27,744	1,942	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,833	
単価					4,833	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	41,310	16,937	
電気通信技術員		人	0.41	27,744	11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,320	
単価					28,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
電工		人	0.5	28,254	14,127	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,660	
単価					48,660	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（台）	333000円/台	単位	台	数量	1	単価	333,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		台	1	333,000	333,000	
計					333,000	
単価					333,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（台）	183000円/台	単位	台	数量	1	単価	183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		台	1	183,000	183,000	
計					183,000	
単価					183,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,600	
単価					104,600	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	198,000	198,000	
計					198,000	
単価					198,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（台）	240000円/台	単位	台	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		台	1	240,000	240,000	
計					240,000	
単価					240,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（基）	609000円/基	単位	基	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		基	1	609,000	0	
計					0	
単価					0	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	単位	m・本	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,254	50,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,860	
単価					508.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μｍ 8C	単位	m・本	数量	1	単価	386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	386	386	
計					386	
単価					386	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	77,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.12	41,310	46,267	
電気通信技術員		人	1.12	27,744	31,073	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,340	
単価					77,340	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	41,310	20,241	
電気通信技術員		人	0.49	27,744	13,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	649.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,254	64,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,990	
単価					649.9	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	28,254	33,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,910	
単価					339.1	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	28,254	282,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					282,600	
単価					2,826	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V 38mm2 2心	単位	組	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　２心	組	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.25	28,254	346,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					346,200	
単価					3,462	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,599.72	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.7	28,254	415,333	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					415,400	
単価					4,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	28,254	336,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					336,300	
単価					3,363	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	7,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275	28,254	7,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,769	
単価					7,769	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,254	11,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,310	
単価					11,310	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	単位	個	数量	10	単価	4,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	28,254	42,381	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,390	
単価					4,239	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	27,744	41,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					41,620	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.8	27,744	22,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,200	
単価					22,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.5	27,744	13,872	
電工		人	0.5	28,254	14,127	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,660	
単価					48,660	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	76,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	76,356	76,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					76,360	
単価					76,360	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,254	31,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,080	
単価					310.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	254.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	28,254	25,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,430	
単価					254.3	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,254	50,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,860	
単価					508.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	2,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	28,254	282,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					282,600	
単価					2,826	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	28,254	77,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,700	
単価					777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	28,254	32,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,500	
単価					325	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	169.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	28,254	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					169.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	39500円/台	単位	台	数量	1	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	39,500	39,500	
計					39,500	
単価					39,500	円／台