

令和8年6月23日（令和8年7月6日）

R8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事
工事地名	滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3220010003	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	199日間 自 令和 8年 7月15日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	野洲栗東バイパス	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		170,730,506			
舗装工			式	1		113,151,294			
舗装準備工 (ICT)			式	1		1,346,508			
不陸整正 (ICT)		補足材無し	m2	9,930	135.6	1,346,508			単-1号
アスファルト舗装工 (ICT) (本線)			式	1		67,806,820			
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		再生クラッシュ RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	5,310	1,143	6,069,330			単-2号
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 250mm	m2	5,390	1,885	10,160,150			単-3号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理 (25) 仕上り厚 100mm	m2	5,350	3,346	17,901,100			単-4号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,320	1,783	9,485,560			単-5号
中間層(車道・路肩部)		改質As 粗粒II型 (20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,300	2,262	11,988,600			単-6号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒II型 (20)D S≥5000 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	5,280	2,311	12,202,080			単-7号
アスファルト舗装工 (ICT) (ランプ)			式	1		29,226,128			

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	3, 170	776. 4	2, 461, 188			単-8号	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	3, 130	1, 600	5, 008, 000			単-9号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	3, 050	3, 047	9, 293, 350			単-10号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	3, 050	1, 783	5, 438, 150			単-11号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	3, 040	2, 311	7, 025, 440			単-12号	
アスファルト舗装工 (ICT) (側道)		式	1		8, 840, 611				
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	1, 010	776. 4	784, 164			単-13号	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	1, 000	1, 600	1, 600, 000			単-14号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	969	3, 047	2, 952, 543			単-15号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	969	1, 783	1, 727, 727			単-16号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	969	1, 833	1, 776, 177			単-17号	
アスファルト舗装工 (ICT) (農道)		式	1		648, 818				

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	253	639. 5	161, 793			単-18号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	253	1, 925	487, 025			単-19号	
アスファルト舗装工 (ICT) (路肩)		式	1		533, 099				
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	183	776. 4	142, 081			単-20号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	193	2, 026	391, 018			単-21号	
アスファルト舗装工 (歩道(一般部))		式	1		4, 749, 310				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1, 750	957. 2	1, 675, 100			単-22号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	m2	1, 730	1, 777	3, 074, 210			単-23号	
排水構造物工		式	1		33, 220, 089				
排水構造物工		式	1		22, 481, 649				
排水構造物		式	1		22, 481, 649			内-1号	
側溝工		式	1		10, 738, 440				

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝	円型側溝A型	m	381	16,470	6,275,070			単-24号	
管(函)渠型側溝	円型側溝B型	m	271	16,470	4,463,370			単-25号	
縁石工		式	1		9,547,443				
縁石工		式	1		7,277,243				
歩車道境界ブロック (B)	C種(180/210×300×600)	m	163	8,465	1,379,795			単-26号	
歩車道境界ブロック (E)	B種(両面R)180/230×250×600	m	253	9,678	2,448,534			単-27号	
歩車道境界ブロック (F)	C種(180/210×300×600)	m	142	9,017	1,280,414			単-28号	
歩車道境界ブロック (H)	C種(両面R)180/240×300×600	m	20	11,610	232,200			単-29号	
地先境界ブロック (D)	C種(150×150×600)	m	268	7,225	1,936,300			単-30号	
ノズ工		式	1		2,270,200				
分流ノズ	本線-第2IC OFFランプ	箇所	1	632,100	632,100			単-31号	
合流ノズ	本線-第2IC ONランプ	箇所	1	583,800	583,800			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
分流ノズ	第2IC ONランプ上り側道～第3IC	箇所	1	536,900	536,900			単-33号	
合流ノズ	第2IC OFFランプ下り側道～第3IC	箇所	1	517,400	517,400			単-34号	
防護柵工		式	1		13,745,040				
路側防護柵工		式	1		12,629,260				
ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン 曲線部補正無	m	413	16,040	6,624,520			単-35号	
ガードレール	Gr-A-2B ダークブラウン	m	119	50,460	6,004,740			単-36号	
防止柵工		式	1		1,115,780				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン	m	94	11,870	1,115,780			単-37号	
仮設工		式	1		1,066,640				
交通管理工		式	1		1,066,640				
交通誘導警備員		人日	67	15,920	1,066,640			単-38号	
直接工事費		式	1		170,730,506				

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		16,769,230				
共通仮設費		式	1		1,899,230				
技術管理費		式	1		687,230				
道路施設基本データ作成費		工事	1		64,230			内-2号	
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,212,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,870,000				
純工事費		式	1		187,499,736				
現場管理費		式	1		45,037,000				
工事原価		式	1		232,536,736				
一般管理費等		式	1		38,273,264				
工事価格		式	1		270,810,000				

設計内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		27,081,000				
工事費計		式	1		297,891,000				

一式当たり内訳書

排水構造物

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水構造物		式	1		22, 481, 649			
アスファルト舗装工(本線・ランプ・側道・農道・路肩)の								
直接工事費の21%								
合 計					22, 481, 649			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			
合 計					623, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		135. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し	m 2	1	135. 6	135. 6		
計						135. 6		
単価						135. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	1, 143	1, 143		
計						1, 143		
単価						1, 143	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1	1, 885	1, 885		
	計					1, 885		
	単価					1, 885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 346	3, 346		
	計					3, 346		
	単価					3, 346	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,783	1,783		
計						1,783		
単価						1,783	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,262	2,262		
計						2,262		
単価						2,262	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,311	2,311		
計						2,311		
単価						2,311	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 776. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
単価						776. 4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30	m 2	1	1, 600	1, 600		
計						1, 600		
単価						1, 600	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 047	3, 047		
計						3, 047		
単価						3, 047	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,783	1,783		
計						1,783		
単価						1,783	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,311	2,311		
計						2,311		
単価						2,311	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	776. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
単価						776. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1	1, 600	1, 600		
計						1, 600		
単価						1, 600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 047	3, 047		
	計					3, 047		
	単価					3, 047	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 783	1, 783		
	計					1, 783		
	単価					1, 783	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,833	1,833		
計						1,833		
単価						1,833	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 639. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	639. 5	639. 5		
計						639. 5		
単価						639. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,925	1,925		
計						1,925		
単価						1,925	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	776. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m 2	1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
単価						776. 4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 026	2, 026		
計						2, 026		
単価						2, 026	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 957. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	957. 2	957. 2		
計						957. 2		
単価						957. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 1, 777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 777	1, 777		
計						1, 777		
単価						1, 777	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	管(函)渠型側溝	円型側溝A型	単位	m	数量		10	単価 16, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	4, 570	45, 700		
円型側溝A型		D300A 歩車タイプ	個	5	23, 800	119, 000		
計						164, 700		
単価						16, 470	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	管(函)渠型側溝	円型側溝B型	単位	m	数量	10	単価	16, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	4, 570	45, 700			
円型側溝B型		D300A	個	5	23, 800	119, 000			
計						164, 700			
単価						16, 470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	歩車道境界ブロック (B)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	1	8, 465	8, 465		
計						8, 465		
単価						8, 465	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	歩車道境界ブロック (E)	B種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	9, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	5, 924	59, 240		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 43	41, 260	17, 741. 8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 6	9, 132	14, 611. 2		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	3. 85	1, 346	5, 182. 1		
計						96, 775. 1		
単価						9, 678	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	歩車道境界ブロック (F)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	9, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	9, 017	9, 017		
計						9, 017		
単価						9, 017	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	歩車道境界ブロック (H)	C種(両面R) 180/240×300×600	単位	m	数量	10	単価	11, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	6, 222	62, 220		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 597	41, 260	24, 632. 22		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3. 2	9, 132	29, 222. 4		
	計					116, 074. 62		
	単価					11, 610	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	地先境界ブロック (D)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	7, 225	7, 225		
計						7, 225		
単価						7, 225	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	分流入ズ	本線-第2IC OFFランプ	単位	箇所	数量	1	単価	632, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	7, 780	77, 800		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	2	11, 540	23, 080		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	10	10, 370	103, 700		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	41, 260	24, 756		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	5, 180	25, 900		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	20	4, 059	81, 180		
養生工		防草コンクリート	m 2	20	103. 3	2, 066		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	8	1, 630	13, 040		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	9	1, 480	13, 320		
ガードレール		Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	8	14, 410	115, 280		
ガードレール		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	9	9, 820	88, 380		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-31号	分流ノズ	本線-第2IC OFFランプ	単位	箇所	数量	1	単価	632, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール端部処理		カートレールノズ 設置 Gr-A-4E～Gr-C-4E用	箇所	1	9, 544	9, 544		
カートレールノズ		本線-第2IC OFFランプ R=450	個	1	54, 000	54, 000		
計						632, 046		
単価						632, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一32号	合流ノズ	本線-第2IC ONランプ	単位	箇所	数量	1	単価 583, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	7, 780	77, 800	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	2	11, 540	23, 080	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	10	10, 370	103, 700	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	41, 260	24, 756	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	5, 180	25, 900	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	11	4, 059	44, 649	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	103. 3	1, 136. 3	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	9	1, 630	14, 670	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	9	1, 480	13, 320	
ガードレール		Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	9	14, 410	129, 690	
ガードレール		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	9	9, 820	88, 380	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	合流ノズ	本線-第2IC ONランプ	単位	箇所	数量	1	単価	583, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材工共）		塗装(ターフラクション)壁接続用平袖ヒール L=1. 46m 4-18×30	箇所	1	36, 700	36, 700		
計						583, 781. 3		
単価						583, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一33号	分流ノズ	第2IC ONランプー上り側道～第3IC	単位	箇所	数量	1	単価 536, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	5	10, 860	54, 300	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	13	10, 370	134, 810	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	2	14, 120	28, 240	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	11	4, 059	44, 649	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	103. 3	1, 136. 3	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	17	1, 480	25, 160	
ガードレール		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	17	9, 820	166, 940	
防護柵設置工 (材工共)		塗装(タークフレーション) 壁接続用平袖ヒーム L=1. 46m 4-18×30	箇所	1	36, 700	36, 700	
ガードレール端部処理		ガードレールノズ設置 Gr-C-4E用	箇所	1	9, 544	9, 544	
ガードレールノズ		第2IC ONランプー上り側道～第3IC R=380	個	1	35, 410	35, 410	
計						536, 889. 3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	分流ノズ	第2IC ONランプ-上り側道〜第3IC	単位	箇所	数量	1	単価	536, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						536, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一34号	合流ノズ	第2IC OFFランプ-下り側道～第3IC	単位	箇所	数量	1	単価 517, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	20	10, 370	207, 400	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	2	14, 120	28, 240	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	4, 059	40, 590	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	103. 3	1, 033	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	18	1, 480	26, 640	
ガードレール		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	18	9, 820	176, 760	
防護柵設置工 (材工共)		塗装(ターフラクション) 壁接続用平袖ヒーム L=1. 46m 4-18×30	箇所	1	36, 700	36, 700	
計						517, 363	
単価						517, 400	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	ガードレール	Gr-A-4E タークアラウン 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 630	1, 630		
ガードレール		Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	1	14, 410	14, 410		
計						16, 040		
単価						16, 040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	カーポートレール	Gr-A-2B ダークブラウン	単位	m	数量	119	単価	50, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 50m以上	m	119	7, 131	848, 589		
カーポートレール		Gr-A-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	119	14, 320	1, 704, 080		
連続基礎ブロック(自在R連続基礎相当)		埋設式 A型(基本(2. 0m))	個	59	54, 800	3, 233, 200		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	87	1, 346	117, 102		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	100, 900	100, 900		
計						6, 003, 871		
単価						50, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	11, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11, 870	11, 870		
計						11, 870		
単価						11, 870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 920	15, 920		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4, 059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 702	30, 702		
普通作業員			人	2. 9	23, 766	68, 921		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	25, 300	306, 130		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		147		
計						405, 900		
単価						4, 059	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	103. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 702	2, 763		
普通作業員			人	0. 31	23, 766	7, 367		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		200		
計						10, 330		
単価						103. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 430	14, 430		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 630		
	単価					1, 630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	9, 660	9, 660		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-8, 180	-8, 180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 480		
	単価					1, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - A - 4 E 塗装 (景観 4 色)	m	100	14, 300	1, 430, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1, 441, 000		
	単価					14, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	9, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - C - 4 E 塗装 (景観 4 色)	m	100	9, 720	972, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					982, 000		
	単価					9, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール端部処理	ガードレールノズ設置 Gr-A-4E～Gr-C-4E用	単位	箇所	数量	10	単価	9, 544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 702	30, 702		
	普通作業員		人	2	23, 766	47, 532		
	諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		17, 206		
	計					95, 440		
	単価					9, 544	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - A - 4 E 塗装（景観４色）	m	100	14, 300	1, 430, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 441, 000		
	単価					14, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	9, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - C - 4 E 塗装 (景観 4 色)	m	100	9, 720	972, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					982, 000		
	単価					9, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール端部処理	ガードレールノズ設置 Gr-C-4E用	単位	箇所	数量	10	単価	9, 544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 702	30, 702		
	普通作業員		人	2	23, 766	47, 532		
	諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		17, 206		
	計					95, 440		
	単価					9, 544	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	9, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - C - 4 E 塗装 (景観 4 色)	m	100	9, 720	972, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					982, 000		
	単価					9, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - A - 4 E 塗装 (景観 4 色)	m	100	14, 300	1, 430, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1, 441, 000		
	単価					14, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 50m以上	単位	m	数量	1	単価	7, 131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置工	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 50m以上	m	1	7, 131	7, 131		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 131		
	単価					7, 131	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	G r - A - 2 B 塗装 (景観 4 色)	m	100	14, 100	1, 410, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	50	440	22, 000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1, 432, 000		
	単価					14, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 666. 17	166, 617		
	転落防止柵	H=1100 縦格子型 コンクリート建込用 ターゲットラウン	m	100	10, 200	1, 020, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		383		
	計					1, 187, 000		
	単価					11, 870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 912	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623, 000		
	計					623, 000		
	単価					623, 000	円／式	