令和８年７月７日（令和８年７月22日）

Ｒ８栗東水口道路他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事
工事地名	自)滋賀県栗東市地先 至)滋賀県野洲市地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3220010007		１４）	単価適用年月	2026年 5月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	267日間	自　令和 8年 7月 8日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	滋賀県		２２）	処 分 費 等	33,840	
１０）	地　　区	18 大津市Ａ他		２３）	公 告 日	令和 8年 3月17日	
１１）	河川・路線	一般国道１号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （栗東水口地区）		式	1		81,253,214			
道路土工		式	1		6,201,343			
掘削工(ICT)		式	1		934,120			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,200	424.6	934,120			単-1号
路体盛土工(ICT)		式	1		79,608			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	310	256.8	79,608			単-2号
法面整形工(ICT)		式	1		220,225			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	250	880.9	220,225			単-3号
残土処理工		式	1		4,967,390			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,170	1,567	4,967,390			単-4号
舗装工		式	1		1,212,043			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道舗装)		式	1		574,357			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	210	901.7	189,357			単-5号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,925	385,000			単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ｉ種)		式	1		637,686			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	189	1,348	254,772			単-7号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	189	2,026	382,914			単-8号
調整池工		式	1		20,786,349			
作業土工		式	1		157,115			
床掘り	土砂	m3	240	251.4	60,336			単-9号
埋戻し	土砂	m3	90	547.1	49,239			単-10号
基面整正		m2	100	475.4	47,540			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		6,368,390			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 37cm 高さ 50cm	m	151	15,890	2,399,390			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	282	10,250	2,890,500			単-13号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	15	71,900	1,078,500			単-14号
調整池工		式	1		14,260,844			
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号調整池)	24-12-25(高炉)	m3	56	94,890	5,313,840			単-15号
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号調整池)	24-12-25(高炉)	m3	22	93,710	2,061,620			単-16号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m2	799	4,528	3,617,872			単-17号
巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(1号調整池)	18-8-25(高炉)	m	10	41,160	411,600			単-18号
巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(1号調整池)	18-8-25(高炉)	m	20	35,340	706,800			単-19号
巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(2号調整池)	18-8-25(高炉)	m	19	22,100	419,900			単-20号
巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(2号調整池)	18-8-25(高炉)	m	19	22,100	419,900			単-21号
越流桝(1号調整池)	1400×1800 18-8-25(高炉)	箇所	1	273,100	273,100			単-22号
越流桝(2号調整池)	1600×1850 18-8-25(高炉)	箇所	1	398,100	398,100			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.8×0.4×0.2×2組 1.8×0.4×0.2×1組	箇所	1	622,800	622,800			単-24号
ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ75	箇所	6	2,552	15,312			単-25号
護床工		式	1		37,810			
かご工		式	1		37,810			
ふとんかご	高さ50cm×幅200cm 割栗石150-200mm	m	1	37,810	37,810			単-26号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,012,836			
作業土工		式	1		47,076			
床掘り	土砂	m3	7	2,228	15,596			単-27号
埋戻し	土砂	m3	8	3,935	31,480			単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		873,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅1m 内高0.7m	m	6	145,600	873,600			単-29号
地覆工		式	1		30,390			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0.3	101,300	30,390			単-30号
床固め工		式	1		61,770			
水叩工(洗堀防止工)	18-8-25(高炉)	m3	1	61,770	61,770			単-31号
排水構造物工		式	1		32,537,840			
作業土工		式	1		1,083,334			
床掘り	土砂	m3	980	251.4	246,372			単-32号
埋戻し	土砂	m3	670	1,086	727,620			単-33号
基面整正		m2	230	475.4	109,342			単-34号
側溝工		式	1		3,150,060			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	68	9,395	638,860			単-35号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-700×700	m	43	58,400	2,511,200			単-36号
管渠工		式	1		6,346,646			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D300	m	25	19,660	491,500			単-37号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D600	m	10	39,010	390,100			単-38号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D800	m	12	60,990	731,880			単-39号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D900	m	28	72,620	2,033,360			単-40号
暗渠排水管	VP φ300	m	3	11,190	33,570			単-41号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300	m	49	15,840	776,160			単-42号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ700	m	43	43,660	1,877,380			単-43号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) ﾋｭｰﾑ管 φ800 開口部	m3	0.1	42,320	4,232			単-44号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) ﾋｭｰﾑ管 φ300 開口部	m3	0.2	42,320	8,464			単-45号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		21,652,480			
現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	2	79,420	158,840			単-46号
現場打ち集水桝	B600-L600-H1980 18-8-25(高炉)	箇所	1	207,900	207,900			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	B800-L800-H1200 18-8-25(高炉)	箇所	2	176,500	353,000			単-48号
現場打ち集水桝	B1000-L1000-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	224,300	224,300			単-49号
現場打ち集水桝	B4500-L1000-H1200 18-8-25(高炉)	箇所	1	490,500	490,500			単-50号
現場打ち集水桝	B4500-L1000-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	520,800	520,800			単-51号
1号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1800 縞鋼板蓋	基	3	4,062,000	12,186,000			単-52号
2号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	基	1	1,542,000	1,542,000			単-53号
3号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	基	1	1,790,000	1,790,000			単-54号
4号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	基	1	1,760,000	1,760,000			単-55号
5号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	基	1	1,542,000	1,542,000			単-56号
蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	2	40,770	81,540			単-57号
蓋	縞鋼板蓋 900×900 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	49,120	49,120			単-58号
蓋	縞鋼板蓋 1100×1100 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	2	69,630	139,260			単-59号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 1300×1300 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	85,880	85,880			単-60号
蓋	縞鋼板蓋 1500×1100(2枚組) t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	6	86,890	521,340			単-61号
場所打水路工		式	1		305,320			
現場打水路	内幅1.0m 内高0.7～1.075m 18-8-25(高炉)	m	4	76,330	305,320			単-62号
防護柵工		式	1		5,091,870			
防止柵工		式	1		4,894,800			
金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	285	13,380	3,813,300			単-63号
門扉	両開き H=1.8m W=3.0m	基	2	188,500	377,000			単-64号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	50	14,090	704,500			単-65号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		197,070			
車止めﾎﾟｽﾄ	上下式 φ114.3×1570	本	3	65,690	197,070			単-66号
構造物撤去工		式	1		120,664			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		86,546			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	11,000	77,000			単-67号
鋼矢板撤去	II型 L=4.6m	枚	2	4,773	9,546			単-68号
運搬処理工		式	1		34,118			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	3,699	25,893			単-69号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,175	8,225			単-70号
仮設工		式	1		14,252,459			
工事用道路工		式	1		10,759,386			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	200	245.7	49,140			単-71号
工事用道路撤去		m3	1,100	376.8	414,480			単-72号
敷鉄板撤去	22×914×1829(mm)	m2	87	203	17,661			単-73号
敷鉄板撤去	22×1,524×3,048(mm)	m2	302	203	61,306			単-74号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚5cm	m2	173	611.8	105,841			単-75号
袋詰玉石撤去	2t型	袋	1,254	7,929	9,942,966			単-76号
吸出し防止材撤去	t=10mm	m2	1,044	118.8	124,027			単-77号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	9	2,065	18,585			単-78号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	9	2,820	25,380			単-79号
仮水路工		式	1		25,323			
暗渠排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ900	m	23	1,101	25,323			単-80号
汚濁防止工		式	1		154,666			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.0	m	20	1,307	26,140			単-81号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去	H=2.0	m	80	1,307	104,560			単-82号
汚濁処理ﾌｨﾙﾀｰ撤去	天然ﾔｼ繊維　φ300	m	44	544.7	23,966			単-83号
防護施設工		式	1		433,360			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い撤去	H=3.0	m	110	3,584	394,240			単-84号
仮設門扉撤去	H1200×W6000	基	2	19,560	39,120			単-85号
運搬処理工		式	1		1,239,964			
現場発生品運搬	鋼矢板、吸出し防止材、暗渠排水管、汚濁防止ﾌｪﾝｽ、汚濁処理ﾌｨﾙﾀｰ、仮囲い、仮設門扉	t	47.81	17,240	824,244			単-86号
現場発生品運搬	敷鉄板	t	67.16	6,190	415,720			単-87号
交通管理工		式	1		1,639,760			
交通誘導警備員	B	人日	103	15,920	1,639,760			単-88号
直接工事費		式	1		81,253,214			
共通仮設費		式	1		10,067,000			
共通仮設費		式	1		1,812,000			
技術管理費		式	1		1,146,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		666,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,255,000			
純工事費		式	1		91,320,214			
現場管理費		式	1		28,117,000			
工事原価		式	1		209,880,055			
一般管理費等		式	1		33,909,945			
工事価格		式	1		243,790,000			
消費税相当額		式	1		24,379,000			
工事費計		式	1		268,169,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （野洲栗東地区）		式	1		47,150,174			
道路土工		式	1		1,570,420			
掘削工(ICT)		式	1		721,820			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700	424.6	721,820			単-1号
残土処理工		式	1		848,600			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,000	848.6	848,600			単-2号
舗装工		式	1		902,775			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		902,775			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	162	603.8	97,815			単-3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	24	33,540	804,960			単-4号
縁石工		式	1		23,570			
縁石工		式	1		23,570			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	5	4,714	23,570			単-5号
調整池工		式	1		39,171,729			
作業土工		式	1		741,704			
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	200	1,979	395,800			単-6号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	10	3,214	32,140			単-7号
基面整正		m2	660	475.4	313,764			単-8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,463,910			
重力式擁壁(1)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	42	71,230	2,991,660			単-9号
重力式擁壁(2)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	22	77,180	1,697,960			単-10号
重力式擁壁(3)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	3	70,390	211,170			単-11号
重力式擁壁(4)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	4	70,390	281,560			単-12号
重力式擁壁(5)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	4	70,390	281,560			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(逆L型擁壁(1))		式	1		9,695,943			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚20cm	m2	210	1,604	336,840			単-14号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚10cm	m2	210	3,481	731,010			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	134	30,370	4,069,580			単-16号
鉄筋	SD345 D13	t	4.49	339,500	1,524,355			単-17号
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.44	288,400	415,296			単-18号
型枠	一般型枠	m2	180	10,150	1,827,000			単-19号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	140	5,216	730,240			単-20号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	11	5,602	61,622			単-21号
場所打擁壁工(逆L型擁壁(2))		式	1		21,999,232			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚20cm	m2	390	1,604	625,560			単-22号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚10cm	m2	390	3,496	1,363,440			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	279	30,370	8,473,230			単-24号
鉄筋	SD345 D13	t	10.18	339,500	3,456,110			単-25号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.41	288,400	118,244			単-26号
型枠	一般型枠	m2	540	10,150	5,481,000			単-27号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	450	5,216	2,347,200			単-28号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	24	5,602	134,448			単-29号
調整池工		式	1		1,270,940			
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	19	40,460	768,740			単-30号
越流桝	1000×1000×2300 18-8-25(高炉)	箇所	1	357,900	357,900			単-31号
ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.3×0.2×0.2	箇所	1	144,300	144,300			単-32号
排水構造物工		式	1		1,565,700			
作業土工		式	1		229,450			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	50	2,228	111,400			単-33号
埋戻し	土砂	m3	30	3,935	118,050			単-34号
管渠工		式	1		544,090			
暗渠排水管	VP　φ300	m	15	12,330	184,950			単-35号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300	m	5	15,860	79,300			単-36号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	m	8	34,980	279,840			単-37号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		792,160			
現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	8	79,420	635,360			単-38号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-2 落込式　細目	組	8	19,600	156,800			単-39号
防護柵工		式	1		763,820			
防止柵工		式	1		763,820			
金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	23	13,590	312,570			単-40号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m 構造物建込	m	25	11,290	282,250			単-41号
門扉	両開き H=1.8m W=3.0m	基	1	169,000	169,000			単-42号
仮設工		式	1		3,152,160			
交通管理工		式	1		3,152,160			
交通誘導警備員	B	人日	198	15,920	3,152,160			単-43号
直接工事費		式	1		47,150,174			
共通仮設費		式	1		7,034,000			
共通仮設費		式	1		980,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		980,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,054,000			
純工事費		式	1		54,184,174			
現場管理費		式	1		18,845,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		73,029,174			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 （野洲川右岸地区）		式	1		11,452,667			
河川土工		式	1		1,016,525			
盛土工(ICT)		式	1		128,400			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	500	256.8	128,400			単-1号
残土処理工		式	1		888,125			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	490	1,567	767,830			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	490	245.5	120,295			単-3号
法覆護岸工		式	1		4,641,557			
作業土工		式	1		474,856			
床掘り	土砂	m3	180	251.4	45,252			単-4号
埋戻し	土砂	m3	110	3,214	353,540			単-5号
基面整正		m2	160	475.4	76,064			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ工		式	1		1,114,111			
ﾄﾞﾚｰﾝ	単粒度砕石 4号 30-20 mm	m3	74	10,910	807,340			単-7号
吸出し防止材	t=10mm	m2	363	845.1	306,771			単-8号
堤脚保護工		式	1		3,052,590			
透水性堤脚擁壁	H=0.8m	m	99	29,530	2,923,470			単-9号
透水性堤脚擁壁	H=0.5m	m	3	29,780	89,340			単-10号
現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止め-1)	18-8-25(高炉)	m3	0.2	132,600	26,520			単-11号
現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止め-2)	18-8-25(高炉)	m3	0.1	132,600	13,260			単-12号
排水構造物工		式	1		5,209,966			
作業土工		式	1		268,800			
床掘り	土砂	m3	50	2,228	111,400			単-13号
埋戻し	土砂	m3	40	3,935	157,400			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		3,746,908			
自由勾配側溝	片厚型 B300×H600～900×L3000	m	93	36,420	3,387,060			単-15号
側溝蓋	B300 歩道用	枚	124	2,902	359,848			単-16号
管渠工		式	1		315,270			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	m	9	35,030	315,270			単-17号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		523,941			
現場打ち集水桝	B600-L800-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	137,400	137,400			単-18号
現場打ち集水桝	B600-L800-H1500 18-8-25(高炉)	箇所	1	168,400	168,400			単-19号
集水桝取付	開口部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	箇所	1	5,141	5,141			単-20号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×800 用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定　細目	組	2	106,500	213,000			単-21号
場所打水路工		式	1		355,047			
現場打水路(堤脚水路-A1)	B300×500～520 24-12-25(20)(高炉)	m	2	37,420	74,840			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打水路(堤脚水路-A2)	B300×500～504 24-12-25(20)(高炉)	m	0.7	37,950	26,565			単-23号
現場打水路(堤脚水路-A3)	B300×867～882 24-12-25(20)(高炉)	m	3	57,770	173,310			単-24号
現場打水路(堤脚水路-A4)	B300×743～778 24-12-25(20)(高炉)	m	1	51,180	51,180			単-25号
側溝蓋	B300 1種	枚	16	1,822	29,152			単-26号
構造物撤去工		式	1		11,499			
構造物取壊し工		式	1		6,946			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.2	34,730	6,946			単-27号
運搬処理工		式	1		4,553			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.2	21,590	4,318			単-28号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	1,175	235			単-29号
仮設工		式	1		573,120			
交通管理工		式	1		573,120			

設計内訳書

工事名	Ｒ８栗東水口道路他整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	36	15,920	573,120			単-30号
直接工事費		式	1		11,452,667			
共通仮設費		式	1		1,541,000			
共通仮設費		式	1		139,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		139,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,402,000			
純工事費		式	1		12,993,667			
現場管理費		式	1		4,420,000			
工事原価		式	1		17,413,667			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	424.6	424.6	
計					424.6	
単価					424.6	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	256.8	256.8	
計					256.8	
単価					256.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	880.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	880.9	880.9	
計					880.9	
単価					880.9	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,567	1,567	
計					1,567	
単価					1,567	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	901.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	901.7	901.7	
計					901.7	
単価					901.7	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,925	1,925	
計					1,925	
単価					1,925	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,348	1,348	
計					1,348	
単価					1,348	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,026	2,026	
計					2,026	
単価					2,026	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	251.4	251.4	
計					251.4	
単価					251.4	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	547.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	547.1	547.1	
計					547.1	
単価					547.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 37cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.815	87,500	158,812.5	
計					158,812.5	
単価					15,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 無し	ｍ２	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	15	単価	71,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	15	71,700	1,075,500	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.7	4,203	2,942.1	
計					1,078,442.1	
単価					71,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号調整池)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	56	単価	94,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	292	1,604	468,368	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	44	32,830	1,444,520	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	56	33,260	1,862,560	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	ｔ	4.51	288,400	1,300,684	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	11	5,910	65,010	
止水板	CF（塩ビ製）200*5	ｍ	60	2,876	172,560	
計					5,313,702	
単価					94,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号調整池)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	22	単価	93,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	114	1,604	182,856	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	17	32,830	558,110	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	22	33,260	731,720	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1.73	288,400	498,932	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	4	5,910	23,640	
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m	23	2,876	66,148	
計					2,061,406	
単価					93,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	4,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,424	4,424	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	1	103.3	103.3	
計					4,527.3	
単価					4,528	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(1号調整池)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	41,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	26	9,132	237,432	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	41,260	165,040	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,475	7,375	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.4	4,203	1,681.2	
計					411,528.2	
単価					41,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(1号調整池)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	20	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	44	9,132	401,808	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	41,260	288,820	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,475	14,750	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.3	4,203	1,260.9	
計					706,638.9	
単価					35,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(2号調整池)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	19	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	27	9,132	246,564	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	41,260	165,040	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,475	7,375	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	4,203	840.6	
計					419,819.6	
単価					22,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(2号調整池)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	19	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	27	9,132	246,564	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	41,260	165,040	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,475	7,375	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	4,203	840.6	
計					419,819.6	
単価					22,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	越流桝(1号調整池)	1400×1800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	18	10,150	182,700	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	41,470	82,940	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,475	7,375	
計					273,015	
単価					273,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	越流桝(2号調整池)	1600×1850 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	398,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	22	10,150	223,300	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4	41,470	165,880	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6	1,475	8,850	
計					398,030	
単価					398,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.8×0.4×0.2×2組 1.8×0.4×0.2×1組	単位	箇所	数量	1	単価	622,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｰﾝ設置	0.8×0.4×0.2×2組 1.8×0.4×0.2×1組	箇所	1	14,650	14,650	
ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.8×0.4×0.2 等辺山形鋼、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	2	172,000	344,000	
ｽｸﾘｰﾝ	SUS 1.8×0.4×0.2 等辺山形鋼、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	1	264,100	264,100	
計					622,750	
単価					622,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ75	単位	箇所	数量	1	単価	2,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ設置	φ75	箇所	1	391.2	391.2	
ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ75 L=350 吸出し防止ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1	2,160	2,160	
計					2,551.2	
単価					2,552	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ふとんかご	高さ50cm×幅200cm 割栗石150-200mm	単位	m	数量	1	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご設置	30m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=200cm	m	1	33,980	33,980	
吸出し防止シート	（イ）	m２	5	765	3,825	
計					37,805	
単価					37,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,228	2,228	
計					2,228	
単価					2,228	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,935	3,935	
計					3,935	
単価					3,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅1m 内高0.7m	単位	m	数量	6	単価	145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	6	19,360	116,160	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H700×L2000 T-25 ｼｰｽ穴あり	個	1	197,000	197,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H700×L1731 T-25 差し筋含む	個	1	297,000	297,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×B700×L2000　T-25 差し筋含む ｵｽﾌﾗｯﾄ定着用	個	1	213,000	213,000	
PC鋼より線	SWPR7B　径15.2	ｋｇ	23	562	12,926	
ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１５．２用	個	8	883	7,064	
PC鋼より線定着具	後付け用 30T型	組	8	3,743	29,944	
計					873,094	
単価					145,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	101,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	41,260	12,378	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.6	9,132	14,611.2	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.01	339,500	3,395	
計					30,384.2	
単価					101,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	水叩工(洗堀防止工)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2	10,150	20,300	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	41,470	41,470	
計					61,770	
単価					61,770	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	251.4	251.4	
計					251.4	
単価					251.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,395	9,395	
計					9,395	
単価					9,395	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-700×700	単位	m	数量	10	単価	58,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	56,100	561,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.5	35,480	17,740	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1	5,180	5,180	
計					583,920	
単価					58,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D300	単位	m	数量	1	単価	19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1	19,660	19,660	
計					19,660	
単価					19,660	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D600	単位	m	数量	1	単価	39,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1	39,010	39,010	
計					39,010	
単価					39,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D800	単位	m	数量	1	単価	60,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1	60,990	60,990	
計					60,990	
単価					60,990	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC D900	単位	m	数量	1	単価	72,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 900mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1	72,620	72,620	
計					72,620	
単価					72,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	暗渠排水管	VP φ300	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	9,429	94,290	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	1.4	12,520	17,528	
計					111,818	
単価					11,190	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300	単位	m	数量	10	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,130	151,300	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.07	100,900	7,063	
計					158,363	
単価					15,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ700	単位	m	数量	10	単価	43,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	42,140	421,400	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.15	100,900	15,135	
計					436,535	
単価					43,660	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) ﾋｭｰﾑ管 φ800 開口部	単位	m3	数量	1	単価	42,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1	42,320	42,320	
計					42,320	
単価					42,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) ﾋｭｰﾑ管 φ300 開口部	単位	m3	数量	1	単価	42,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	42,320	42,320	
計					42,320	
単価					42,320	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	79,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	75,080	75,080	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,170	4,340	
計					79,420	
単価					79,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝	B600-L600-H1980 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	207,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	197,000	197,000	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	5	2,170	10,850	
計					207,850	
単価					207,900	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝	B800-L800-H1200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	169,900	169,900	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510	
計					176,410	
単価					176,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝	B1000-L1000-H1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	224,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	217,700	217,700	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510	
計					224,210	
単価					224,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝	B4500-L1000-H1200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	490,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.16	1,604	13,088.64	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	29.839	10,150	302,865.85	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.736	41,470	154,931.92	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	9	2,170	19,530	
計					490,416.41	
単価					490,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打ち集水桝	B4500-L1000-H1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	520,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.16	1,604	13,088.64	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	31.778	10,150	322,546.7	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.994	41,470	165,631.18	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	9	2,170	19,530	
計					520,796.52	
単価					520,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	1号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1800 縞鋼板蓋	単位	基	数量	1	単価	4,062,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	8,000kg/基を超え10,000kg/基以下	基	1	131,200	131,200	
1号油水分離桝(特殊部材付直壁、直壁、底版)	φ1800 縞鋼板蓋、足掛金物、削孔含む	基	1	3,930,000	3,930,000	
計					4,061,200	
単価					4,062,000	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	2号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	単位	基	数量	1	単価	1,542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	1	51,180	51,180	
2号油水分離桝(特殊部材付直壁、底付直壁)	φ1200 縞鋼板蓋、削孔含む	基	1	1,490,000	1,490,000	
計					1,541,180	
単価					1,542,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	3号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	単位	基	数量	1	単価	1,790,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	4,000kg/基を超え6,000kg/基以下	基	1	69,530	69,530	
3号油水分離桝(特殊部材付直壁、直壁、底付直壁)	φ1200 縞鋼板蓋、足掛金物、削孔含む	基	1	1,720,000	1,720,000	
計					1,789,530	
単価					1,790,000	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	4号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	単位	基	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	4,000kg/基を超え6,000kg/基以下	基	1	69,530	69,530	
4号油水分離桝(特殊部材付直壁、直壁×2、底付直壁)	φ1200 縞鋼板蓋、足掛金物、削孔含む	基	1	1,690,000	1,690,000	
計					1,759,530	
単価					1,760,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	5号油水分離桝	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型 内径1200 縞鋼板蓋	単位	基	数量	1	単価	1,542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	1	51,180	51,180	
5号油水分離桝(特殊部材付直壁、底付直壁)	φ1200 縞鋼板蓋、削孔含む	基	1	1,490,000	1,490,000	
計					1,541,180	
単価					1,542,000	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	40,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	391.7	391.7	
縞鋼板蓋	800×800 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具含む	組	1	40,370	40,370	
計					40,761.7	
単価					40,770	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋	縞鋼板蓋 900×900 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	49,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	391.7	391.7	
縞鋼板蓋	900×900 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具含む	組	1	48,720	48,720	
計					49,111.7	
単価					49,120	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋	縞鋼板蓋 1100×1100 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	69,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	974.1	974.1	
縞鋼板蓋	1100×1100 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具含む	組	1	68,650	68,650	
計					69,624.1	
単価					69,630	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋	縞鋼板蓋 1300×1300 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	85,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	974.1	974.1	
縞鋼板蓋	1300×1300 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具含む	組	1	84,900	84,900	
計					85,874.1	
単価					85,880	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋	縞鋼板蓋 1500×1100(2枚組) t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	86,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	391.7	783.4	
縞鋼板蓋	1500×1100(2枚組) t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 金具含む	組	1	86,100	86,100	
計					86,883.4	
単価					86,890	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場打水路	内幅1.0m 内高0.7～1.075m 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	76,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路（本体）	18-8-25(高炉) 無し 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	m	1	76,330	76,330	
計					76,330	
単価					76,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	10	3,281	32,810	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り(t=10cm) 全ての費用	基	5	4,196	20,980	
立入防止柵	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 φ3.2×56mm H=1.8m 亜鉛ﾒｯｷ	m	10	8,000	80,000	
計					133,790	
単価					13,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	門扉	両開き H=1.8m W=3.0m	単位	基	数量	1	単価	188,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1	37,600	37,600	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 無し 全ての費用	基	1	7,736	7,736	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 無し 全ての費用	基	2	12,070	24,140	
立入防止柵用門扉	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 両開き H=1.8m W=3.0m 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	119,000	119,000	
計					188,476	
単価					188,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	14,090	14,090	
計					14,090	
単価					14,090	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車止めﾎﾟｽﾄ	上下式 φ114.3×1570	単位	本	数量	1	単価	65,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	上下式 φ114.3×1570	本	1	65,470	65,470	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.16	1,346	215.36	
計					65,685.36	
単価					65,690	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鋼矢板撤去	II型 L=4.6m	単位	枚	数量	1	単価	4,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板撤去	Ⅱ型 L=4.6m	枚	1	4,773	4,773	
計					4,773	
単価					4,773	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,699	3,699	
計					3,699	
単価					3,699	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,175	1,175	
計					1,175	
単価					1,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	245.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	245.7	245.7	
計					245.7	
単価					245.7	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	工事用道路撤去		単位	m3	数量	1	単価	376.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	376.8	376.8	
計					376.8	
単価					376.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	敷鉄板撤去	22×914×1829(mm)	単位	m2	数量	1	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	203	203	
計					203	
単価					203	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	敷鉄板撤去	22×1,524×3,048(mm)	単位	m2	数量	1	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	203	203	
計					203	
単価					203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	611.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	611.8	611.8	
計					611.8	
単価					611.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	7,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去	2t用 撤去深さ4m以下及び作業半径5m以内	袋	1	3,552	3,552	
袋詰玉石運搬	2t用 DID無し 11.5km<L≦12.5km	袋	1	2,614	2,614	
袋詰玉石荷卸し	2t用	袋	1	1,763	1,763	
計					7,929	
単価					7,929	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	吸出し防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	118.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材撤去	t=10mm	m2	1	118.8	118.8	
計					118.8	
単価					118.8	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,065	2,065	
計					2,065	
単価					2,065	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	暗渠排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ900	単位	m	数量	1	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 700～1,000mm 全ての費用	m	1	1,101	1,101	
計					1,101	
単価					1,101	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.0	単位	m	数量	1	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	1	1,307	1,307	
計					1,307	
単価					1,307	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去	H=2.0	単位	m	数量	1	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	1	1,307	1,307	
計					1,307	
単価					1,307	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	汚濁処理ﾌｨﾙﾀｰ撤去	天然ﾔｼ繊維　φ300	単位	m	数量	1	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理ﾌｨﾙﾀｰ撤去	天然ﾔｼ繊維　φ300	m	1	544.7	544.7	
計					544.7	
単価					544.7	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	仮囲い撤去	H=3.0	単位	m	数量	1	単価	3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	撤去	m	1	3,584	3,584	
計					3,584	
単価					3,584	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	仮設門扉撤去	H1200×W6000	単位	基	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去	H1200×W6000	基	1	19,560	19,560	
計					19,560	
単価					19,560	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場発生品運搬	鋼矢板、吸出し防止材、暗渠排水管、汚濁防止ﾌｪﾝｽ、汚濁処理ﾌｨﾙﾀｰ、仮囲い、仮設門扉	単位	t	数量	1	単価	17,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,198	7,198	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	10,040	10,040	
計					17,238	
単価					17,240	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場発生品運搬	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	6,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,190	
単価					6,190	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	288,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	170,100	170,100	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	118,300	118,300	
計					288,400	
単価					288,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,702	18,421	
特殊作業員		人	1.1	27,234	29,957	
普通作業員		人	1.9	23,766	45,155	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	25,300	306,130	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,910	39,079	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,658	
計					442,400	
単価					4,424	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m２	数量	100	単価	103.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,702	2,763	
普通作業員		人	0.31	23,766	7,367	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		200	
計					10,330	
単価					103.3	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽｸﾘｰﾝ設置	0.8×0.4×0.2×2組 1.8×0.4×0.2×1組	単位	箇所	数量	10	単価 14,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
特殊作業員		人	1	27,234	27,234	
普通作業員		人	2	23,766	47,532	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	日	1	41,000	41,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					146,500	
単価					14,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ設置	φ75	単位	箇所	数量	100	単価	391.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
普通作業員		人	1	23,766	23,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,120	
単価					391.2	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ふとんかご設置	30m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=200cm	単位	m	数量	10	単価	33,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	30,702	36,842	
特殊作業員		人	1.4	27,234	38,127	
普通作業員		人	3.9	23,766	92,687	
ふとんかご	線径φ5 500×2000×1000	m	10	7,230	72,300	
割栗石	150-200mm	m３	9.5	5,900	56,050	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.9	48,630	43,767	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					339,800	
単価					33,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	195,800	195,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143,700	143,700	
計					339,500	
単価					339,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,741.18	67,411	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,150	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					93,950	
単価					9,395	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	56,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,609.6	66,096	
U型側溝	U-700×700×2000	個	5	98,200	491,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.8	2,150	3,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					561,000	
単価					56,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	8,000kg/基を超え10,000kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	131,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
特殊作業員		人	1	27,234	27,234	
普通作業員		人	1	23,766	23,766	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1	37,600	37,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,898	
計					131,200	
単価					131,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.34	30,702	10,438	
特殊作業員		人	0.34	27,234	9,259	
普通作業員		人	0.34	23,766	8,080	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t	日	0.34	55,160	18,754	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,649	
計					51,180	
単価					51,180	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油水分離桝(組立式ﾏﾝﾎｰﾙ型)設置	4,000kg/基を超え6,000kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	69,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	30,702	10,745	
特殊作業員		人	0.35	27,234	9,531	
普通作業員		人	1.05	23,766	24,954	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t	日	0.35	51,390	17,986	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,314	
計					69,530	
単価					69,530	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391.68	39,168	
蓋板	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,170	
単価					391.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	974.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974.1	97,410	
蓋板	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,410	
単価					974.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,888.75	388,875	
転落防止柵	縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色塗装	m	100	10,200	1,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		125	
計					1,409,000	
単価					14,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止めﾎﾟｽﾄ設置	上下式 φ114.3×1570	単位	本	数量	1	単価	65,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15	23,766	3,564	
車止め	上下式 φ114.3×700 黄色焼き付塗装 南京錠付き	本	1	61,900	61,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,470	
単価					65,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,992.43	10,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,000	
単価					11,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板撤去	Ⅱ型 L=4.6m	単位	枚	数量	100	単価	4,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,702	92,106	
特殊作業員		人	3	27,234	81,702	
普通作業員		人	6	23,766	142,596	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t	日	3	41,860	125,580	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,316	
計					477,300	
単価					4,773	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,702	4,390	
とび工		人	0.143	28,866	4,127	
普通作業員		人	0.143	23,766	3,398	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	57,260	8,188	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		197	
計					20,300	
単価					203	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去	2t用 撤去深さ4m以下及び作業半径5m以内	単位	袋	数量	10	単価	3,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,702	6,140	
特殊作業員		人	0.2	27,234	5,446	
普通作業員		人	0.4	23,766	9,506	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	日	0.2	72,130	14,426	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,520	
単価					3,552	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	2t用 DID無し 11.5km<L≦12.5km	単位	袋	数量	10	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.52	25,296	13,153	
軽油		L	25	151	3,775	
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	供用日	0.52	17,700	9,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,140	
単価					2,614	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石荷卸し	2t用	単位	袋	数量	10	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,702	3,070	
特殊作業員		人	0.1	27,234	2,723	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	日	0.1	70,800	7,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,630	
単価					1,763	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	10	単価	118.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05	23,766	1,188	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,188	
単価					118.8	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削)	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,702	27,631	
普通作業員		人	2.2	23,766	52,285	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.9	52,260	47,034	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,750	
計					130,700	
単価					1,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水処理ﾌｨﾙﾀｰ撤去	天然ﾔｼ繊維　φ300	単位	m	数量	100	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
普通作業員		人	1	23,766	23,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,470	
単価					544.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	撤去	単位	m	数量	10	単価	3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去		m	10	3,584	35,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,840	
単価					3,584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	門扉撤去	H1200×W6000	単位	基	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,702	7,675	
普通作業員		人	0.5	23,766	11,883	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,560	
単価					19,560	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,690	4,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,690	
単価					4,690	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	170,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,702	3,070	
鉄筋工		人	1.7	30,090	51,153	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,000	101,970	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,074	
計					170,100	
単価					170,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	118,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,702	12,280	
鉄筋工		人	2.9	30,090	87,261	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,286	
計					118,300	
単価					118,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	37	151	5,587	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.6	6,480	10,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,910	
単価					43,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	単位	日	数量	1	単価 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	30	151	4,530	
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.2	7,100	8,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,000	
単価					41,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 48,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	64	151	9,664	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．５ｍ３	日	1.5	7,340	11,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,630	
単価					48,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	195,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,702	6,140	
鉄筋工		人	2.3	30,090	69,207	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,590	
計					195,800	
単価					195,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
鉄筋工		人	3.5	30,090	105,315	
普通作業員		人	0.3	23,766	7,129	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,185	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	55,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	53	151	8,003	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.5	12,800	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,160	
単価					55,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	51,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	45	151	6,795	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.3	12,800	16,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,390	
単価					51,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t	単位	日	数量	1	単価 41,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	39	151	5,889	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．２８ｍ３吊１．７ｔ	供用日	1	8,020	8,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					41,860	
単価					41,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	119	151	17,969	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					57,260	
単価					57,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	72,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	122	151	18,422	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.4	18,400	25,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,130	
単価					72,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	排ｶﾞｽ第2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価 70,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	101	151	15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.5	18,400	27,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					70,800	
単価					70,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 52,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	88	151	13,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,260	
単価					52,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い撤去		単位	m	数量	10	単価 3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,702	7,675	
普通作業員		人	1	23,766	23,766	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		4,399	
計					35,840	
単価					3,584	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	424.6	424.6	
計					424.6	
単価					424.6	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	848.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	1	848.6	848.6	
計					848.6	
単価					848.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	603.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	603.8	603.8	
計					603.8	
単価					603.8	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	24	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	24	32,830	787,920	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4	4,203	16,812	
計					804,732	
単価					33,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	4,714	4,714	
計					4,714	
単価					4,714	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,979	1,979	
計					1,979	
単価					1,979	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,214	3,214	
計					3,214	
単価					3,214	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	重力式擁壁(1)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生	ｍ３	1	71,230	71,230	
計					71,230	
単価					71,230	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	重力式擁壁(2)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生	ｍ３	1	77,180	77,180	
計					77,180	
単価					77,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	重力式擁壁(3)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	70,390	70,390	
計					70,390	
単価					70,390	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	重力式擁壁(4)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	70,390	70,390	
計					70,390	
単価					70,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	重力式擁壁(5)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	70,390	70,390	
計					70,390	
単価					70,390	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,604	1,604	
計					1,604	
単価					1,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	210	単価	3,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	21	32,830	689,430	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	8	5,180	41,440	
計					730,870	
単価					3,481	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,370	30,370	
計					30,370	
単価					30,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	339,500	339,500	
計					339,500	
単価					339,500	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	288,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	288,400	288,400	
計					288,400	
単価					288,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,216	5,216	
計					5,216	
単価					5,216	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,602	5,602	
計					5,602	
単価					5,602	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,604	1,604	
計					1,604	
単価					1,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量	390	単価	3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	39	32,830	1,280,370	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	16	5,180	82,880	
計					1,363,250	
単価					3,496	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,370	30,370	
計					30,370	
単価					30,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	339,500	339,500	
計					339,500	
単価					339,500	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	288,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	288,400	288,400	
計					288,400	
単価					288,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,216	5,216	
計					5,216	
単価					5,216	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,602	5,602	
計					5,602	
単価					5,602	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	19	単価	40,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	31	1,604	49,724	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	19	32,830	623,770	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	17	5,602	95,234	
計					768,728	
単価					40,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	越流桝	1000×1000×2300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	357,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	23	10,150	233,450	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3	41,470	124,410	
計					357,860	
単価					357,900	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.3×0.2×0.2	単位	箇所	数量	1	単価	144,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｰﾝ設置	0.3×0.2×0.2	箇所	1	5,896	5,896	
ｽｸﾘｰﾝ	SUS 0.3×0.2×0.2 等辺山形鋼、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	1	138,400	138,400	
計					144,296	
単価					144,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,228	2,228	
計					2,228	
単価					2,228	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,935	3,935	
計					3,935	
単価					3,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	暗渠排水管	VP φ300	単位	m	数量	10	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	9,429	94,290	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	2.314	12,520	28,971.28	
計					123,261.28	
単価					12,330	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300	単位	m	数量	10	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,130	151,300	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.072	100,900	7,264.8	
計					158,564.8	
単価					15,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	単位	m	数量	10	単価	34,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	33,610	336,100	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.135	100,900	13,621.5	
計					349,721.5	
単価					34,980	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	79,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	75,080	75,080	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,170	4,340	
計					79,420	
単価					79,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 落込式　細目	単位	組	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	391.7	391.7	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-2 落込式 細目	組	1	19,200	19,200	
計					19,591.7	
単価					19,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	23	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	23	3,281	75,463	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	13	4,069	52,897	
立入防止柵	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 φ3.2×56mm H=1.8m 亜鉛ﾒｯｷ	m	23	8,000	184,000	
計					312,360	
単価					13,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	金網･支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m 構造物建込	単位	m	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,281	3,281	
立入防止柵	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 φ3.2×56mm H=1.8m 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	8,000	8,000	
計					11,281	
単価					11,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	門扉	両開き H=1.8m W=3.0m	単位	基	数量	1	単価	169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1	37,600	37,600	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用	基	1	12,310	12,310	
立入防止柵用門扉	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 両開き H=1.8m W=3.0m 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	119,000	119,000	
計					168,910	
単価					169,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	195,800	195,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143,700	143,700	
計					339,500	
単価					339,500	円／ t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	288,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	170,100	170,100	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	118,300	118,300	
計					288,400	
単価					288,400	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,702	49,123	
とび工		人	8.5	28,866	245,361	
普通作業員		人	1.3	23,766	30,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123,421	
計					521,600	
単価					5,216	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽｸﾘｰﾝ設置	0.3×0.2×0.2	単位	箇所	数量	10	単価	5,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,702	12,280	
特殊作業員		人	0.4	27,234	10,893	
普通作業員		人	0.8	23,766	19,012	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	日	0.4	41,920	16,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,960	
単価					5,896	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391.68	39,168	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,170	
単価					391.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	195,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,702	6,140	
鉄筋工		人	2.3	30,090	69,207	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,590	
計					195,800	
単価					195,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
鉄筋工		人	3.5	30,090	105,315	
普通作業員		人	0.3	23,766	7,129	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,185	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	170,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,702	3,070	
鉄筋工		人	1.7	30,090	51,153	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,000	101,970	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,074	
計					170,100	
単価					170,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	118,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,702	12,280	
鉄筋工		人	2.9	30,090	87,261	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,286	
計					118,300	
単価					118,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	単位	日	数量	1	単価	41,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	22	151	3,322	
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.5	7,100	10,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,920	
単価					41,920	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	256.8	256.8	
計					256.8	
単価					256.8	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,567	1,567	
計					1,567	
単価					1,567	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	245.5	245.5	
計					245.5	
単価					245.5	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	251.4	251.4	
計					251.4	
単価					251.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,214	3,214	
計					3,214	
単価					3,214	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾄﾞﾚｰﾝ	単粒度砕石 4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設		ｍ３	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	845.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	1	845.1	845.1	
計					845.1	
単価					845.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	透水性堤脚擁壁	H=0.8m	単位	m	数量	99	単価	29,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	35,480	141,920	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	16	5,180	82,880	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.9	100,900	90,810	
透水性堤脚擁壁設置	H=0.8	m2	79	3,270	258,330	
透水性堤脚擁壁	H800×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	m	99	23,680	2,344,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cm以下	m	2	2,570	5,140	
計					2,923,400	
単価					29,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	透水性堤脚擁壁	H=0.5m	単位	m	数量	3	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	35,480	3,548	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.5	5,180	2,590	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.03	100,900	3,027	
透水性堤脚擁壁設置	H=0.5	m2	2	3,270	6,540	
透水性堤脚擁壁	H500×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	m	3	23,680	71,040	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cm以下	m	1	2,570	2,570	
計					89,315	
単価					29,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止め-1)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.2	単価	132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	41,260	8,252	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	9,132	18,264	
計					26,516	
単価					132,600	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止め-2)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	41,260	4,126	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,132	9,132	
計					13,258	
単価					132,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,228	2,228	
計					2,228	
単価					2,228	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,935	3,935	
計					3,935	
単価					3,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	自由勾配側溝	片厚型 B300×H600～900×L3000	単位	m	数量	93	単価	36,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置	片厚型 L=3000mm 1000kg/個を超え2000kg/個以下	m	93	4,113	382,509	
自由勾配側溝	片厚型 B300×H600×L3000	個	13	75,700	984,100	
自由勾配側溝	片厚型 B300×H700×L3000	個	8	84,100	672,800	
自由勾配側溝	片厚型 B300×H800×L3000	個	8	91,600	732,800	
自由勾配側溝	片厚型 B300×H900×L3000	個	2	105,000	210,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3	35,480	106,440	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	9	5,180	46,620	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	4	41,260	165,040	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	64	1,346	86,144	
計					3,386,453	
単価					36,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	側溝蓋	B300 歩道用	単位	枚	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	391.7	391.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用)	B300×L500 歩道用	枚	1	2,510	2,510	
計					2,901.7	
単価					2,902	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	単位	m	数量	10	単価	35,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	33,610	336,100	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.14	100,900	14,126	
計					350,226	
単価					35,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打ち集水桝	B600-L800-H1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	137,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	130,800	130,800	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510	
計					137,310	
単価					137,400	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝	B600-L800-H1500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	161,800	161,800	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510	
計					168,310	
単価					168,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	集水桝取付	開口部ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	単位	箇所	数量	1	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cmを超え30cm以下	m	1	5,141	5,141	
計					5,141	
単価					5,141	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×800用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定　細目	単位	組	数量	1	単価	106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	974.1	974.1	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×800用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	1	105,480	105,480	
計					106,454.1	
単価					106,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打水路(堤脚水路-A1)	B300×500～520 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	37,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,475	10,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.3	41,680	95,864	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	23.4	9,132	213,688.8	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.16	339,500	54,320	
計					374,197.8	
単価					37,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打水路(堤脚水路-A2)	B300×500～504 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	37,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,475	10,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.3	41,680	95,864	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	23.6	9,132	215,515.2	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.17	339,500	57,715	
計					379,419.2	
単価					37,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場打水路(堤脚水路-A3)	B300×867～882 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	57,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,475	10,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4	41,680	141,712	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	38.8	9,132	354,321.6	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.21	339,500	71,295	
計					577,653.6	
単価					57,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打水路(堤脚水路-A4)	B300×743～778 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,475	10,325	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.1	41,680	129,208	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	33.7	9,132	307,748.4	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.19	339,500	64,505	
計					511,786.4	
単価					51,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	側溝蓋	B300 1種	単位	枚	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,822	1,822	
計					1,822	
単価					1,822	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,730	34,730	
計					34,730	
単価					34,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	21,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 23.0km<L≦60.0km	m3	1	21,590	21,590	
計					21,590	
単価					21,590	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,175	1,175	
計					1,175	
単価					1,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フィルター層敷設		単位	ｍ３	数量	10	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,702	3,377	
特殊作業員		人	0.06	27,234	1,634	
普通作業員		人	0.31	23,766	7,367	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	時間	2.2	12,340	27,148	
単粒度砕石	4号30-20㎜	ｍ３	13	5,350	69,550	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		24	
計					109,100	
単価					10,910	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	t=10mm	単位	m2	数量	100	単価	845.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,702	3,070	
普通作業員		人	0.7	23,766	16,636	
吸出し防止シート	（ロ）	ｍ２	108	600	64,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,510	
単価					845.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性堤脚擁壁設置	H=0.8	単位	m2	数量	100	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	30,702	36,842	
特殊作業員		人	1.5	27,234	40,851	
普通作業員		人	6.2	23,766	147,349	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	2.3	37,600	86,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,478	
計					327,000	
単価					3,270	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性堤脚擁壁	H800×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	単位	m	数量	125	単価	23,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性堤脚擁壁	H800×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	組	100	29,600	2,960,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,960,000	
単価					23,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cm以下	単位	m	数量	100	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
特殊作業員		人	3.5	27,234	95,319	
普通作業員		人	5	23,766	118,830	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,149	
計					257,000	
単価					2,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性堤脚擁壁設置	H=0.5	単位	m2	数量	100	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	30,702	36,842	
特殊作業員		人	1.5	27,234	40,851	
普通作業員		人	6.2	23,766	147,349	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	2.3	37,600	86,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,478	
計					327,000	
単価					3,270	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性堤脚擁壁	H500×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	単位	m	数量	125	単価	23,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性堤脚擁壁	H500×L1250 金網､ｽﾃｰ､連結金具含む	組	100	29,600	2,960,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,960,000	
単価					23,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cm以下	単位	m	数量	100	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
特殊作業員		人	3.5	27,234	95,319	
普通作業員		人	5	23,766	118,830	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,149	
計					257,000	
単価					2,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝設置	片厚型 L=3000mm 1000kg/個を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	4,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,702	7,675	
特殊作業員		人	0.25	27,234	6,808	
普通作業員		人	0.5	23,766	11,883	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	37,600	9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		5,364	
計					41,130	
単価					4,113	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391.68	39,168	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,170	
単価					391.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	切断厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	100	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,702	61,404	
特殊作業員		人	7	27,234	190,638	
普通作業員		人	10	23,766	237,660	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24,398	
計					514,100	
単価					5,141	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	974.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974.1	97,410	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,410	
単価					974.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	195,800	195,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143,700	143,700	
計					339,500	
単価					339,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391.68	39,168	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,430	143,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					182,200	
単価					1,822	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	34,725.9	34,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,730	
単価					34,730	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 23.0km<L≦60.0km	単位	m3	数量	10	単価	21,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	5.85	25,296	147,981	
軽油		L	146.3	151	22,091	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	6.85	6,490	44,456	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	6.85	187	1,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					215,900	
単価					21,590	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		L	11	151	1,661	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,340	
単価					12,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	195,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,702	6,140	
鉄筋工		人	2.3	30,090	69,207	
普通作業員		人	0.2	23,766	4,753	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,590	
計					195,800	
単価					195,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
鉄筋工		人	3.5	30,090	105,315	
普通作業員		人	0.3	23,766	7,129	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,185	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ