

令和8年8月5日（令和8年8月27日）

R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事
工事地名	福井県坂井市春江町正善地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010004	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	165日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	九頭竜川本川	2 2) 処 分 費 等	945,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		38,438,447				
河川土工		式	1		35,433,780				
掘削工 (ICT)		式	1		4,160,880				
掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,100	298.8	3,615,480				単-1号
掘削 (ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,200	454.5	545,400				単-2号
残土処理工		式	1		31,272,900				
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	240.2	288,240				単-3号
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	12,550	2,041	25,614,550				単-4号
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km (DID無)	m3	1,200	427.8	513,360				単-5号
土砂等運搬	表土 片道運搬距離 18.4km (DID無)	m3	750	3,094	2,320,500				単-6号
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,500	127.3	1,591,250				単-7号
残土等処分	表土	m3	750	1,260	945,000				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,004,667				
工事用道路工		式	1		1,313,267				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	409	1,276	521,884			単-9号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	613	1,291	791,383			単-10号	
防塵対策工		式	1		1,103,400				
クレーン洗浄装置	湿式	式	1		1,103,400			内-1号	
交通管理工		式	1		588,000				
交通誘導警備員		人日	35	16,800	588,000			単-11号	
直接工事費		式	1		38,438,447				
共通仮設費		式	1		6,048,288				
共通仮設費		式	1		2,658,288				
運搬費		式	1		1,701,288				

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	t	71	13,320	945,720			単-12号	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	t	106	7,128	755,568			単-13号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		359,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,390,000				
純工事費		式	1		44,486,735				
現場管理費		式	1		13,408,000				
工事原価		式	1		57,894,735				
一般管理費等		式	1		11,355,265				
工事価格		式	1		69,250,000				
消費税相当額		式	1		6,925,000				

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		76,175,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

タイヤ洗浄装置

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
タイヤ洗浄装置	湿式(基本料)	基	1	108, 000	108, 000			
タイヤ洗浄装置	湿式(賃料)	日	79	12, 600	995, 400			
合 計					1, 103, 400			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		298. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	298. 8	298. 8		
計						298. 8		
単価						298. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		454. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	454. 5	454. 5		
計						454. 5		
単価						454. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 240. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 2	240. 2	
計						240. 2	
単価						240. 2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9. 3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価 2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	2, 041	2, 041	
計						2, 041	
単価						2, 041	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0. 3km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	427. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	427. 8	427. 8		
計						427. 8		
単価						427. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 18. 4km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 094	3, 094		
計						3, 094		
単価						3, 094	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分	表土	単位	m3	数量	1	単価	1, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 260	1, 260		
計						1, 260		
単価						1, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						409		1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						
			m 2	409	398. 9	163, 150. 1		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 82日 無 有						
			枚	44	8, 152	358, 688		
計						521, 838. 1		
単価						1, 276	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量		単価	
						613		1,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去						
			m 2	613	193. 3	118, 492. 9		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 118日 有 195日 有						
			枚	66	10, 190	672, 540		
計						791, 032. 9		
単価						1, 291	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 800	16, 800		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	単位	t	数量	1	単価	13, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 13.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 690	4, 690		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 13.5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 628	5, 628		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
	計					13, 318		
	単価					13, 320	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	単位	t	数量	1	単価	7, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 13.5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 628	5, 628		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
	計					7, 128		
	単価					7, 128	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		表土（株）杉田組	m 3	100	1, 260	126, 000		
	計					126, 000		
	単価					1, 260	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	398. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 800	8, 791		
	とび工		人	0. 295	26, 600	7, 847		
	普通作業員		人	0. 295	21, 900	6, 460		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 600	16, 402		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390		
	計					39, 890		
	単価					398. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 052	7, 052		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 152		
	単価					8, 152	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	193. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	29, 800	4, 261		
	とび工		人	0. 143	26, 600	3, 803		
	普通作業員		人	0. 143	21, 900	3, 131		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	55, 600	7, 950		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185		
	計					19, 330		
	単価					193. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 118日 有 195日 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 086	9, 086		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 190		
	単価					10, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 800	16, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 800		
	単価					16, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 13. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 690		
	単価					4, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 13. 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	5, 628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	5, 628	5, 628		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 628		
単価						5, 628	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 600		
単価						55, 600	円／日	