

令和8年8月7日（令和8年8月17日）

R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事
工事地名	(自) 福井県福井市北野上町地先 (至) 福井県吉田郡永平寺町松岡室地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010003	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	208日間 自 令和 8年 8月17日 (当初) 至 令和 9年 3月12日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	九頭竜川水系	2 2) 処 分 費 等	1, 605, 100
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (福井市北野上町)			式	1		53,981,958			
河川土工			式	1		45,597,424			
掘削工 (ICT)			式	1		2,487,450			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,900	360.5	2,487,450			単-1号
残土処理工			式	1		26,853,675			
土砂等運搬		土砂 片道運搬距離 440m以下	m3	6,850	887.9	6,082,115			単-2号
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離 12.0km (DID有)	m3	1,790	2,501	4,476,790			単-3号
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離 12.0km (DID有)	m3	4,170	2,501	10,429,170			単-4号
土砂等運搬		表土 片道運搬距離 22.2km (DID無)	m3	900	3,094	2,784,600			単-5号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700	240.2	648,540			単-6号
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,200	127.3	534,660			単-7号
整地		残土受入れ地での処理	m3	6,000	127.3	763,800			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	表土							単-9号	
		m3	900	1,260	1,134,000				
骨材再生工									
		式	1		16,256,299				
骨材再生								単-10号	
		m3	4,169	3,611	15,054,259				
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満							単-11号	
		m3	4,200	286.2	1,202,040				
仮設工									
		式	1		8,384,534				
工事用道路工									
		式	1		4,127,102				
工事用道路盛土	4.0m以上							単-12号	
		m3	440	1,785	785,400				
工事用道路盛土撤去								単-13号	
		m3	440	924.3	406,692				
袋詰め玉石設置・撤去	2t用							単-14号	
		袋	140	19,890	2,784,600				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去							単-15号	
		m2	130	1,157	150,410				
仮水路工									
		式	1		2,028,960				
コレクターパイプ	据付・撤去(フランジ型φ800 板厚2.0mm)							単-16号	
		m	144	14,090	2,028,960				

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		67,272			
廃プラスチック運搬・処分		袋詰め玉石袋材	t	0.7	32,460	22,722			単-17号
現場発生品運搬			t	2.7	16,500	44,550			単-18号
防塵対策工			式	1		1,371,600			
タヤ洗浄装置		湿式	式	1		1,371,600			内-1号
交通管理工			式	1		789,600			
交通誘導警備員			人日	47	16,800	789,600			単-19号
築堤・護岸 (永平寺町松岡室)			式	1		17,879,177			
河川土工			式	1		10,013,423			
掘削工 (ICT)			式	1		576,800			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,600	360.5	576,800			単-20号
残土処理工			式	1		5,930,617			

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	m3	1,240	427.8	530,472			単-21号
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)	m3	370	2,501	925,370			単-22号
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)	m3	870	2,501	2,175,870			単-23号
土砂等運搬		表土 片道運搬距離 23.9km(DID無)	m3	360	4,147	1,492,920			単-24号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	370	240.2	88,874			単-25号
整地		残土受入れ地での処理	m3	870	127.3	110,751			単-26号
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,200	127.3	152,760			単-27号
残土等処分		表土	m3	360	1,260	453,600			単-28号
骨材再生工			式	1		3,506,006			
骨材再生			m3	869	3,748	3,257,012			単-29号
積込(ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	870	286.2	248,994			単-30号
仮設工			式	1		7,865,754			

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		7,563,354			
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	360	3,282	1,181,520			単-31号
工事用道路盛土撤去			m3	360	2,998	1,079,280			単-32号
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	4,441	1,194	5,302,554			単-33号
交通管理工			式	1		302,400			
交通誘導警備員			人日	18	16,800	302,400			単-34号
直接工事費			式	1		71,861,135			
共通仮設費			式	1		16,830,220			
共通仮設費			式	1		11,023,220			
運搬費			式	1		9,812,220			
建設機械運搬費		自走式破砕機 クラッシャー 寸法 開450mm 幅925mm	台	2	74,220	148,440			単-35号
建設機械運搬費		自走式破砕機 クラッシャー 寸法 開450mm 幅925mm	台	2	74,220	148,440			単-36号

設計内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	789	12,060	9,515,340			単-37号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		613,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,807,000				
純工事費		式	1		88,691,355				
現場管理費		式	1		23,773,000				
工事原価		式	1		112,464,355				
一般管理費等		式	1		20,365,645				
工事価格		式	1		132,830,000				
消費税相当額		式	1		13,283,000				
工事費計		式	1		146,113,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

タイヤ洗浄装置

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
タイヤ洗浄装置	湿式（基本料）	基	1	108, 000	108, 000			
タイヤ洗浄装置	湿式（賃料）	日	108	11, 700	1, 263, 600			
合 計					1, 371, 600			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	360. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	360. 5	360. 5		
	計					360. 5		
	単価					360. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 440m以下	単位	m3	数量		単価	887. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウバケット容量0. 8m3 440m以下	m 3	1	887. 9	887. 9		
	計					887. 9		
	単価					887. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 12. 0km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
計						2, 501		
単価						2, 501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 12. 0km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
計						2, 501		
単価						2, 501	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 22. 2km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 094	3, 094		
計						3, 094		
単価						3, 094	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 2	240. 2		
計						240. 2		
単価						240. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分	表土	単位	m3	数量	1	単価	1, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 260	1, 260		
計						1, 260		
単価						1, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	骨材再生		単位	m3	数量	4, 169	単価	3, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材再生工		600mm以下	m 3	4, 169	3, 574	14, 900, 006		
自走式破砕機設置・撤去工		設置・撤去 標準(1. 0)	回	1	150, 600	150, 600		
計						15, 050, 606		
単価						3, 611	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	1	286. 2	286. 2		
	計					286. 2		
	単価					286. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	440	単価	1, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 5, 000m3未満	m 3	90	606. 6	54, 594		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	370	235. 7	87, 209		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	70	5, 852	409, 640		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	350	240. 2	84, 070		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	350	427. 8	149, 730		
計						785, 243		
単価						1, 785	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		単価	924. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	369. 6	369. 6		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	427. 8	427. 8		
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	126. 9	126. 9		
計						924. 3		
単価						924. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	袋詰め玉石設置・撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	19, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	15, 500	15, 500		
袋詰め玉石撤去 【歩掛見積(当初)No. 1		2t用	袋	1	2, 834	2, 834		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	2. 5	427. 8	1, 069. 5		
積込 (レーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1. 3	240. 2	312. 26		
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1. 3	126. 9	164. 97		
計						19, 880. 73		
単価						19, 890	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	130	単価	1,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	130	398.9	51,857		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 69日 無 有	枚	14	7,034	98,476		
計						150,333		
単価						1,157	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	コルゲートパイプ	据付・撤去 (フランジ型 φ 800 板厚2. 0mm)	単位	m	数量	144	単価	14, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	144	13, 780	1, 984, 320		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	2. 7	7, 383	19, 934. 1		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	2. 7	9, 111	24, 599. 7		
計						2, 028, 853. 8		
単価						14, 090	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	廃プラスチック運搬・処分	袋詰め玉石袋材	単位	t	数量	1	単価	32, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック運搬 [歩掛見積(当初)No. 2]		片道運搬距離L=24. 0km以下	t	1	7, 456	7, 456		
処分費 (t)			t	1	25, 000	25, 000		
計						32, 456		
単価						32, 460	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	1	7, 383	7, 383		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 111	9, 111		
計						16, 494		
単価						16, 500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 800	16, 800		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	360. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	360. 5	360. 5		
計						360. 5		
単価						360. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0. 3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	427. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	427. 8	427. 8			
計						427. 8			
単価						427. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 13. 6km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
計						2, 501		
単価						2, 501	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 13. 6km(DID有)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
計						2, 501		
単価						2, 501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 23. 9km(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 147	4, 147		
計						4, 147		
単価						4, 147	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 2	240. 2		
計						240. 2		
単価						240. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						127. 3		
単価						127. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	残土等処分	表土	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 260	1, 260		
計						1, 260		
単価						1, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	骨材再生		単位	m3	数量		単価	
						869		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材再生工		600mm以下	m 3	869	3, 574	3, 105, 806		
自走式破碎機設置・撤去工		設置・撤去 標準(1. 0)	回	1	150, 600	150, 600		
計						3, 256, 406		
単価						3, 748	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		286. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	1	286. 2	286. 2		
計						286. 2		
単価						286. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	360	単価	3, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	360	235. 7	84, 852		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	400	240. 2	96, 080		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下	m 3	400	2, 501	1, 000, 400		
計						1, 181, 332		
単価						3, 282	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2, 998
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	369. 6	369. 6		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 501	2, 501		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127. 3	127. 3		
計						2, 997. 9		
単価						2, 998	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						4,441		1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	4,441	398.9	1,771,514.9		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有	枚	478	7,378	3,526,684		
計						5,298,198.9		
単価						1,194	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	建設機械運搬費	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm	単位	台	数量	1	単価	74, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 9.1km 無 有 3220円	台	1	74, 220	74, 220		
計						74, 220		
単価						74, 220	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	建設機械運搬費	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm	単位	台	数量	1	単価	74, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 9.4km 無 有 3220円	台	1	74, 220	74, 220		
計						74, 220		
単価						74, 220	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	12, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 9. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 9. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
	計					12, 060		
	単価					12, 060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウバケット容量0. 8m3 440m以下	単位	m 3	数量	100	単価	887. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 893	99, 430	88, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 790		
単価						887. 9	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量	100	単価	3, 574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 163	29, 800	34, 657		
	特殊作業員		人	1. 163	26, 500	30, 819		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 163	69, 240	80, 526		
	自走式破砕機運転		日	1. 163	164, 400	191, 197		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		20, 201		
	計					357, 400		
	単価					3, 574	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	150, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 58	29, 800	17, 284		
	特殊作業員		人	0. 58	26, 500	15, 370		
	自走式破碎機運転		日	0. 58	164, 400	95, 352		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 34	37, 600	12, 784		
	諸雑費 (率＋まるめ) 7%		式	1		9, 810		
	計					150, 600		
	単価					150, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰め玉石撤去	2t用	単位	袋	数量		単価	
	【歩掛見積(当初)No. 1					10		2, 834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 18	29, 800	5, 364		
	特殊作業員		人	0. 18	26, 500	4, 770		
	普通作業員		人	0. 36	21, 900	7, 884		
	バックホ(クローラ型)〔標準・クレーン機能付き〕運転	バック容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 18	57, 300	10, 314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					28, 340		
	単価					2, 834	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	398. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 800	8, 791		
	とび工		人	0. 295	26, 600	7, 847		
	普通作業員		人	0. 295	21, 900	6, 460		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 600	16, 402		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390		
	計					39, 890		
	単価					398. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 69日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 934	5, 934		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 034		
	単価					7, 034	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	廃プラスチック運搬 [歩掛見積(当初)No. 2]	片道運搬距離L=24. 0km以下	単位	t	数量	10	単価	7, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付き]運転		ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	日	1. 9	39, 240	74, 556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74, 560		
単価						7, 456	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(福井県産業廃棄物処理公社)		廃プラスチック	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 800	16, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 800		
	単価					16, 800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 73日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 278	6, 278		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 378		
	単価					7, 378	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 9. 1km 無 有 3220円	単位	台	数量	1	単価	74, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	3, 220	3, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74, 220		
	単価					74, 220	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 9. 4km 無 有 3220円	単位	台	数量	1	単価	74, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	3, 220	3, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74, 220		
	単価					74, 220	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 9. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	99, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 400	26, 400		
	軽油		L	147	150	22, 050		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称10～11t積級	日	1. 54	33, 100	50, 974		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					99, 430		
	単価					99, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	69, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	104	150	15, 600		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第３次）	バケット容量１． ０ m 3	供用日	1. 13	24, 100	27, 233		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						69, 240		
単価						69, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式破碎機運転		単位	日	数量	1	単価	164, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	177	150	26, 550		
自走式破碎機 [ジョークラッシャ]		通称30 t 級 供給口寸法450mm×925mm	供用日	1. 71	80, 600	137, 826		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						164, 400		
単価						164, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付き] 運転	バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	57, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 400	26, 400		
	軽油		L	99	150	14, 850		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 5	10, 700	16, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					57, 300		
	単価					57, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 600		
単価						55, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付き]運転	ベ-ーストラック2t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	39, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	20	150	3, 000		
トラック [クレーン装置付]		通称2 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	8, 400	10, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39, 240		
単価						39, 240	円／日	