

令和8年8月6日（単価合意なし）

R 8 福井河川国道事務所庁舎空調設備改修（第二期）工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2026年7月単価

【 設計書 】

工事名称 R 8 福井河川国道事務所庁舎空調設備改修（第二期）工事

工事場所 福井県福井市花堂南 2－1 4－7

工期 契約締結日の翌日から令和 9 年 1 月 2 9 日まで

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
庁舎機械設備改修	1	式	8,748,410	
庁舎電気設備改修	1	式	388,000	
庁舎改修	1	式	395,099	
計			9,531,509	
共通費				
共通仮設費	1	式	514,835	
現場管理費	1	式	3,109,326	
一般管理費等	1	式	2,344,330	
計			5,968,491	
工事価格	1	式	15,500,000	
消費税等相当額	1	式	1,550,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	17,050,000	

国土交通省 近畿地方整備局

[illegible]

[illegible]

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

[illegible]

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

庁舎機械設備改修		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	29	m	4,210	122,090	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	16	m	5,700	91,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	34	m	6,980	237,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m	8,440	92,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	18	m	10,100	181,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m	12,800	204,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	34	m	18,100	615,400	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	8	m	3,990	31,920	
保温		1	式		81,400	
配管接続		1	式		120,600	
配管貫通補修		1	式		42,000	
配管閉塞		1	式		82,100	
計					1,903,470	

庁舎機械設備改修		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-3 熱交換型換気ユニット	天井埋込型 径150	1	台	114,000	114,000	
HEX-4 熱交換型換気ユニット	天井埋込型 径100	1	台	105,000	105,000	
FS-1 給気ファン	ライン型 2530m3/h	1	台	145,000	145,000	
FE-1 排気ファン	有圧換気扇 25cm	2	台	112,000	224,000	
FE-2 排気ファン	有圧換気扇 45cm	1	台	264,000	264,000	
FE-4 排気ファン	天井換気扇 径100	1	台	9,840	9,840	
FE-5 排気ファン	天井換気扇 径100	1	台	11,800	11,800	
FE-7 排気ファン	天井換気扇 径150	1	台	20,400	20,400	
FE-9 排気ファン	ミシロッコ型 径200	1	台	29,200	29,200	
FE-11 排気ファン	ミシロッコ型 径200	2	台	29,200	58,400	
搬入・据付費		1	式		769,300	
外調機補修		1	式		194,000	
制御設備		1	式		31,300	
計					1,976,240	

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

庁舎改修		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	5.9	m ²	1,930	11,387	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	4.6	m ²	1,610	7,406	
天井下地撤去	集積共	10.5	m ²	970	10,185	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	0.2	m ²	3,420	684	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	5.7	m ²	4,680	26,676	
天井 ビニールクロス	不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	2.6	m ²	2,160	5,616	
天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 突付け	2	m ²	1,690	3,380	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	18	か所	12,700	228,600	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	5.9	m ²	1,630	9,617	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	4.6	m ²	1,880	8,648	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	18	か所	2,150	38,700	
発生材運搬		1	式		17,000	
発生材処分		1	式		3,300	
計					371,199	