

令和8年8月18日（令和8年8月24日）

R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事
工事地名	京都府舞鶴市上東地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3521010005	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	192日間 自 令和 8年 8月19日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	27 舞鶴市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	3,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		97,090,494			
河川土工			式	1		660,061			
掘削工 (ICT)			式	1		139,740			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	340	411	139,740			単-1号
盛土工			式	1		464,713			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	71	6,443	457,453			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	9	806.7	7,260			単-3号
盛土工 (ICT)			式	1		44,766			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	180	248.7	44,766			単-4号
法面整形工 (ICT)			式	1		10,842			
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	20	542.1	10,842			単-5号
法覆護岸工			式	1		11,124,374			

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		68,670			
床掘り		土砂	m3	20	237.5	4,750			単-6号
埋戻し		土砂	m3	20	3,196	63,920			単-7号
多自然護岸工			式	1		11,055,704			
かごマット(スロープ 型)		法勾配1:1.5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m2	790	11,290	8,919,100			単-8号
中詰材採取運搬		割栗石 150-200mm	式	1		1,530,504			内-1号
吸出し防止材		t=10mm	m2	580	1,045	606,100			単-9号
根固め工			式	1		81,095,812			
捨石工			式	1		81,095,812			
捨石		800以上1,100kg未満/ 個	m3	1,283	1,722	2,209,326			単-10号
捨石(材料費)		800以上1,100kg未満/ 個	m3	1,514	39,840	60,317,760			単-11号
捨石		1,100kg以上/個	m3	568	2,590	1,471,120			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石(材料費)	1, 100kg以上/個	m3	247	50, 190	12, 396, 930			単-13号	
捨石採取運搬	1, 100kg以上/個	式	1		3, 526, 776			内-2号	
表面均し		m2	780	1, 505	1, 173, 900			単-14号	
付帯道路工		式	1		656, 798				
吐口工		式	1		656, 798				
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	6	34, 020	204, 120			単-15号	
型枠	一般型枠	m2	21	10, 260	215, 460			単-16号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	7	4, 054	28, 378			単-17号	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 32	334, 000	106, 880			単-18号	
足場	安全ネット必要	掛m2	20	5, 098	101, 960			単-19号	
構造物撤去工		式	1		164, 966				
既設端部処理撤去工		式	1		30, 384				

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去		2t用 再利用撤去							単-20号
			袋	12	2, 532	30, 384			
構造物取壊し工									
			式	1		25, 384			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工							単-21号
			m3	0. 4	17, 150	6, 860			
捨石撤去		400～1, 000kg/個							単-22号
			m3	40	463. 1	18, 524			
かご撤去工									
			式	1		105, 248			
かごマット(スロープ 型)撤去		t=50cm							単-23号
			m2	46	2, 288	105, 248			
運搬処理工									
			式	1		3, 950			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-24号
			m3	0. 4	2, 375	950			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)							単-25号
			m3	0. 4	7, 500	3, 000			
仮設工									
			式	1		3, 388, 483			
工事用道路工									
			式	1		1, 978, 483			
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去							内-3号
			式	1		1, 978, 483			

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
交通管理工		式	1		1,410,000				
交通誘導警備員		人日	94	15,000	1,410,000				単-26号
直接工事費		式	1		97,090,494				
共通仮設費		式	1		12,223,903				
共通仮設費		式	1		5,029,903				
運搬費		式	1		3,117,903				
仮設材運搬費		t	503.7	6,190	3,117,903				単-27号
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-4号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		766,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,194,000				
純工事費		式	1		109,314,397				

設計内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		27,394,000			
工事原価			式	1		136,708,397			
一般管理費等			式	1		24,151,603			
工事価格			式	1		160,860,000			
消費税相当額			式	1		16,086,000			
工事費計			式	1		176,946,000			

一式当たり内訳書

中詰材採取運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

捨石採取運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<一式当たり内訳書>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 459	404. 8	590, 603			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	枚	157	8, 840	1, 387, 880			
合 計					1, 978, 483			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	411	411		
計						411		
単価						411	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,443	6,443		
計						6,443		
単価						6,443	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	806. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	806. 7	806. 7		
計						806. 7		
単価						806. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
単価						248. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	542. 1	542. 1		
計						542. 1		
単価						542. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237. 5	237. 5		
計						237. 5		
単価						237. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 196	3, 196		
計						3, 196		
単価						3, 196	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	かごマット(スロープ 型)	法勾配1:1. 5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ	単位	m2	数量	1	単価	11, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【歩掛見積-01】 かごマット(スロープ 型)設置	法勾配1:1. 5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m 2	1	11, 290	11, 290		
	[想定材料 (かごマット)]							
	本体網目100mm×網線径4. 0mm×枠線径6. 0mm							
	蓋網目65mm×網線径5. 0mm×枠線径6. 0mm							
	計					11, 290		
	単価					11, 290	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 045	1, 045		
[想定材料]								
合繊不織布 (厚10mm、9. 8kN/m)								
計						1, 045		
単価						1, 045	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	捨石	800以上1, 100kg未満/個	単位	m3	数量	1	単価	1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-02】 捨石投入		800以上1, 100kg未/個 最大作業半径15mを超え24m以下	m 3	1	1, 722	1, 722		
計						1, 722		
単価						1, 722	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	捨石(材料費)	800以上1, 100kg未満/個	単位	m3	数量	1	単価	39, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 (材料費)			m 3	1	39, 840	39, 840		
計						39, 840		
単価						39, 840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	捨石	1, 100kg以上/個	単位	m3	数量	1	単価	2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-03】捨石投入		1, 100kg以上/個 最大作業半径15mを超え24m以下	m 3	1	2, 590	2, 590		
計						2, 590		
単価						2, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	捨石(材料費)	1, 100kg以上/個	単位	m3	数量	1	単価	50, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 (材料費)			m 3	1	50, 190	50, 190		
計						50, 190		
単価						50, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	m 2	1	1, 505	1, 505		
計						1, 505		
単価						1, 505	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	34, 020	34, 020		
計						34, 020		
単価						34, 020	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 260	10, 260		
計						10, 260		
単価						10, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	7	単価	4, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	33, 050	23, 135		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 243	5, 243		
計						28, 378		
単価						4, 054	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	334, 000	334, 000		
計						334, 000		
単価						334, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 098	5, 098		
計						5, 098		
単価						5, 098	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去	単位	袋	数量	1	単価	2, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-05】袋詰玉石撤去		2t用 再利用撤去	袋	1	2, 532	2, 532		
計						2, 532		
単価						2, 532	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 150	17, 150		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	捨石撤去	400～1, 000kg/個	単位	m3	数量	1	単価	463. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	463. 1	463. 1		
計						463. 1		
単価						463. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	かごマット(スロープ型)撤去	t=50cm	単位	m2	数量	1	単価	2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-06】 かごマット(スロープ型)撤去		t=50cm	m 2	1	2, 288	2, 288		
計						2, 288		
単価						2, 288	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 375	2, 375			
計						2, 375			
単価						2, 375	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
単価						7, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 690	4, 690		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 190		
単価						6, 190	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	【歩掛見積-01】かごマット(スロープ型) 設置	法勾配1:1.5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ	単位	m ²	数量	100	単価	11,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	29,700	23,760		
特殊作業員			人	1.2	26,100	31,320		
普通作業員			人	7	24,400	170,800		
かごマット		H=50cm	m ²	100	7,270	727,000		
バックホウ（クローラ型）[標準型]運転 【独自単価表01-1】		排出ガス対策型（2011年規制）バケット0.8m ³	日	2.1	59,220	124,362		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		51,758		
計						1,129,000		
単価						11,290	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-02】捨石投入	800以上1, 100kg未/個 最大作業半径15mを超え24m以下	単位	m 3	数量	100	単価	1, 722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 42	29, 700	12, 474		
	特殊作業員		人	0. 57	26, 100	14, 877		
	普通作業員		人	0. 94	24, 400	22, 936		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 81	52, 000	42, 120		
	バックホウ（クローラ）[標準]運転 【独自単価表02-1】	排ガス型（第2次）バケット容量0. 8m3	日	1. 13	68, 420	77, 314		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 479		
	計					172, 200		
	単価					1, 722	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-03】捨石投入	1, 100kg以上/個 最大作業半径15mを超え24m以下	単位	m 3	数量	100	単価	2, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 63	29, 700	18, 711		
	特殊作業員		人	0. 86	26, 100	22, 446		
	普通作業員		人	1. 41	24, 400	34, 404		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 22	52, 000	63, 440		
	バックホウ（クローラ）[標準]運転 【独自単価表03-1】	排ガス型（第2次）バケット容量0. 8m3	日	1. 7	68, 420	116, 314		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 685		
	計					259, 000		
	単価					2, 590	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-04】捨石運搬（大島地区～上東地区）	1, 100kg以上/個	単位	m 3	数量	10	単価	7, 735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	2. 5	23, 800	59, 500		
	運搬費等率 30%		式	1		17, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 350		
	単価					7, 735	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	334, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	196, 700	196, 700		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137, 300	137, 300		
計						334, 000		
単価						334, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 700	47, 520		
	とび工		人	8. 5	27, 900	237, 150		
	普通作業員		人	1. 3	24, 400	31, 720		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120, 610		
	計					509, 800		
	単価					5, 098	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-05】袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去	単位	袋	数量	100	単価	2, 532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 54	29, 700	45, 738		
特殊作業員			人	1. 54	26, 100	40, 194		
普通作業員			人	3. 08	24, 400	75, 152		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 54	52, 000	80, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 036		
計						253, 200		
単価						2, 532	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 150	17, 150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17, 150		
	単価					17, 150	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	【歩掛見積-06】 かごマット(スロープ 型) 撤去	t=50cm	単位	m 2	数量	100	単価	2, 288	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 46	29, 700	13, 662			
特殊作業員			人	0. 68	26, 100	17, 748			
普通作業員			人	3. 99	24, 400	97, 356			
バックホウ（クローラ型）[標準型]運転 【独自単価表06-1】		排出ガス対策型（2011年規制）バケット容量0. 8m3	日	1. 2	58, 520	70, 224			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		29, 810			
計						228, 800			
単価						2, 288	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 500
処分費		コンクリート塊(有筋)	m 3	100	7, 500	750, 000		
	計					750, 000		
	単価					7, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 700	8, 761		
	とび工		人	0. 295	27, 900	8, 230		
	普通作業員		人	0. 295	24, 400	7, 198		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	53, 890	15, 897		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		394		
	計					40, 480		
	単価					404. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 840		
	単価					8, 840	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 運転 【独自単価表01-1】	排出ガス対策型（2011年規制）バケット0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	59, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	85	139	11, 815		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス対策型（2011年）バケット容量0. 8 m 3	供用日	1	21, 400	21, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59, 220		
単価						59, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第2次）バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	68, 420
	【独自単価表02-1】							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	101	139	14, 039		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 64	17, 300	28, 372		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					68, 420		
	単価					68, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第2次）バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	68, 420
	【独自単価表03-1】							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	101	139	14, 039		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 64	17, 300	28, 372		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					68, 420		
	単価					68, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	196, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940		
	鉄筋工		人	2. 3	28, 500	65, 550		
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 070		
	計					196, 700		
	単価					196, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 700	14, 850		
	鉄筋工		人	3. 5	28, 500	99, 750		
	普通作業員		人	0. 3	24, 400	7, 320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 660		
	計					137, 300		
	単価					137, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 運転 【独自単価表06-1】	排出ガス対策型（2011年規制）バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	58, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	80	139	11, 120		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス対策型（2011年）バケット容量0. 8 m 3	供用日	1	21, 400	21, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 520		
単価						58, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 890		
単価						53, 890	円／日	