

令和8年7月28日（令和8年8月20日）

R8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事
工事地名	京都府綾部市栗町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3521010001	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	158日間 自 令和 8年 9月22日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	28 福知山市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		91,208,044				
河川土工		式	1		76,954,777				
掘削工 (ICT)		式	1		4,493,470				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,100	296.7	3,590,070				単-1号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,670	413	689,710				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,700	125.7	213,690				単-3号
法面整形工 (ICT)		式	1		912,660				
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,060	861	912,660				単-4号
残土処理工		式	1		71,548,647				
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,470	5,972	62,526,840				単-5号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,500	237.9	2,497,950				単-6号
分別除去	バックホウによる異物分別除去	m3	10,470	623.1	6,523,857				単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1		2,835,420			
覆土工			式	1		2,835,420			
覆土(流用土)		t=300 法面部	m3	420	3,376	1,417,920			単-8号
覆土(流用土)		t=300 平面部	m3	1,250	1,134	1,417,500			単-9号
仮設工			式	1		11,417,847			
工事用道路工			式	1		3,506,689			
敷鉄板		設置・撤去	m2	2,759	1,271	3,506,689			単-10号
防塵対策工			式	1		5,571,158			
刈草洗浄装置		全輪対応型 湿式 埋込式	式	1		5,507,780			内-1号
敷鉄板		設置・撤去	m2	42	1,509	63,378			単-11号
交通管理工			式	1		2,340,000			
交通誘導警備員			人日	156	15,000	2,340,000			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
直接工事費		式	1		91,208,044				
共通仮設費		式	1		13,601,010				
共通仮設費		式	1		6,761,010				
運搬費		式	1		5,167,620				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	755.5	6,840	5,167,620				単-13号
技術管理費		式	1		864,390				
土質等試験費	土壌試験	回	1	222,400	222,400				単-14号
土質等試験費	土質試験	回	1	43,990	43,990				単-15号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		729,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,840,000				
純工事費		式	1		104,809,054				

設計内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		26, 449, 000				
工事原価		式	1		131, 258, 054				
一般管理費等		式	1		23, 261, 946				
工事価格		式	1		154, 520, 000				
消費税相当額		式	1		15, 452, 000				
工事費計		式	1		169, 972, 000				

一式当たり内訳書

ﾀｲﾁ洗浄装置

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<1式当り内訳書>								
【独自】ﾀｲﾁ洗浄装置設置	全輪対応型 湿式 埋込型	基	1	239, 700	239, 700			
【独自】ﾀｲﾁ洗浄装置撤去	全輪対応型 湿式 埋込型	基	1	119, 800	119, 800			
【独自】ﾀｲﾁ洗浄装置運転	全輪対応型 湿式 埋込型	日	52	70, 390	3, 660, 280			
ﾀｲﾁ洗浄装置(整備費・基本料)	全輪対応型 湿式 埋込型	基	1	360, 000	360, 000			
ﾀｲﾁ洗浄装置(賃貸料金)	全輪対応型 湿式 埋込型	基日	94	12, 000	1, 128, 000			
合 計					5, 507, 780			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		296. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	296. 7	296. 7		
計						296. 7		
単価						296. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413	413		
計						413		
単価						413	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 7	125. 7		
計						125. 7		
単価						125. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部) (ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	861	861		
計						861		
単価						861	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 972	5, 972		
計						5, 972		
単価						5, 972	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 9	237. 9		
計						237. 9		
単価						237. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	分別除去	パッキンによる異物分別除去	単位	m3	数量	1	単価	623. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】異物分別除去		パッキン 0. 8m3級 スカルトンパケットによる分別	m3	1	623. 1	623. 1		
計						623. 1		
単価						623. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	覆土(流用土)	t=300 法面部	単位	m3	数量	10	単価	3, 376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	10	237. 9	2, 379		
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 260m以下	m 3	10	770. 1	7, 701		
	法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	33. 33	710. 4	23, 677. 63		
	計					33, 757. 63		
	単価					3, 376	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	覆土(流用土)	t=300 平面部	単位	m3	数量	1	単価	1, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 9	237. 9		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 260m以下	m 3	1	770. 1	770. 1		
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 3	125. 3		
計						1, 133. 3		
単価						1, 134	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	2, 759	単価	1, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<2, 759m2当り 単価表>								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	2, 759	407. 6	1, 124, 568. 4		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 107日 無 有	枚	231	10, 310	2, 381, 610		
計						3, 506, 178. 4		
単価						1, 271	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	42	単価	1, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<42m2当り単価表>								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	42	407. 6	17, 119. 2		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 105日 無 有	枚	3	10, 130	30, 390		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 105日 無 有	枚	3	5, 285	15, 855		
計						63, 364. 2		
単価						1, 509	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	156	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<156人日当り単価表>								
交通誘導警備員B			人日	156	15, 000	2, 340, 000		
計						2, 340, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	755. 5	単価	6, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	<755. 5t当り単価表>							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 31. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	755. 5	5, 340	4, 034, 370		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	755. 5	1, 500	1, 133, 250		
	計					5, 167, 620		
	単価					6, 840	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	土質等試験費	土壌試験	単位	回	数量	1	単価	222, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<1回当り単価表>								
土壌試験費(諸経費を含む)		土壌汚染対策法に基づく溶出試験ほか計29項目	回	1	222, 400	222, 400		
※当初は1回分のみ計上								
計						222, 400		
単価						222, 400	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	土質等試験費	土質試験	単位	回	数量	1	単価	43, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<1回当り単価表>								
土質試験費	土の含水比試験	試料	1	1, 600	1, 600			
土質試験費	土の粒度試験(ふるい分析)	試料	1	7, 720	7, 720			
土質試験費	土粒子の密度試験	試料	1	6, 570	6, 570			
土質試験費	締め固めた土のコン指数試験	試料	1	28, 100	28, 100			
※当初は1回分のみ計上								
計						43, 990		
単価						43, 990	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】異物分別除去	バックホウ 0. 8m3級 スケルトンバックケットによる分別	単位	m3	数量	100	単価	623. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 61	24, 400	14, 884		
【独自】バックホウ(クローラ)〔標準〕		排出カース対策型(第2次) 0. 8m3	日	0. 61	64, 740	39, 491		
バックホウアタッチメント		スケルトンバックケット 0. 8m3級用	台日	0. 61	13, 000	7, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						62, 310		
単価						623. 1	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 260m以下	単位	m 3	数量	100	単価	770. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	日	0. 962	80, 050	77, 008		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					77, 010		
	単価					770. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	407. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 700	8, 761		
	とび工		人	0. 295	27, 900	8, 230		
	普通作業員		人	0. 295	24, 400	7, 198		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 840	16, 177		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		394		
	計					40, 760		
	単価					407. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 107日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 202	9, 202		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 310		
	単価					10, 310	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】クヤ洗浄装置設置	全輪対応型 湿式 埋込型	単位	基	数量	1	単価	239, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
特殊作業員			人	3	26, 100	78, 300		
普通作業員			人	3	24, 400	73, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 0 t 吊	日	1	48, 400	48, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		24, 950		
計						239, 700		
単価						239, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】クヤ洗浄装置撤去	全輪対応型 湿式 埋込型	単位	基	数量	1	単価	119, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	29, 700	7, 425		
	特殊作業員		人	1. 5	26, 100	39, 150		
	普通作業員		人	1. 5	24, 400	36, 600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 0 t 吊	日	0. 5	48, 400	24, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12, 425		
	計					119, 800		
	単価					119, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】クヤ洗浄装置運転	全輪対応型 湿式 埋込型	単位	日	数量	1	単価	70, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1日 49L/日	日	1	9, 423	9, 423		
【独自】散水車[トラック架装型]運転		3800L	日	1	32, 910	32, 910		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		3, 657		
計						70, 390		
単価						70, 390	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 105日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 030	9, 030		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 130		
	単価					10, 130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 105日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4, 515	4, 515		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 285		
	単価					5, 285	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 31. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 340	5, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 340		
単価						5, 340	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次) 0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	64, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	87	147	12, 789		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 300	25, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 740		
単価						64, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	80, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	133	147	19, 551		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	1. 54	22, 400	34, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						80, 050		
単価						80, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 840		
単価						54, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1日 49L/日	単位	日	数量	1	単価	9, 423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1	2, 220	2, 220		
	軽油		L	49	147	7, 203		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 423		
	単価					9, 423	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【独自】散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	日	数量	1	単価	32, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
散水車〔トラック架装型〕		タンク容量３８００L	日	1. 75	4, 030	7, 052		
軽油			L	14	147	2, 058		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 910		
単価						32, 910	円／日	