

令和8年8月18日（令和8年8月24日）

R 8 由良川大川下地区護岸整備工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事
工事地名	京都府舞鶴市大川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3521010004	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	27 舞鶴市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		87,640,099				
河川土工		式	1		9,999,506				
掘削工 (ICT)		式	1		1,479,600				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,600	411	1,479,600				単-1号
盛土工		式	1		193,290				
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3	30	6,443	193,290				単-2号
法面整形工 (ICT)		式	1		1,247,436				
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900	855.1	769,590				単-3号
法面整形 (切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300	1,372	411,600				単-4号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	60	542.1	32,526				単-5号
法面整形 (盛土部)	法面締固め無し	m2	50	674.4	33,720				単-6号
残土処理工		式	1		7,079,180				

設計内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,390	2,962	7,079,180			単-7号
法覆護岸工			式	1		67,408,230			
作業土工			式	1		790,560			
基面整正			m2	1,620	488	790,560			単-8号
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		62,178,480			
大型覆土連結ブロック張		t=200mm	m2	2,962	17,330	51,331,460			単-9号
大型覆土連結ブロック張		t=200mm 水中施工	m2	523	20,740	10,847,020			単-10号
護岸付属物工			式	1		705,600			
横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) w=200mm	m3	4	123,000	492,000			単-11号
小口止コンクリート		18-8-40(高炉) w=300mm	m3	2	106,800	213,600			単-12号
覆土工			式	1		3,733,590			
覆土(流用土)		t=300mm	m3	1,010	2,915	2,944,150			単-13号

設計内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆土(流用土)	t=300mm	m3	160	4,934	789,440			単-14号	
根固め工		式	1		836,250				
根固めブロック工		式	1		836,250				
袋詰玉石据付	6t型 流用品	袋	75	11,150	836,250			単-15号	
構造物撤去工		式	1		505,350				
根固め撤去工		式	1		505,350				
袋詰玉石撤去	6t型 再利用	袋	75	6,738	505,350			単-16号	
仮設工		式	1		8,890,763				
工事用道路工		式	1		7,910,263				
工事用道路盛土	設置・撤去 既設撤去含む	式	1		5,034,783			内-1号	
敷鉄板 (平場部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,555,434			内-2号	
敷鉄板 (坂路部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,064,516			内-3号	

設計内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 (天端部)		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		255,530			内-4号
交通管理工			式	1		980,500			
交通誘導警備員			人日	53	18,500	980,500			単-17号
直接工事費			式	1		87,640,099			
共通仮設費			式	1		14,513,799			
共通仮設費			式	1		7,897,799			
運搬費			式	1		6,590,799			
建設機械運搬費			台	2	72,340	144,680			単-18号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,184,000	1,184,000			単-19号
仮設材運搬費			t	850.1	6,190	5,262,119			単-20号
技術管理費			式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-5号

設計内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		709,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,616,000				
純工事費		式	1		102,153,898				
現場管理費		式	1		25,957,000				
工事原価		式	1		128,110,898				
一般管理費等		式	1		22,829,102				
工事価格		式	1		150,940,000				
消費税相当額		式	1		15,094,000				
工事費計		式	1		166,034,000				

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜一式当たり内訳書＞								
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	600	235. 2	141, 120			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	600	409. 7	245, 820			
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	240	6, 443	1, 546, 320			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	80	806. 7	64, 536			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	230	235. 8	54, 234			
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	510	438. 4	223, 584			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	830	362. 3	300, 709			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	830	2, 962	2, 458, 460			
合 計					5, 034, 783			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 2号内訳書 (平場部)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<一式当たり内訳書>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 380	404. 8	558, 624			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 65日 無 有	枚	149	6, 690	996, 810			
合 計					1, 555, 434			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 3号内訳書 (坂路部)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<一式当たり内訳書>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	903	404. 8	365, 534			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 71日 無 有	枚	97	7, 206	698, 982			
合 計					1, 064, 516			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 4号内訳書 (天端部)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<一式当たり内訳書>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	180	404. 8	72, 864			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	枚	19	9, 614	182, 666			
合 計					255, 530			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	411	411		
計						411		
単価						411	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,443	6,443		
計						6,443		
単価						6,443	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	855. 1	855. 1		
	計					855. 1		
	単価					855. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【歩掛見積-01】法面整形	切土部 超ロングアームバックホ使用	m 2	1	1, 372	1, 372		
	計					1, 372		
	単価					1, 372	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	542. 1	542. 1			
計						542. 1			
単価						542. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	674. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-02】法面整形		盛土部 超ロングアームバックホウ使用	m 2	1	674. 4	674. 4		
計						674. 4		
単価						674. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 962	2, 962		
計						2, 962		
単価						2, 962	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	488	488		
計						488		
単価						488	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	大型覆土連結ﾌﾞﾛｯｸ張	t=200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	17, 330	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 有り 有り 5.0個以下	m 2	1	17, 330	17, 330		
計						17, 330		
単価						17, 330	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	大型覆土連結ﾌﾞﾛｯｸ張	t=200mm 水中施工	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	20, 740	
【歩掛見積-03】 平ﾌﾞﾛｯｸ張		水中施工	m 2	1	20, 740	20, 740		
計						20, 740		
単価						20, 740	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) w=200mm	単位	m3	数量	4	単価	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4	37, 520	150, 080		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	37	9, 232	341, 584		
計						491, 664		
単価						123, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉) w=300mm	単位	m3	数量	2	単価	106, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	37, 520	75, 040		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	15	9, 232	138, 480		
計						213, 520		
単価						106, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	覆土(流用土)	t=300mm	単位	m3	数量	1	単価	2, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-04】 覆土		客土含む	m 3	1	2, 915	2, 915		
計						2, 915		
単価						2, 915	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	覆土(流用土)	t=300mm	単位	m3	数量	1	単価	4, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-05】 覆土		客土含む 超ロングアームバックホ使用	m 3	1	4, 934	4, 934		
計						4, 934		
単価						4, 934	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	袋詰玉石据付	6t型 流用品	単位	袋	数量	1	単価	11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-06】袋詰玉石据付		6t型	袋	1	11, 150	11, 150		
計						11, 150		
単価						11, 150	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	袋詰玉石撤去	6t型 再利用	単位	袋	数量	1	単価	6, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-07】袋詰玉石撤去		6t型 再利用	袋	1	6, 738	6, 738		
計						6, 738		
単価						6, 738	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	72, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		バックホウ(超ロングアーム型)バケット容量0. 3～0. 45m3 14. 3km 無 有 1340円	台	1	72, 340	72, 340		
計						72, 340		
単価						72, 340	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 184, 000	1, 184, 000		
計						1, 184, 000		
単価						1, 184, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 14. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 690	4, 690		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 190		
単価						6, 190	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-01】法面整形	切土部 超ロングアームバックホー使用	単位	m 2	数量	100	単価	1, 372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	29, 700	26, 730		
普通作業員			人	2. 1	24, 400	51, 240		
バックホー[超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)]運転 【独自単価表01-1】		バックホー容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	日	0. 85	69, 590	59, 151		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						137, 200		
単価						1, 372	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-02】法面整形	盛土部 超ロングアームバックホの使用	単位	m 2	数量	100	単価	674. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 700	8, 910		
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400		
バックホ[超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)]運転 【独自単価表02-1】		バック容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	日	0. 5	68, 250	34, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67, 440		
単価						674. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-03】平ブロック張	水中施工	単位	m 2	数量	10	単価	20, 740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 23	29, 700	6, 831			
特殊作業員		人	0. 23	26, 100	6, 003			
普通作業員		人	0. 46	24, 400	11, 224			
潜水士		人	0. 23	41, 500	9, 545			
潜水送気員		人	0. 23	31, 200	7, 176			
潜水連絡員		人	0. 23	33, 100	7, 613			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 23	52, 000	11, 960			
大型覆土連結ﾌﾞﾛｯｸ	t=200mm	m 2	10	13, 400	134, 000			
連結金具	大型覆土連結ﾌﾞﾛｯｸ	個	5	1, 050	5, 250			
吸出し防止材	(イ)	m 2	10. 1	765	7, 726			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-03】 平ブロック張	水中施工	単位	m 2	数量	10	単価	20, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					207, 400		
	単価					20, 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-04】覆土	客土含む	単位	m 3	数量	100	単価	2, 915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29, 700	59, 400		
普通作業員			人	4	24, 400	97, 600		
バックホウ(クロー) [標準] 運転 【独自単価表04-1】		排ガス型(第2次) バケット容量0. 8m3	日	2	67, 240	134, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						291, 500		
単価						2, 915	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-05】覆土	客土含む 超ロングアームバックホウ使用	単位	m 3	数量	100	単価	4, 934
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	29, 700	98, 901		
普通作業員			人	6. 67	24, 400	162, 748		
バックホウ[超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)]運転 【独自単価表05-1】		バック容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	日	3. 33	69, 590	231, 734		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						493, 400		
単価						4, 934	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-06】袋詰玉石据付	6t型	単位	袋	数量	10	単価 11, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 33	29, 700	9, 801	
	特殊作業員		人	0. 33	26, 100	8, 613	
	普通作業員		人	0. 67	24, 400	16, 348	
	潜水士		人	0. 33	41, 500	13, 695	
	潜水送気員		人	0. 33	31, 200	10, 296	
	潜水連絡員		人	0. 33	33, 100	10, 923	
	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型]運転 【独自単価表06-1】	排出ガス対策型(第3次基準値)最大吊上能力70t吊	日	0. 33	126, 500	41, 745	
	諸雑費（まるめ）		式	1		79	
	計					111, 500	
	単価					11, 150	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-07】袋詰玉石撤去	6t型 再利用	単位	袋	数量	10	単価 6, 738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940	
	特殊作業員		人	0. 2	26, 100	5, 220	
	普通作業員		人	0. 4	24, 400	9, 760	
	潜水士		人	0. 2	41, 500	8, 300	
	潜水送気員		人	0. 2	31, 200	6, 240	
	潜水連絡員		人	0. 2	33, 100	6, 620	
	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型]運転 【独自単価表07-1】	排出ガス対策型(第3次基準値)最大吊上能力70t吊	日	0. 2	126, 500	25, 300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					67, 380	
	単価					6, 738	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 700	8, 761		
	とび工		人	0. 295	27, 900	8, 230		
	普通作業員		人	0. 295	24, 400	7, 198		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	53, 890	15, 897		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		394		
	計					40, 480		
	単価					404. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 65日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 590	5, 590		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 690		
	単価					6, 690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 71日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 106	6, 106		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 206		
	単価					7, 206	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 514	8, 514		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 614		
	単価					9, 614	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 500	18, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 500		
	単価					18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロングアーム型)バケット容量0. 3～0. 45m3 14. 3km 無 有 1340円	単位	台	数量	1	単価	72, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	1, 340	1, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72, 340		
	単価					72, 340	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 184, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 100	143, 550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 5	52, 000	78, 000		
運搬費等率 434%			式	1		961, 527		
諸雑費（まるめ）			式	1		923		
計						1, 184, 000		
単価						1, 184, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 14. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ〔超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)〕運転 【独自単価表01-1】	バケット容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	単位	日	数量	1	単価	69, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000			
軽油		L	101	139	14, 039			
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス2次 バケット容量0. 4 m 3 1 5 ～ 1 9 m	供用日	1. 47	20, 100	29, 547			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					69, 590			
単価					69, 590	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ〔超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)〕運転 【独自単価表02-1】	バケット容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	単位	日	数量	1	単価	68, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000			
軽油		L	87	139	12, 093			
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス2次 バケット容量0. 4 m 3 1 5 ～ 1 9 m	供用日	1. 5	20, 100	30, 150			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					68, 250			
単価					68, 250	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	67, 240
	【独自単価表04-1】							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	110	139	15, 290		
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 300	25, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					67, 240		
	単価					67, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ[超ロングアーム型・排出ガス対策型(2次基準)]運転 【独自単価表05-1】	バケット容量0. 4m3 最大作業半径15～19m	単位	日	数量	1	単価	69, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000			
軽油		L	101	139	14, 039			
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス2次 バケット容量0. 4 m 3 1 5 ～ 1 9 m	供用日	1. 47	20, 100	29, 547			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					69, 590			
単価					69, 590	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕運転 【独自単価表06-1】	排出ガス対策型(第3次基準値)最大吊上能力70t吊	単位	日	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	96	139	13, 344		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力70t吊	供用日	1. 25	69, 700	87, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						126, 500		
単価						126, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕運転 【独自単価表07-1】	排出ガス対策型(第3次基準値)最大吊上能力70t吊	単位	日	数量	1	単価	126, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	96	139	13, 344		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力70t吊	供用日	1. 25	69, 700	87, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						126, 500		
単価						126, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 890		
単価						53, 890	円／日	