

令和8年7月2日（令和8年7月29日）

R 8 谷出第7砂防堰堤他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事
工事地名	三重県名張市安部田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5820010003	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	238日間 自 令和 8年 7月 9日 (当初) 至 令和 9年 3月 3日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	89 名張市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川水系	2 2) 処 分 費 等	372,709
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		48,418,669			
砂防土工			式	1		1,867,955			
掘削工			式	1		512,556			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障害無	m3	440	611.7	269,148			単-1号
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下	m3	440	553.2	243,408			単-2号
盛土工			式	1		217,589			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	20	6,649	132,980			単-3号
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	40	910.7	36,428			単-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	70	254.7	17,829			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	70	433.6	30,352			単-6号
盛土工(ICT)			式	1		102,203			
路体(築堤)盛土(ICT)		流用土・4m以上	m3	100	264.9	26,490			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	110	254.7	28,017			単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下	m3	110	433.6	47,696			単-9号
法面整形工			式	1		108,307			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	230	470.9	108,307			単-10号
残土処理工			式	1		927,300			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=15.5km以下	m3	220	2,535	557,700			単-11号
残土等処分			m3	220	1,680	369,600			単-12号
地盤改良工			式	1		437,368			
表層安定処理工			式	1		437,368			
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量14t/100m2	m2	45	5,757	259,065			単-13号
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量10.5t/100m2	m2	37	4,819	178,303			単-14号
法面工			式	1		185,060			

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		185,060			
植生シート		植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	190	974	185,060			単-15号
コンクリート堰堤工			式	1		13,354,789			
作業土工			式	1		1,084,719			
埋戻し		土砂 最大埋戻幅4m以上	m3	50	1,145	57,250			単-16号
埋戻し		土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	300	2,088	626,400			単-17号
埋戻し		土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	10	3,390	33,900			単-18号
基面整正			m2	170	499.8	84,966			単-19号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	410	254.7	104,427			単-20号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下	m3	410	433.6	177,776			単-21号
コンクリート垂直壁工			式	1		1,456,140			
コンクリート		18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	22	37,200	818,400			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	54	11,810	637,740			単-23号
コンクリート側壁工			式	1		5,007,300			
コンクリート		18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	74	34,380	2,544,120			単-24号
型枠		一般型枠	m2	190	11,810	2,243,900			単-25号
足場		安全ネット必要	掛m2	40	5,482	219,280			単-26号
水叩工			式	1		3,025,440			
コンクリート		18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	88	34,380	3,025,440			単-27号
取付護岸工			式	1		2,781,190			
かごマット(多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 1:0.5以下 割栗石 15～20cm (購入品)	m2	62	31,010	1,922,620			単-28号
かごマット(スロープ 型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15-20cm (購入品)	m2	31	15,670	485,770			単-29号
小口止		18-8-40(高炉)	m3	1	152,400	152,400			単-30号

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝		18-8-40(高炉)	箇所	1	220, 400	220, 400			単-31号
管理用道路工									
掘削工			式	1		9, 418, 056			
			式	1		1, 550, 264			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	520	389. 2	202, 384			単-32号
片切掘削		土砂 片切掘削							
			m3	630	1, 348	849, 240			単-33号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離 L=0. 3km以下	m3	1, 150	433. 6	498, 640			単-34号
路体盛土工									
			式	1		977, 279			
路体(築堤)盛土		流用土・2. 5m未満	m3	110	6, 649	731, 390			単-35号
路体(築堤)盛土		流用土・2. 5m以上4. 0m 未満	m3	270	910. 7	245, 889			単-36号
路体盛土工(ICT)									
			式	1		450, 330			
路体(築堤)盛土(ICT)		流用土・4. 0m以上	m3	1, 700	264. 9	450, 330			単-37号
路床盛土工			式	1		211, 688			

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	流用土・2.5m未満	m3	20	6,756	135,120			単-38号	
路床盛土	流用土・2.5m以上4.0m未満	m3	80	957.1	76,568			単-39号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		188,405				
路床盛土 (ICT)	流用土・4.0m以上	m3	490	384.5	188,405			単-40号	
法面整形工		式	1		632,815				
法面整形 (切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	670	944.5	632,815			単-41号	
法面整形工 (ICT)		式	1		588,027				
法面整形 (盛土部) (ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土、法面締固め無し	m2	1,030	570.9	588,027			単-42号	
盛土材運搬		式	1		2,056,228				
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	254.7	764,100			単-43号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	2,980	433.6	1,292,128			単-44号	
植生工		式	1		2,763,020				

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生シート		植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	1,030	974	1,003,220			単-45号
植生マット		植生マット工 500m2以上1000m2未満	m2	600	2,933	1,759,800			単-46号
排水構造物工			式	1		7,727,406			
作業土工			式	1		1,301,836			
床掘り		土砂	m3	280	264.4	74,032			単-47号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	389.2	15,568			単-48号
基面整正			m2	530	499.8	264,894			単-49号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	320	433.6	138,752			単-50号
埋戻し		土砂	m3	190	3,390	644,100			単-51号
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	3	6,649	19,947			単-52号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	210	254.7	53,487			単-53号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	210	433.6	91,056			単-54号

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		5,591,690				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	146	10,030	1,464,380			単-55号	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	2	22,430	44,860			単-56号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	233	10,370	2,416,210			単-57号	
プレキャストU型側溝	PU-B360-H360	m	55	11,240	618,200			単-58号	
現場打水路	横断溝 B300-H400 18-8-40(高炉)	m	19	55,160	1,048,040			単-59号	
集水柵・マンホール工		式	1		833,880				
現場打ち集水柵	G1-B500-L500-H500	箇所	7	93,740	656,180			単-60号	
現場打ち集水柵	G1-B500-L900-H600	箇所	1	177,700	177,700			単-61号	
舗装工		式	1		6,929,425				
アスファルト舗装工		式	1		1,271,957				
表層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	458	1,803	825,774			単-62号	

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 80mm	m2	458	974. 2	446, 183			単-63号
コンクリート舗装工			式	1		5, 657, 468			
コンクリート舗装		各種 18-8-40(高炉)舗装厚 150mm	m2	571	8, 821	5, 036, 791			単-64号
路盤工(車道・路肩部)		クラッシャー C-40 仕上り厚 100mm	m2	571	1, 087	620, 677			単-65号
道路付属施設工			式	1		1, 278, 460			
道路付属物工			式	1		247, 350			
階段工		W=1. 00m 1:1. 8	m	15	16, 490	247, 350			単-66号
路側防護柵工			式	1		1, 031, 110			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	97	10, 630	1, 031, 110			単-67号
構造物撤去工			式	1		27, 955			
排水構造物撤去工			式	1		27, 955			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17, 510	17, 510			単-68号

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	m3	1	7,336	7,336			単-69号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,109	3,109			単-70号
仮設工			式	1		7,192,195			
工事用道路撤去工			式	1		719,728			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	860	389.2	334,712			単-71号
掘削 舗装砕石撤去		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	389.2	7,784			単-72号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	870	433.6	377,232			単-73号
副提施工ヤード撤去工			式	1		457,657			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	470	389.2	182,924			単-74号
大型土のう撤去		撤去(再利用)	袋	85	834.6	70,941			単-75号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	470	433.6	203,792			単-76号
垂直壁施工ヤード設置			式	1		564,259			

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土(流用土)	4. 0m以上	m3	330	259. 2	85, 536			単-77号	
大型土のう設置	設置(再利用)	袋	85	1, 876	159, 460			単-78号	
大型土のう製作設置	流用土	袋	2	7, 645	15, 290			単-79号	
暗渠排水管設置	据付 波状管 200～400 mm	m	9	5, 478	49, 302			単-80号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	370	254. 7	94, 239			単-81号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km以下	m3	370	433. 6	160, 432			単-82号	
垂直壁施工ヤード撤去		式	1		440, 711				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	330	389. 2	128, 436			単-83号	
大型土のう撤去		袋	87	1, 039	90, 393			単-84号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	100	254. 7	25, 470			単-85号	
暗渠排水管撤去	撤去 波状管 200～400 mm	m	42	199. 5	8, 379			単-86号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ 250	t	0. 1	15, 850	1, 585			単-87号	

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	m3	430	433.6	186,448			単-88号
交通管理工			式	1		5,009,840			
交通誘導警備員			人日	88	21,830	1,921,040			単-89号
交通誘導警備員			人日	176	17,550	3,088,800			単-90号
直接工事費			式	1		48,418,669			
共通仮設費			式	1		6,932,000			
共通仮設費			式	1		2,371,000			
技術管理費			式	1		1,934,000			
平板載荷試験費			箇所	2	394,000	788,000			単-91号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		437,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		4,561,000			

設計内訳書

工事名	R 8 谷出第 7 砂防堰堤他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		55,350,669			
現場管理費			式	1		17,153,000			
工事原価			式	1		72,503,669			
一般管理費等			式	1		13,846,331			
工事価格			式	1		86,350,000			
消費税相当額			式	1		8,635,000			
工事費計			式	1		94,985,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量		1	単価 611.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	611.7	611.7		
計						611.7		
単価						611.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下	単位	m3	数量		1	単価 553.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	1	553.2	553.2		
計						553.2		
単価						553.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 649	6, 649		
計						6, 649		
単価						6, 649	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	910. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	910. 7	910. 7		
計						910. 7		
単価						910. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・4m以上	単位	m3	数量	1	単価	264. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	264. 9	264. 9		
計						264. 9		
単価						264. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量	1	単価 433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6	
計						433. 6	
単価						433. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価 470. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	470. 9	470. 9	
計						470. 9	
単価						470. 9	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=15. 5km 以下	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 535	2, 535		
計						2, 535		
単価						2, 535	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 680	1, 680		
計						1, 680		
単価						1, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100m2	単位	m2	数量		単価	
						1		5,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 14t/100m2 セメント系（特殊土用）フレコン	m 2	1	5,757	5,757		
計						5,757		
単価						5,757	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10.5t/100m2	単位	m2	数量		単価	
						1		4,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 10.5t/100m2 セメント系（特殊土用）フレコン	m 2	1	4,819	4,819		
計						4,819		
単価						4,819	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	974	974		
計						974		
単価						974	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 145	1, 145		
計						1, 145		
単価						1, 145	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 088	2, 088		
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 390	3, 390		
計						3, 390		
単価						3, 390	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	499. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	499. 8	499. 8		
計						499. 8		
単価						499. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量	1	単価 433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6	
計						433. 6	
単価						433. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	コンクリート	18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 37, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	37, 200	37, 200	
計						37, 200	
単価						37, 200	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 810	11, 810		
計						11, 810		
単価						11, 810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート	18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	34, 380	34, 380		
計						34, 380		
単価						34, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準 (1. 0)	m 2	1	11, 810	11, 810		
計						11, 810		
単価						11, 810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 482	5, 482		
計						5, 482		
単価						5, 482	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1, 0)	m 3	1	34, 380	34, 380		
計						34, 380		
単価						34, 380	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	かごマット(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 1:0.5以下 割栗石 15～20cm (購入品)	単位	m2	数量		単価	
						1		31, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 3段 1段 割栗石 各種 標準 (90m3) 33m2/100m2	m 2	1	31, 010	31, 010		
計						31, 010		
単価						31, 010	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	かごマット(スロープ 型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15-20cm (購入品)	単位	m2	数量	1	単価	15, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	m 2	1	15, 670	15, 670		
計						15, 670		
単価						15, 670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	152, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	46, 170	46, 170		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	10, 620	106, 200		
計						152, 370		
単価						152, 400	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	集水桝	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	220, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	39, 840	39, 840		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	15	10, 620	159, 300		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	4	2, 659	10, 636		
透水シート設置		透水シート	m 2	9	1, 177	10, 593		
計						220, 369		
単価						220, 400	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2			
計						389. 2			
単価						389. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	片切掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 348	1, 348		
計						1, 348		
単価						1, 348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	路体(築堤)盛土	流用土・2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 649	6, 649		
計						6, 649		
単価						6, 649	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	路体(築堤)盛土	流用土・2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	910. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	910. 7	910. 7		
計						910. 7		
単価						910. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	264. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	264. 9	264. 9		
計						264. 9		
単価						264. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	路床盛土	流用土・2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,756	6,756		
計						6,756		
単価						6,756	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	路床盛土	流用土・2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	957. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	957. 1	957. 1		
計						957. 1		
単価						957. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	路床盛土(ICT)	流用土・4. 0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		384. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	384. 5	384. 5		
計						384. 5		
単価						384. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		944. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	944. 5	944. 5		
計						944. 5		
単価						944. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	法面整形(盛土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土、法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	570. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	570. 9	570. 9		
計						570. 9		
単価						570. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量		単価	433. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
	計					433. 6		
	単価					433. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	974	974		
	計					974		
	単価					974	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	植生マット	植生マット工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	2, 933	2, 933		
計						2, 933		
単価						2, 933	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	264. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	264. 4	264. 4		
計						264. 4		
単価						264. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2		
計						389. 2		
単価						389. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	499. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	499. 8	499. 8		
計						499. 8		
単価						499. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量		1	単価 433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価 3, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 390	3, 390		
計						3, 390		
単価						3, 390	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 649	6, 649		
計						6, 649		
単価						6, 649	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量		単価	433. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
	計					433. 6		
	単価					433. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	10, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0	m	1	10, 030	10, 030		
	計					10, 030		
	単価					10, 030	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0	m	1	10, 030	10, 030			
鋼製グレーチング U字溝ぶた		歩道用細目 300	m	1	12, 400	12, 400			
計						22, 430			
単価						22, 430	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 370	10, 370		
計						10, 370		
単価						10, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストU型側溝	PU-B360-H360	単位	m	数量	1	単価	11, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0	m	1	11, 240	11, 240		
計						11, 240		
単価						11, 240	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	現場打水路	横断溝 B300-H400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	55, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	45, 850	91, 700		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	21	9, 554	200, 634		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	2, 190	15, 330		
鋼製グレーチング みぞ蓋		車道用300 T-25	組	10	23, 400	234, 000		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	993. 5	9, 935		
計						551, 599		
単価						55, 160	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H500	単位	箇所	数量	1	単価	93, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 620	58, 620		
コンクリートます蓋		500×500 t=10cm	組	1	34, 120	34, 120		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	993. 5	993. 5		
計						93, 733. 5		
単価						93, 740	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	現場打ち集水桝	G1-B500-L900-H600	単位	箇所	数量	1	単価	177, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75, 510	75, 510		
鋼製グレーチングます蓋		500×900 T-25	枚	1	101, 130	101, 130		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	993. 5	993. 5		
計						177, 633. 5		
単価						177, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	表層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,803	1,803		
計						1,803		
単価						1,803	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	路盤工(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価 974.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 80mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	974.2	974.2		
計						974.2		
単価						974.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート舗装	各種 18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		8, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		1車 標準 標準(1. 0)						
			m 2	1	4, 297	4, 297		
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0. 15m 有 無						
			m 2	1	4, 524	4, 524		
計						8, 821		
単価						8, 821	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	路盤工(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用						
			m 2	1	1, 087	1, 087		
計						1, 087		
単価						1, 087	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	階段工	W=1.00m 1:1.8	単位	m	数量	10	単価	16, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	45, 850	91, 700		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9, 554	47, 770		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	2, 538	25, 380		
計						164, 850		
単価						16, 490	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
						1		10, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10, 630	10, 630		
計						10, 630		
単価						10, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		17, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 510	17, 510		
計						17, 510		
単価						17, 510	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	7, 336	7, 336		
計						7, 336		
単価						7, 336	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 109	3, 109		
計						3, 109		
単価						3, 109	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一71号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 389. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2	
計						389. 2	
単価						389. 2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一72号	掘削 舗装砕石撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 389. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2	
計						389. 2	
単価						389. 2	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2		
計						389. 2		
単価						389. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	大型土のう撤去	撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	834. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	834. 6	834. 6		
計						834. 6		
単価						834. 6	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	259. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	259. 2	259. 2		
計						259. 2		
単価						259. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	大型土のう設置	設置(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	1, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1, 876	1, 876		
計						1, 876		
単価						1, 876	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	大型土のう製作設置	流用土	単位	袋	数量	1	単価	7, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	1	7, 645	7, 645		
計						7, 645		
単価						7, 645	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	暗渠排水管設置	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	5, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径250mm 要 全ての費用	m	1	5, 478	5, 478		
計						5, 478		
単価						5, 478	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	389. 2	389. 2			
計						389. 2			
単価						389. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	1, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1, 039	1, 039		
計						1, 039		
単価						1, 039	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	暗渠排水管撤去	撤去 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	199. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200～400mm	m	1	199. 5	199. 5		
計						199. 5		
単価						199. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ250	単位	t	数量	1	単価	15, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	1	5, 730	5, 730		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	10, 120	10, 120		
計						15, 850		
単価						15, 850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0. 3km 以下	単位	m3	数量	1	単価	433. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	433. 6	433. 6		
計						433. 6		
単価						433. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	21, 830	21, 830		
計						21, 830		
単価						21, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 550	17, 550		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費 50KN以内(載荷版にかかる実荷重)			箇所	2	197, 000	394, 000		
計						394, 000		
単価						394, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	974. 65	974		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					974		
	単価					974	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	37, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	31, 008	99, 225		
	特殊作業員		人	7. 4	29, 274	216, 627		
	普通作業員		人	7. 7	24, 990	192, 423		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	29, 000	3, 016, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 8	52, 000	145, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		50, 125		
	計					3, 720, 000		
	単価					37, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	31, 008	120, 931		
	型わく工		人	14. 9	32, 946	490, 895		
	特殊作業員		人	0. 85	29, 274	24, 882		
	普通作業員		人	8. 5	24, 990	212, 415		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 000	119, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		212, 277		
	計					1, 181, 000		
	単価					11, 810	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 34, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 8	31, 008	55, 814	
	特殊作業員		人	4	29, 274	117, 096	
	普通作業員		人	4. 8	24, 990	119, 952	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	29, 000	3, 016, 000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 6	52, 000	83, 200	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		45, 938	
	計					3, 438, 000	
	単価					34, 380	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 9	31, 008	58, 915		
とび工		人	8. 4	34, 068	286, 171		
普通作業員		人	1. 8	24, 990	44, 982		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		116, 532		
計					548, 200		
単価					5, 482	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5以下 3段 1段 割栗石 各種 標準（90m3） 33m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	31, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	31, 008	68, 217		
	特殊作業員		人	3. 2	29, 274	93, 676		
	普通作業員		人	6. 6	24, 990	164, 934		
	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5	m	50	9, 150	457, 500		
	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5	m	100	7, 360	736, 000		
	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	50	9, 150	457, 500		
	割栗石	150-200mm	m 3	99	6, 900	683, 100		
	吸出し防止材	吸出し材シート(i)	m 2	38. 28	765	29, 284		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	7. 7	52, 450	403, 865		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6, 924		
	計					3, 101, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5以下 3段 1段 割栗石 各種 標準（90m3） 33m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	31, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					31, 010	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	透水シート設置	透水シート	単位	m 2	数量	100	単価	1, 177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 008	12, 403		
	普通作業員		人	1. 8	24, 990	44, 982		
	透水シート		m2	108	320	34, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		25, 755		
	計					117, 700		
	単価					1, 177	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	2, 933 摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付	m 2	1	2, 933. 04	2, 933		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 933		
単価						2, 933	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 921. 72	69, 217		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 670	27, 555		
	クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	0. 6	5, 800	3, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					100, 300		
	単価					10, 030	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 374. 78	43, 747		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11, 200	56, 000		
	クラッシャーラン	C-40	m ³	0. 672	5, 800	3, 897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					103, 700		
	単価					10, 370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	11, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 921. 72	69, 217		
	鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 380	39, 270		
	クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	0. 672	5, 800	3, 897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					112, 400		
	単価					11, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	993. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	993. 48	99, 348		
	側溝蓋		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					99, 350		
	単価					993. 5	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	4, 297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 81	31, 008	25, 116		
	特殊作業員		人	2. 52	29, 274	73, 770		
	普通作業員		人	5. 66	24, 990	141, 443		
	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3. 0 ～ 7. 5 m	時間	1. 42	18, 840	26, 752		
	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0 ～ 7. 5 m	時間	1. 42	41, 040	58, 276		
	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0 ～ 7. 5 m	時間	1. 42	22, 960	32, 603		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 12	52, 000	6, 240		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		65, 500		
	計					429, 700		
	単価					4, 297	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	4, 524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-8-40(高炉)	m 3	15. 6	29, 000	452, 400		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0	593. 3	0		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	165, 000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0	96, 000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					452, 400		
	単価					4, 524	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	10, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	10, 626	10, 626		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 630		
	単価					10, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	17, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 508. 35	17, 508		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 510		
	単価					17, 510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻処分		コンクリート殻（有筋）	m 3	100	3, 109	310, 900		
	計					310, 900		
	単価					3, 109	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	834. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 068	31, 008	2, 108		
	特殊作業員		人	0. 068	29, 274	1, 990		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 068	62, 180	4, 228		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		20		
	計					8, 346		
	単価					834. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 13	31, 008	4, 031		
	特殊作業員		人	0. 13	29, 274	3, 805		
	普通作業員		人	0. 13	24, 990	3, 248		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 13	58, 920	7, 659		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		17		
	計					18, 760		
	単価					1, 876	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年) 対応 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 204	31, 008	6, 325		
	特殊作業員		人	0. 204	29, 274	5, 971		
	普通作業員		人	0. 204	24, 990	5, 097		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	51, 000	10, 404		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 204	52, 000	10, 608		
	諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		345		
	計					76, 450		
	単価					7, 645	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 008	2, 697		
特殊作業員			人	0. 087	29, 274	2, 546		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	59, 010	5, 133		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		14		
計						10, 390		
単価						1, 039	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21, 828	21, 828		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 830		
単価						21, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 544	17, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804		
軽油			L	63	151	9, 513		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0. 8 m ³		日	1. 24	9, 780	12, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 450		
単価						52, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	18, 840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 17	30, 804	5, 236			
軽油		L	4	151	604			
コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18, 840			
単価					18, 840	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	41, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	30, 804	4, 928		
軽油			L	4	151	604		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	35, 500	35, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						41, 040		
単価						41, 040	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	22, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	30, 804	4, 928		
軽油			L	2. 2	151	332		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	17, 700	17, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22, 960		
単価						22, 960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	62, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 804	30, 804		
	軽油		L	110	151	16, 610		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 38	10, 700	14, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 180		
	単価					62, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804		
軽油			L	99	151	14, 949		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 23	10, 700	13, 161		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58, 920		
単価						58, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	51,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804		
	軽油		L	65	151	9,815		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.36	7,630	10,376		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51,000		
	単価					51,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 804	30, 804		
	軽油		L	101	151	15, 251		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 700	12, 947		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59, 010		
	単価					59, 010	円／日	