

令和8年9月1日（令和8年9月1日）

R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事
工事地名	(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住 (至)和歌山県東牟婁郡串本町和深

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623010009	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	156日間 自 令和 8年 9月24日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	80 西牟婁郡（すさみ町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	356,025
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 (江住地区)			式	1		85,115,160			
道路土工			式	1		5,725,996			
掘削工(ICT)			式	1		367,820			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	760	412.5	313,500			単-1号
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	40	1,358	54,320			単-2号
路体盛土工			式	1		29,017			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	4	6,416	25,664			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	602.6	2,410			単-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4	235.9	943			単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1		1,594,242			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	2,100	248.7	522,270			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,270	602.6	765,302			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	235.9	306,670			単-8号
路床盛土工			式	1		523,130			
路床盛土		2.5m未満	m3	70	6,515	456,050			単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	602.6	48,208			単-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	80	235.9	18,872			単-11号
路床盛土工(ICT)			式	1		416,932			
路床盛土(ICT)			m3	320	359.6	115,072			単-12号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	602.6	216,936			単-13号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	360	235.9	84,924			単-14号
法面整形工(ICT)			式	1		414,200			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	760	545	414,200			単-15号
防草コンクリート			式	1		2,380,655			

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (A)		18-8-40(高炉) t=100	m2	25	5, 015	125, 375			単-16号
張りコンクリート (B)		18-8-40(高炉) t=100	m2	90	5, 368	483, 120			単-17号
張りコンクリート (C)		18-8-40(高炉) t=100	m2	355	4, 992	1, 772, 160			単-18号
法面工			式	1		85, 050			
植生工			式	1		85, 050			
種子散布		肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	315	85, 050			単-19号
舗装工			式	1		32, 217, 435			
舗装準備工			式	1		606, 452			
不陸整正		補足材無し	m2	3, 580	169. 4	606, 452			単-20号
橋面防水工			式	1		811, 035			
成型目地		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	603	1, 345	811, 035			単-21号
アスファルト舗装工 (車道舗装)			式	1		23, 369, 140			

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ク ^ラ ッシャ ^ン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2, 200	950. 5	2, 091, 100			単-22号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	2, 160	1, 496	3, 231, 360			単-23号	
基層(車道・路肩部)	粗粒度ア ^ス コン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	2, 940	3, 120	9, 172, 800			単-24号	
表層(車道・路肩部)	密粒度ア ^ス コン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	2, 920	3, 039	8, 873, 880			単-25号	
ア ^ス ファ ^{ルト} 舗装工 (路肩舗装)		式	1		2, 510, 508				
路盤(車道・路肩部)	再生ク ^ラ ッシャ ^ン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	539	1, 161	625, 779			単-26号	
表層(車道・路肩部)	密粒度ア ^ス コン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	597	3, 157	1, 884, 729			単-27号	
ア ^ス ファ ^{ルト} 舗装工 (橋面舗装)		式	1		4, 920, 300				
表層(車道・路肩部)	密粒度ア ^ス コン(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	m2	1, 980	2, 485	4, 920, 300			単-28号	
擁壁工		式	1		14, 293, 442				
作業土工		式	1		586, 862				
床掘り	土砂	m3	420	238. 1	100, 002			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	160	1,957	313,120			単-30号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	30	3,210	96,300			単-31号
基面整正			m2	160	484	77,440			単-32号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		13,706,580			
重力式擁壁 (ﾀｲﾌﾟ 2, 4)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	78	81,110	6,326,580			単-33号
重力式擁壁 (ﾀｲﾌﾟ 1, 3)		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	100	73,800	7,380,000			単-34号
排水構造物工			式	1		7,984,318			
作業土工			式	1		549,030			
床掘り		土砂	m3	110	2,157	237,270			単-35号
埋戻し		上記以外(小規模)	m3	80	3,897	311,760			単-36号
側溝工			式	1		3,634,460			
管(函)渠型側溝		円形水路 D200	m	35	19,870	695,450			単-37号

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	209	10,190	2,129,710			単-38号
プレキャストU型側溝		PU3-B300-H300	m	74	10,360	766,640			単-39号
現場打ちU型水路		B300-H300 18-8-40(高炉)	m	2	21,330	42,660			単-40号
管渠工			式	1		465,068			
暗渠排水管		VP管 φ150	m	7	3,344	23,408			単-41号
鉄筋コンクリート台付管		φ300	m	6	20,060	120,360			単-42号
排水管敷設		VU管 φ300	m	14	22,950	321,300			単-43号
集水桝・マンホール工			式	1		909,670			
現場打ち集水桝		G1-B500-L500-H460(底板なし) 18-8-40(高炉)	箇所	1	23,720	23,720			単-44号
現場打ち集水桝		G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	67,520	67,520			単-45号
現場打ち集水桝		G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	4	47,920	191,680			単-46号
現場打ち集水桝		G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	3	60,170	180,510			単-47号

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	65,070	65,070			単-48号	
現場打ち集水桝	小段桝 300×300×H650 18-8-40(高炉)	箇所	1	23,370	23,370			単-49号	
縞鋼板蓋	B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	8	35,980	287,840			単-50号	
グレーチング 蓋	500×500用 T-25 普通目 ボルト固定	組	2	34,980	69,960			単-51号	
排水工		式	1		2,426,090				
小段排水	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	88	22,910	2,016,080			単-52号	
縦排水	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	15	19,130	286,950			単-53号	
縞鋼板蓋	B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HDZT63	枚	15	8,204	123,060			単-54号	
縁石工		式	1		993,140				
ノズ 工		式	1		993,140				
合流ノズ		箇所	1	298,500	298,500			単-55号	
分流ノズ		箇所	1	323,600	323,600			単-56号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	Gr-A-2E タークアラウン	m	16	23,190	371,040			単-57号	
防護柵工		式	1		16,644,692				
作業土工		式	1		7,456				
床掘り	土砂	m3	0.4	10,170	4,068			単-58号	
人力積込	土砂	m3	1	3,388	3,388			単-59号	
路側防護柵工		式	1		4,799,570				
ガードレール	Gr-A-4E タークアラウン	m	195	16,230	3,164,850			単-60号	
ガードレール	Gr-A-4E(特) タークアラウン	m	52	16,500	858,000			単-61号	
ガードレール	Gr-A-2B タークアラウン	m	38	20,440	776,720			単-62号	
中央分離帯防護柵工		式	1		1,343,540				
剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	m	22	61,070	1,343,540			単-63号	
ワイヤーロープ式防護柵工		式	1		9,861,606				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管杭端末基礎	鋼管杭 φ165.2×5.0 ×2600	箇所	4	766,000	3,064,000			単-64号	
ケーブル張	3×7 G/O φ18 5条	m	230	4,791	1,101,930			単-65号	
中間支柱	φ89.1×4.2×1430 一般部(根固め)	本	49	80,230	3,931,270			単-66号	
中間支柱	φ89.1×4.2×1430 タンパックル部1型	本	1	80,230	80,230			単-67号	
中間タンパックル	M25×350 5条	箇所	1	129,100	129,100			単-68号	
支柱カバー	縫製片側タイプ W=200 H=590	本	4	21,330	85,320			単-69号	
視線誘導材	W=530～950	本	39	18,860	735,540			単-70号	
反射シール	100×300	枚	54	2,129	114,966			単-71号	
車線分離標	円形 φ80 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	25	24,770	619,250			単-72号	
ボックスビーム工		式	1		632,520				
ボックスビーム	Gb-Am-2E 標準部	m	12	30,210	362,520			単-73号	
ボックスビーム	Gb-Am-2E 端部	m	8	33,750	270,000			単-74号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		251, 254				
作業土工		式	1		58, 194				
床掘り	土砂	m3	20	238. 1	4, 762			単-75号	
埋戻し	土砂	m3	4	3, 210	12, 840			単-76号	
埋戻し	土砂	m3	20	1, 957	39, 140			単-77号	
基面整正		m2	3	484	1, 452			単-78号	
小型標識工		式	1		193, 060				
標識基礎	B500×L500×H900 18-8-40(高炉)	基	2	27, 890	55, 780			単-79号	
標識基礎	B400×L400×H1000 18-8-40(高炉)	基	1	22, 740	22, 740			単-80号	
標識基礎	B600×L600×H1400 18-8-40(高炉)	基	1	54, 720	54, 720			単-81号	
標識基礎	B800×L800×H1000 18-8-40(高炉)	基	1	59, 820	59, 820			単-82号	
道路付属施設工		式	1		45, 800				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		45,800				
視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体 側壁取付(白)	基	2	11,450	22,900			単-83号	
視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	基	2	11,450	22,900			単-84号	
配電線設備工		式	1		4,143,063				
作業土工		式	1		755,070				
床掘り	土砂	m3	130	2,157	280,410			単-85号	
埋戻し	上記以外(小規模)	m3	80	3,897	311,760			単-86号	
埋戻し	保護砂	m3	15	10,860	162,900			単-87号	
配管・配線工		式	1		1,604,633				
地中配管	FEP50×3	m	2	1,472	2,944			単-88号	
地中配管	FEP50×5	m	60	2,608	156,480			単-89号	
地中配管	FEP50×6	m	9	3,342	30,078			単-90号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP50×7	m	10	4,251	42,510			単-91号	
地中配管	FEP50×8	m	10	5,310	53,100			単-92号	
地中配管	FEP50×11	m	12	6,467	77,604			単-93号	
地中配管	本体管 φ 300 さや管 F EP 径 50mm×6条	m	33	22,600	745,800			単-94号	
屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	m	13	15,910	206,830			単-95号	
屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 # 63	m	25	6,693	167,325			単-96号	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 折込み2倍	m	28	308.4	8,635			単-97号	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 折込み2倍	m	14	501.2	7,016			単-98号	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=400 折込み2倍	m	120	639.2	76,704			単-99号	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=600 折込み2倍	m	33	897.2	29,607			単-100号	
耐火防護工		式	1		65,860				
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線 管 21mm	m	1	55,810	55,810			単-101号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐火防護		配管支持金具部 21mm	箇所	1	10,050	10,050			単-102号
ハットホル工				式	1		1,304,700		
プレキャストハットホル		H1-9型(車道部) 600×600×900	箇所	2	207,900	415,800			単-103号
プレキャストハットホル		H1-9型(土工部) 600×600×900	箇所	1	116,800	116,800			単-104号
プレキャストハットホル		H2-12型(車道部) 900×900×1200	箇所	1	251,300	251,300			単-105号
プレキャストハットホル		タイプ H2型(車道部) 1480×950×1500	箇所	1	520,800	520,800			単-106号
設備基礎工			式	1		412,800			
警報表示板基礎		B1100×L3500×H1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	412,800	412,800			単-107号
構造物撤去工			式	1		2,112,170			
防護柵撤去工			式	1		556,140			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-A-4E	m	403	1,380	556,140			単-108号
構造物取壊し工			式	1		470,220			

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	26	8,495	220,870			単-109号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	320	210.6	67,392			単-110号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	864	210.6	181,958			単-111号	
道路付属施設撤去工		式	1		74,100				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	39	1,900	74,100			単-112号	
運搬処理工		式	1		1,011,710				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,674	69,524			単-113号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	75	5,267	395,025			単-114号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	3,525	91,650			単-115号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	75	3,525	264,375			単-116号	
現場発生品運搬	カーポートレール、ラバーポール	t	10.56	18,100	191,136			単-117号	
仮設工		式	1		618,800				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		618, 800				
交通誘導警備員		人日	34	18, 200	618, 800			単-118号	
直接工事費		式	1		85, 115, 160				
共通仮設費		式	1		10, 492, 230				
共通仮設費		式	1		2, 100, 230				
技術管理費		式	1		1, 414, 230				
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	204, 000	204, 000			単-119号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1, 146, 000			内-1号	
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		686, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8, 392, 000				
純工事費		式	1		95, 607, 390				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		25,010,000			
工事原価			式	1		203,623,140			
一般管理費等			式	1		33,096,860			
工事価格			式	1		236,720,000			
消費税相当額			式	1		23,672,000			
工事費計			式	1		260,392,000			

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 (和深地区)			式	1		58,097,748			
道路土工			式	1		1,390,387			
防草コンクリート			式	1		1,390,387			
張りコンクリート (1号)		18-8-40 (高炉) t=100	m2	62	5,055	313,410			単-1号
張りコンクリート (2号)		18-8-40 (高炉) t=100	m2	69	5,377	371,013			単-2号
張りコンクリート (3号)		18-8-40 (高炉) t=100	m2	133	5,308	705,964			単-3号
法面工			式	1		2,061,840			
植生工			式	1		2,061,840			
植生マット		植生マット工 500m2以上1000m2未満	m2	710	2,904	2,061,840			単-4号
舗装工			式	1		20,909,941			
橋面防水工			式	1		1,162,262			
成型目地		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	841	1,382	1,162,262			単-5号

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		9,437,718				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,210	921.8	1,115,378			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	1,190	1,611	1,917,090			単-7号	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	1,080	3,019	3,260,520			単-8号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	1,070	2,939	3,144,730			単-9号	
アスファルト舗装工 (すりつけ版部)		式	1		201,496				
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 平均 舗装厚 25mm 3.0m超	m2	45	1,604	72,180			単-10号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	44	2,939	129,316			単-11号	
アスファルト舗装工 (A1踏掛版上舗装)		式	1		764,790				
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	159	2,405	382,395			単-12号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	159	2,405	382,395			単-13号	
アスファルト舗装工 (A2踏掛版上舗装)		式	1		431,433				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	57	1,611	91,827			単-14号	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	57	3,019	172,083			単-15号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	57	2,939	167,523			単-16号	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		2,817,342				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	378	1,123	424,494			単-17号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	783	3,056	2,392,848			単-18号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		371,000				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	100	1,066	106,600			単-19号	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	100	2,644	264,400			単-20号	
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		5,723,900				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,380	2,405	5,723,900			単-21号	
防護柵工		式	1		28,388,630				

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		4,745,900				
ガードレール	Gr-A-4E タークブラウン	m	204	16,230	3,310,920			単-22号	
ガードレール	Gr-A-2E タークブラウン	m	8	23,190	185,520			単-23号	
ガードレール	Gr-A-1E タークブラウン	m	16	35,770	572,320			単-24号	
ガードレール	路側用着脱式 支柱間隔4m タークブラウン	m	21	26,700	560,700			単-25号	
ガードレール端部処理(トンネル接続部)	平袖ビーム タークブラウン	箇所	1	58,220	58,220			単-26号	
ガードレール端部処理(壁高欄接続部)	平袖ビーム タークブラウン	箇所	1	58,220	58,220			単-27号	
中央分離帯防護柵工		式	1		5,863,570				
剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	m	10	59,160	591,600			単-28号	
剛性防護柵(5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4.0m 根入長100mm	m	121	43,570	5,271,970			単-29号	
防止柵工		式	1		17,779,160				
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20°以下	m	640	25,650	16,416,000			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉		片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎	基	1	179,900	179,900			単-31号
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m アンカーボルト固定	m	78	15,170	1,183,260			単-32号
道路付属施設工			式	1		4,728,150			
道路付属物工			式	1		561,090			
視線誘導標		φ100 片面反射 防護柵取付(白) ダークグリーン	本	11	9,710	106,810			単-33号
視線誘導標		傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白)	基	15	11,080	166,200			単-34号
視線誘導標		傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	基	26	11,080	288,080			単-35号
法面階段工			式	1		4,167,060			
再生プラスチック階段		W=600mm 30°	m	21	75,480	1,585,080			単-36号
再生プラスチック階段		W=2000mm 30°	m	10	125,900	1,259,000			単-37号
再生プラスチック階段(A1側)		W=600mm 35°	m	10	77,320	773,200			単-38号
再生プラスチック階段(A2側)		W=600mm 35°	m	7	78,540	549,780			単-39号

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		618,800				
交通管理工		式	1		618,800				
交通誘導警備員		人日	34	18,200	618,800			単-40号	
直接工事費		式	1		58,097,748				
共通仮設費		式	1		6,781,002				
共通仮設費		式	1		582,002				
技術管理費		式	1		71,002				
セパ調整費用		式	1		71,002			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		511,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,199,000				
純工事費		式	1		64,878,750				
現場管理費		式	1		18,127,000				

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		83,005,750				

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費（I C T）	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

セパ調整費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セパ調整費	コンクリート防護柵	m	131	542	71, 002			
合 計					71, 002			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 412. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	412. 5	412. 5		
計						412. 5		
単価						412. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価 1, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 358	1, 358		
計						1, 358		
単価						1, 358	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 416	6, 416		
計						6, 416		
単価						6, 416	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	602. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	602. 6	602. 6		
計						602. 6		
単価						602. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9		
計						235. 9		
単価						235. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
単価						248. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	602. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	602. 6	602. 6		
計						602. 6		
単価						602. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9		
計						235. 9		
単価						235. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 515	6, 515		
計						6, 515		
単価						6, 515	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	602. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	602. 6	602. 6		
計						602. 6		
単価						602. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9		
計						235. 9		
単価						235. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	359. 6	359. 6		
計						359. 6		
単価						359. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	602. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	602. 6	602. 6		
計						602. 6		
単価						602. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9		
計						235. 9		
単価						235. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	545	545		
計						545		
単価						545	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一16号	張りコンクリート (A)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	25	単価	5, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	2	6, 119	12, 238		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	25	4, 420	110, 500		
養生工		防草コンクリート	m 2	25	104. 9	2, 622. 5		
計						125, 360. 5		
単価						5, 015	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	張りコンクリート (B)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	90	単価	5, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	9	6, 119	55, 071		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	90	4, 651	418, 590		
養生工		防草コンクリート	m 2	90	104. 9	9, 441		
計						483, 102		
単価						5, 368	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	張りコンクリート (C)	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	355	単価	4, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	9, 523	76, 184		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	35. 5	47, 770	1, 695, 835		
計						1, 772, 019		
単価						4, 992	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	315	315		
計						315		
単価						315	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一20号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 169. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	169. 4	169. 4	
計						169. 4	
単価						169. 4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一21号	成型目地	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量	1	単価 1, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成型目地材設置工		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	1	1, 345	1, 345	
計						1, 345	
単価						1, 345	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	950. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	950. 5	950. 5		
計						950. 5		
単価						950. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 496	1, 496		
計						1, 496		
単価						1, 496	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 120	3, 120		
計						3, 120		
単価						3, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 039	3, 039		
計						3, 039		
単価						3, 039	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 161	1, 161		
計						1, 161		
単価						1, 161	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 157	3, 157		
計						3, 157		
単価						3, 157	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,485	2,485		
計						2,485		
単価						2,485	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238. 1	238. 1		
計						238. 1		
単価						238. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 957	1, 957		
計						1, 957		
単価						1, 957	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 210	3, 210		
計						3, 210		
単価						3, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	基面整正		単位	m2	数量		単価	484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	484	484		
計						484		
単価						484	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	重力式擁壁 (タイプ 2, 4)	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量		単価	81, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	78	80, 890	6, 309, 420		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 05	334, 200	16, 710		
計						6, 326, 130		
単価						81, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	重力式擁壁 (タイプ 1, 3)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	100	単価	73, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	100	73, 760	7, 376, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 01	334, 200	3, 342		
計						7, 379, 342		
単価						73, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 157	2, 157		
計						2, 157		
単価						2, 157	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	埋戻し	上記以外(小規模)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 897	3, 897		
計						3, 897		
単価						3, 897	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	管(函)渠型側溝	円形水路 D200	単位	m	数量		単価	
						1		19, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	19, 870	19, 870		
計						19, 870		
単価						19, 870	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 190	10, 190		
計						10, 190		
単価						10, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 360	10, 360		
計						10, 360		
単価						10, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一40号	現場打ちU型水路	B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	2	単価	21, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1. 4	1, 672	2, 340. 8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 418	9, 523	23, 026. 61		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 397	43, 550	17, 289. 35		
計						42, 656. 76		
単価						21, 330	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	暗渠排水管	VP管 φ150	単位	m	数量	1	単価	3, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	3, 344	3, 344		
計						3, 344		
単価						3, 344	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋コンクリート台付管	φ300	単位	m	数量	10	単価	20, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	18, 950	189, 500		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	153, 700	11, 066. 4		
計						200, 566. 4		
単価						20, 060	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	排水管敷設	VU管 φ300	単位	m	数量	14	単価 22, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管敷設	VU管 φ300 曲管・取付金具含む	m	14	4, 771	66, 794	
	【以下、材料費】						
	硬質塩化ビニル管	VU管 φ300	m	14	6, 650	93, 100	
	硬質塩化ビニル曲管	VU管90° エルボ φ300	個	5	10, 400	52, 000	
	管渠取付金具	VU管 φ300用	組	7	15, 530	108, 710	
	コンクリートアンカーボルト	M6×45 メッキ	本	14	45	630	
	計					321, 234	
	単価					22, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H460(底板なし) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	23, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 877	9, 523	17, 874. 67		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 134	43, 550	5, 835. 7		
計						23, 710. 37		
単価						23, 720	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	67, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67, 520	67, 520		
計						67, 520		
単価						67, 520	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,920	47,920		
計						47,920		
単価						47,920	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	60,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,170	60,170		
計						60,170		
単価						60,170	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 65, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 070	65, 070	
計						65, 070	
単価						65, 070	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	現場打ち集水桝	小段桝 300×300×H650 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 23, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 259	1, 672	433. 04	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 672	9, 523	15, 922. 45	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 161	43, 550	7, 011. 55	
計						23, 367. 04	
単価						23, 370	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	縐鋼板蓋	B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	398	398		
【以下、材料費】								
縐鋼板蓋		B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	35, 100	35, 100		
コンクリートアンカーボルト		M12×100 メッキ	本	4	119	476		
計						35, 974		
単価						35, 980	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋	500×500用 T-25 普通目 ﾎﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	34, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	978	978		
【以下、材料費】								
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋		500×500用 T-25 普通目 ﾎﾙﾄ固定	組	1	34, 000	34, 000		
計						34, 978		
単価						34, 980	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	小段排水	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	22, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	10	11, 610	116, 100			
型枠工		小段排水溝	m 2	2	11, 700	23, 400			
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	12. 05	7, 230	87, 121. 5			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	12. 05	204. 6	2, 465. 43			
計						229, 086. 93			
単価						22, 910	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	縦排水	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	19, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	m	10	7, 933	79, 330			
型枠工		縦排水溝	m 2	2	12, 680	25, 360			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	8, 452	84, 520			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	204. 6	2, 046			
計						191, 256			
単価						19, 130	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1.000-00-00-2-0		
単一54号	縞鋼板蓋	B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HDZT63	単位	枚	数量	1	単価	8,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	398	398		
【以下、材料費】								
縞鋼板蓋（縦排水蓋）		B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HDZT63	組	1	7,330	7,330		
コンクリートアンカーボルト		M12×100 メッキ	本	4	119	476		
計						8,204		
単価						8,204	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー55号	合流ノズ		単位	箇所	数量	1	単価	298, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	11. 84	9, 776	115, 747. 84		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-40 (高炉) 有り	m	10. 13	12, 510	126, 726. 3		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	12. 66	4, 317	54, 653. 22		
養生工		防草コンクリート	m 2	12. 66	104. 9	1, 328. 03		
計						298, 455. 39		
単価						298, 500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	分流ノズ		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	323, 600
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	11. 76	9, 776	114, 965. 76			
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-40 (高炉) 有り	m	10. 08	12, 510	126, 100. 8			
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	18. 65	4, 317	80, 512. 05			
養生工	防草コンクリート	m 2	18. 65	104. 9	1, 956. 38			
計						323, 534. 99		
単価						323, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一57号	ガードレール	Gr-A-2E ダークブラウン	単位	m	数量	100	単価 23, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E 100m以上(標準)	m	100	3, 200	320, 000	
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	50	724	36, 200	
【以下、材料費】							
ガードレール 路側土中用		G r - A - 2 E 塗装(景観4色)	m	100	19, 400	1, 940, 000	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139. 8mm	個	50	440	22, 000	
計						2, 318, 200	
単価						23, 190	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	10, 170	10, 170		
計						10, 170		
単価						10, 170	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3, 388	3, 388		
計						3, 388		
単価						3, 388	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン	単位	m	数量	100	単価	16, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	100	1, 630	163, 000			
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	25	724	18, 100			
【以下、材料費】									
ガードレール 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	m	100	14, 300	1, 430, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139. 8mm	個	25	440	11, 000			
計						1, 622, 100			
単価						16, 230	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ガードレール	Gr-A-4E(特) ターグプラウン	単位	m	数量	100	単価 16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E(特) 100m以上(標準)	m	100	1, 600	160, 000	
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	25	724	18, 100	
【以下、材料費】							
ガードレール 路側土中用		Gr-A-4E(特) 塗装 (ターグプラウン)	m	100	14, 600	1, 460, 000	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139. 8mm	個	25	440	11, 000	
計						1, 649, 100	
単価						16, 500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ガードレール	Gr-A-2B ダークブラウン	単位	m	数量	100	単価	20, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	100	5, 756	575, 600			
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	50	724	36, 200			
【以下、材料費】									
ガードレール 路側コンクリート用		G r - A - 2 B 塗装（景観4色）	m	100	14, 100	1, 410, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製（景観色） φ139. 8mm	個	50	440	22, 000			
計						2, 043, 800			
単価						20, 440	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一63号	剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	単位	m	数量	22	単価 61, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 9	9, 523	37, 139. 7	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 5	43, 550	152, 425	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 3	9, 523	31, 425. 9	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	44, 920	31, 444	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	56. 4	10, 610	598, 404	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7. 3	39, 100	285, 430	
スリップパー工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	2	21, 810	43, 620	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	4. 1	2, 291	9, 393. 1	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 46	334, 200	153, 732	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 08	4, 242	339. 36	
計						1, 343, 353. 06	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	22	単価	61, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						61, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一64号	鋼管杭末端基礎	鋼管杭 φ165. 2×5. 0×2600	単位	箇所	数量	1	単価 766, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）			箇所	1	561, 800	561, 800	
中間支柱・端末支柱設置		端末 無 φ114. 3×4. 5×700	本	1	90, 430	90, 430	
ターンバックル設置		端末	箇所	1	113, 700	113, 700	
計						765, 930	
単価						766, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	ケーブル張	3×7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ設置			m	1	4, 791	4, 791		
計						4, 791		
単価						4, 791	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	中間支柱	φ89. 1×4. 2×1430 一般部(根固め)	単位	本	数量	1	単価	80, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱・端末支柱設置		中間 有 φ114. 3×4. 5×700	本	1	80, 230	80, 230		
計						80, 230		
単価						80, 230	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	中間支柱	φ 89. 1×4. 2×1430 ターンバックル部1型	単位	本	数量	1	単価	80, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱・端末支柱設置		中間 有 φ 114. 3×4. 5×700	本	1	80, 230	80, 230		
計						80, 230		
単価						80, 230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	中間ターンバックル	M25×350 5条	単位	箇所	数量	1	単価	129, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル設置		中間	箇所	1	129, 100	129, 100		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一69号	支柱カバー	縫製片側タイ° W=200 H=590	単位	本	数量	1	単価	21, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱カバー設置		縫製 W=200 H=590	本	1	2, 541	2, 541		
【以下、材料費】								
支柱カバー		200×590 本体(蛍光橙)・帯(白) 高輝度	本	1	18, 780	18, 780		
計						21, 321		
単価						21, 330	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	視線誘導材	W=530～950	単位	本	数量	39	単価	18, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導材設置		W=530～950	本	39	2, 662	103, 818		
【以下、材料費】								
視線誘導材		W=950	本	31	15, 000	465, 000		
視線誘導材		W=750	本	4	20, 800	83, 200		
視線誘導材		W=530	本	4	20, 800	83, 200		
計						735, 218		
単価						18, 860	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	反射シール	100×300	単位	枚	数量	1	単価	2, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射シール設置		100×300	枚	1	508. 2	508. 2		
【以下、材料費】								
反射シール		100×300	枚	1	1, 620	1, 620		
計						2, 128. 2		
単価						2, 129	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	車線分離標	円形φ80 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上 30本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラハ°ーホ°ール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へ°ー径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24, 770	24, 770		
計						24, 770		
単価						24, 770	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	ボックスビーム	Gb-Am-2E 標準部	単位	m	数量	1	単価	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム設置		標準部	m	1	2, 904	2, 904		
【以下、材料費】								
ボックスビーム		G B - A m - 2 E 土中建込 メッキ	m	1	27, 300	27, 300		
計						30, 204		
単価						30, 210	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ボックスビーム	Gb-Am-2E 端部	単位	m	数量	8	単価	33, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム設置		端部	m	8	4, 259	34, 072		
【以下、材料費】								
ビーム(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Am 4. 5×□200×200×t4. 5×L3840	本	1	57, 600	57, 600		
ビーム(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Am 端部 4. 5×□200×200×t4. 5×L3995	本	1	72, 000	72, 000		
支柱(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Am H-125×60×6×8×1960	本	4	17, 900	71, 600		
アンカー支柱(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Am H-200×100×5. 5×8×1000	本	1	26, 200	26, 200		
ハトール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Am PL 4. 5×150×400	枚	4	1, 250	5, 000		
ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		アンカー支柱取付用 M20×230	本	1	1, 120	1, 120		
ボルト・ナット(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		ハトール用 M16×30	本	8	301	2, 408		
計						270, 000		
単価						33, 750	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238. 1	238. 1		
計						238. 1		
単価						238. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 210	3, 210		
計						3, 210		
単価						3, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 957	1, 957		
計						1, 957		
単価						1, 957	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	484	484		
計						484		
単価						484	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一79号	標識基礎	B500×L500×H900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	27, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 474	722. 26		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 23	43, 550	10, 016. 5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 8	9, 523	17, 141. 4		
計						27, 880. 16		
単価						27, 890	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一80号	標識基礎	B400×L400×H1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価 22, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0. 36	1, 474	530. 64	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 16	43, 550	6, 968	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 6	9, 523	15, 236. 8	
計						22, 735. 44	
単価						22, 740	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一81号	標識基礎	B600×L600×H1400 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	54, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 64	1, 474	943. 36		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	43, 550	21, 775		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 36	9, 523	31, 997. 28		
計						54, 715. 64		
単価						54, 720	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一82号	標識基礎	B800×L800×H1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	59, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1	1, 474	1, 474		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 64	43, 550	27, 872		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 2	9, 523	30, 473. 6		
計						59, 819. 6		
単価						59, 820	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	視線誘導標	傾斜プラスチック超小型反射体 側壁取付(白)	単位	基	数量	1	単価	11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]		側壁取付タイプ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	11, 450	11, 450		
計						11, 450		
単価						11, 450	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	視線誘導標	傾斜プラスチック超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	単位	基	数量	1	単価	11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]		側壁取付タイプ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	11, 450	11, 450		
計						11, 450		
単価						11, 450	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 157	2, 157		
計						2, 157		
単価						2, 157	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	埋戻し	上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 897	3, 897		
計						3, 897		
単価						3, 897	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 897	3, 897		
【以下、材料費】								
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目 ㊦ス率+0. 2	m3	1	6, 960	6, 960		
計						10, 857		
単価						10, 860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－88号	地中配管	FEP50×3	単位	m	数量	2	単価 1, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	2	1, 437	2, 874	
【以下、材料費】							
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	5	14	70	
計						2, 944	
単価						1, 472	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	地中配管	FEP50×5	単位	m	数量	60	単価	2, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	m	60	2, 395	143, 700		
【以下、材料費】								
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 mm	個	15	570	8, 550		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	299	14	4, 186		
計						156, 436		
単価						2, 608	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	地中配管	FEP50×6	単位	m	数量	9	単価	3, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	m	9	2, 874	25, 866		
【以下、材料費】								
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 mm	個	6	570	3, 420		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	56	14	784		
計						30, 070		
単価						3, 342	円／m	

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一91号	地中配管	FEP50×7	単位	m	数量	10	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条 0%	m	10	3, 353	33, 530	
	【以下、材料費】						
	波付硬質電線管用付属品（F E P用）	ベルマウス 5 0 mm	個	14	570	7, 980	
	呼び線	ハイライン 径4 mm	m	71	14	994	
	計					42, 504	
	単価					4, 251	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一92号	地中配管	FEP50×8	単位	m	数量	10	単価	5, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条 0%	m	10	3, 832	38, 320		
【以下、材料費】								
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 mm	個	24	570	13, 680		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	78	14	1, 092		
計						53, 092		
単価						5, 310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－93号	地中配管	FEP50×11	単位	m	数量	12	単価	6, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 11条 0%	m	12	5, 269	63, 228		
【以下、材料費】								
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 mm	個	22	570	12, 540		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	131	14	1, 834		
計						77, 602		
単価						6, 467	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	地中配管	本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm×6条	単位	m	数量	33	単価 22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	33	9, 948	328, 284	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 6管	m	33	2, 567	84, 711	
【以下、材料費】							
ダクトスリーブ		φ300	個	2	76, 100	152, 200	
さや管固定版		SUS304	個	2	80, 800	161, 600	
FEP防水キャップ		FEP50用	個	22	648	14, 256	
FEP端材		FEP50用 L=30cm	個	12	102	1, 224	
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	232	14	3, 248	
計						745, 523	
単価						22, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一95号	屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	13	単価 15, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	13	3, 406	44, 278	
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4, 170	4, 170	
配管支持金具b取付			個	1	4, 170	4, 170	
配管支持金具c取付			個	1	4, 170	4, 170	
【以下、材料費】							
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%	m	13	1, 918	24, 934	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 5 0 mm	組	12	6, 110	73, 320	
配管支持金具a		ダクターチャンネル、アンカーボルト含む	組	1	1, 044	1, 044	
配管支持金具b		アンカーボルト含む	組	1	24, 520	24, 520	
配管支持金具c		アンカーボルト含む	組	1	26, 170	26, 170	
計						206, 776	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	13	単価	15, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15, 910	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 #63	単位	m	数量	25	単価	6, 693	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	25	3, 309	82, 725			
【以下、材料費】									
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 6 3 mm	m	25	3, 150	78, 750			
金属製可とう電線管付属品		コンビネーションカップリング 厚鋼用 6 3 mm	個	8	686	5, 488			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	25	14	350			
計						167, 313			
単価						6, 693	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	埋設標識シート敷設	W=150 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	308. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	111. 2	5, 560		
【以下、材料費】								
埋設標識シート		150mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	9, 860	9, 860		
計						15, 420		
単価						308. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	埋設標識シート敷設	W=300 折込み2倍	単位	m	数量		50	単価	501. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	111. 2	5, 560			
【以下、材料費】									
埋設標識シート		300mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	19, 500	19, 500			
計						25, 060			
単価						501. 2	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	埋設標識シート敷設	W=400 折込み2倍	単位	m	数量		50	単価	639. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	111. 2	5, 560			
【以下、材料費】									
埋設標識シート		400mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	26, 400	26, 400			
計						31, 960			
単価						639. 2	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－100号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=600 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	897. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識ｼｰﾄ敷設		埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	111. 2	5, 560		
【以下、材料費】								
埋設標識ｼｰﾄ		600mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	39, 300	39, 300		
計						44, 860		
単価						897. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一101号	耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	単位	m	数量	1	単価	55, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火防護設置		シート工法 露出管路部 21mm	m2	1	18, 310	18, 310		
【以下、材料費】								
情報ボックス耐火防護		一般部 t=21mm シート工法	m 2	1	37, 500	37, 500		
計						55, 810		
単価						55, 810	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	耐火防護	配管支持金具部 21mm	単位	箇所	数量	1	単価	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火防護設置		シート工法 配管支持金具部 21mm	m2	0. 15	27, 470	4, 120. 5		
【以下、材料費】								
情報ボックス耐火防護		支持部 t=21mm シート工法	m 2	0. 15	39, 500	5, 925		
計						10, 045. 5		
単価						10, 050	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	プレキャストハントホール	H1-9型(車道部) 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価	207, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	0. 846	1, 409	1, 192. 01			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31, 650	31, 650			
【以下、材料費】									
ハントホール		H1-9型 600×600×900	基	1	52, 300	52, 300			
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)		φ 6 0 0 T-2 5仕様 受枠 ナット共	組	1	112, 000	112, 000			
車道用ハンドホール用シリンダー錠		φ 6 0 0 T-2 5仕様	個	1	9, 770	9, 770			
無収縮剤		セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	m3	0. 004	243, 800	975. 2			
計						207, 887. 21			
単価						207, 900	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	プレキャストハントホール	H1-9型(土工部) 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価	116, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	0. 846	1, 409	1, 192. 01		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31, 650	31, 650		
【以下、材料費】								
ハントホール		H1-9型 600×600×900	基	1	52, 300	52, 300		
ハンドホール蓋		6 0 0 ϕ T-2	個	1	30, 600	30, 600		
無収縮剤		セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	m3	0. 004	243, 800	975. 2		
計						116, 717. 21		
単価						116, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	プレキャストハントホール	H2-12型(車道部) 900×900×1200	単位	箇所	数量	1	単価	251, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	1. 538	1, 409	2, 167. 04			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31, 650	31, 650			
【以下、材料費】									
ハントホール		H2-12型 900×900×1200	基	1	94, 700	94, 700			
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)		φ 6 0 0 T－2 5仕様 受枠 ナット共	組	1	112, 000	112, 000			
車道用ハンドホール用シリンダー錠		φ 6 0 0 T－2 5仕様	個	1	9, 770	9, 770			
無収縮剤		セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	m3	0. 004	243, 800	975. 2			
計						251, 262. 24			
単価						251, 300	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一106号	プレキャストハントホール	タイプ H2型(車道部) 1480×950×1500	単位	箇所	数量	1	単価 520, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	2. 803	1, 409	3, 949. 42	
ハンドホール		ラフテレンクリーン 最大吊上能力4. 9t吊	個	1	36, 020	36, 020	
【以下、材料費】							
ハンドホール		車道 E タイプ	個	1	358, 000	358, 000	
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)		φ 6 0 0 T-2 5 仕様 受枠 ナット共	組	1	112, 000	112, 000	
車道用ハンドホール用シリンダー錠		φ 6 0 0 T-2 5 仕様	個	1	9, 770	9, 770	
無収縮剤		セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	m3	0. 004	243, 800	975. 2	
計						520, 714. 62	
単価						520, 800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	警報表示板基礎	B1100×L3500×H1000 24-12-25 (20) (高炉)	単位	基	数量	1	単価	412, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	4. 81	1, 672	8, 042. 32			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 85	39, 100	150, 535			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16〜D25 標準	t	0. 17	286, 000	48, 620			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9. 2	10, 610	97, 612			
設備基礎用アンカーボルト設置		長さ1000mm以下 4本/組	組	1	4, 840	4, 840			
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 950	6, 950			
【以下、材料費】									
アンカーボルト(警報表示板基礎用)		4-M30×850L (PL、N・W含む)	組	1	90, 600	90, 600			
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 980	1, 980			
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	695	695			
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 mm	m	3	115	345			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	警報表示板基礎	B1100×L3500×H1000 24-12-25(20) (高炉)	単位	基	数量	1	単価	412, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	4	634	2, 536		
計						412, 755. 32		
単価						412, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1, 380	1, 380		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 495	8, 495		
計						8, 495		
単価						8, 495	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	210. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210. 6	210. 6		
計						210. 6		
単価						210. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	210. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210. 6	210. 6		
計						210. 6		
単価						210. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1, 900	1, 900		
計						1, 900		
単価						1, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 674	2, 674		
計						2, 674		
単価						2, 674	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 267	5, 267		
計						5, 267		
単価						5, 267	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	現場発生産品運搬	カート・レール、ラバール	単位	t	数量	1	単価	18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1	8, 444	8, 444		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 651	9, 651		
計						18, 095		
単価						18, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	204, 000	204, 000		
計						204, 000		
単価						204, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	6, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 43	31, 000	13, 330		
	型わく工		人	0. 86	33, 400	28, 724		
	普通作業員		人	0. 52	24, 200	12, 584		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 552		
	計					61, 190		
	単価					6, 119	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	31, 000	31, 000			
普通作業員			人	3. 2	24, 200	77, 440			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	27, 300	330, 330			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 230			
計						442, 000			
単価						4, 420	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 000	2, 790		
普通作業員			人	0. 31	24, 200	7, 502		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		198		
計						10, 490		
単価						104. 9	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 000	18, 600		
特殊作業員			人	1. 1	27, 100	29, 810		
普通作業員			人	1. 9	24, 200	45, 980		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	27, 300	330, 330		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 210	36, 676		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 704		
計						465, 100		
単価						4, 651	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	315	315		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						315		
単価						315	円／m 2	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	成型目地材設置工	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量	10	単価
							1, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 05	31, 000	1, 550	
普通作業員			人	0. 25	24, 200	6, 050	
成型目地材		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	10. 5	485	5, 092	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		758	
計						13, 450	
単価						1, 345	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	334, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 500	198, 500		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135, 700	135, 700		
計						334, 200		
単価						334, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 770	67, 700		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 950	32, 175		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 300	1, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						101, 900		
単価						10, 190	円／m	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 280	42, 800		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11, 700	58, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 300	2, 217		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						103, 600		
単価						10, 360	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	排水管敷設	VU管 φ300 曲管・取付金具含む	単位	m	数量		10	単価	4, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 33	31, 000	10, 230			
特殊作業員			人	0. 33	27, 100	8, 943			
普通作業員			人	1	24, 200	24, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4, 337			
計						47, 710			
単価						4, 771	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価		
						100		398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	398	39, 800			
蓋		材料費別途計上とする	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						39, 800			
単価						398	円／枚		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	978	97, 800		
蓋		材料費別途計上とする	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 800		
単価						978	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		単価	
						10		11, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 191. 7	81, 917		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 950	32, 175		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 300	1, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						116, 100		
単価						11, 610	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 000	27, 900		
型わく工			人	1. 6	33, 400	53, 440		
普通作業員			人	1. 2	24, 200	29, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 620		
計						117, 000		
単価						11, 700	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 7, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	31, 000	55, 800	
特殊作業員			人	2. 1	27, 100	56, 910	
普通作業員			人	3. 5	24, 200	84, 700	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	27, 300	330, 330	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	13. 3	14, 390	191, 387	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 873	
計						723, 000	
単価						7, 230	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	204. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	31, 000	6, 510		
普通作業員			人	0. 56	24, 200	13, 552		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		398		
計						20, 460		
単価						204. 6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	7, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 408. 1	54, 081			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0	個	16. 5	1, 530	25, 245			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						79, 330			
単価						7, 933	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	31, 000	37, 200		
型わく工			人	1. 6	33, 400	53, 440		
普通作業員			人	1. 2	24, 200	29, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 120		
計						126, 800		
単価						12, 680	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 8, 452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 5	31, 000	77, 500	
	特殊作業員		人	2. 1	27, 100	56, 910	
	普通作業員		人	5. 8	24, 200	140, 360	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	12. 1	27, 300	330, 330	
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８m３ 吊２．９ｔ	時間	16. 5	14, 390	237, 435	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 665	
	計					845, 200	
	単価					8, 452	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 000	31, 000		
普通作業員			人	2. 9	24, 200	70, 180		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	27, 300	330, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		190		
計						431, 700		
単価						4, 317	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	240. 09	2, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 240		
単価						724	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 430	14, 430			
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 630			
単価						1, 630	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	724	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840			
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	240. 09	2, 400			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 240			
単価						724	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	5, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - A - 2 B 塗装	m	1	18, 456	18, 456			
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-12, 700	-12, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 756			
単価						5, 756	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	21, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25	24, 200	6, 050		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		360		
計						21, 810		
単価						21, 810	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	収縮目地工	カッタ式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	2, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 200	48, 400		
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]		通称(切削深)10cm級 プレート径 φ 30cm	日	4	29, 550	118, 200		
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	36	1, 510	54, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 140		
計						229, 100		
単価						2, 291	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量	1	単価 561, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500	
特殊作業員			人	1	27, 100	27, 100	
普通作業員			人	0. 5	24, 200	12, 100	
鋼管杭	φ 1 6 5. 2 × 5. 0 × 2, 6 0 0		本	5	49, 000	245, 000	
端末金具用固定ボルト	M 1 6 × 6 5		本	20	472	9, 440	
端末金具（鋼管基礎用）	1 6 × 2 5 0 × 2 5 0		個	5	28, 500	142, 500	
ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔		日	0. 5	10, 360	5, 180	
空気圧縮機運転			日	0. 5	10, 920	5, 460	
ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込		日	0. 5	70, 850	35, 425	
トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		日	1	46, 500	46, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		17, 595	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		単位	箇所	数量		単価	
						1		561, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					561, 800		
	単価					561, 800	円／箇所	

参考資料（１）

中間支柱・端末支柱設置		端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	単価	金額	単価	90,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.724	31,000	53,444			
特殊作業員			人	3.448	27,100	93,440			
普通作業員			人	1.724	24,200	41,720			
ストラップ		φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ		φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ		φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
端末支柱（鋼管基礎用）		φ89.1×4.2×1,430	本	100	51,100	5,110,000			
端末支柱用間隔材		φ60.5×3.2×110	個	500	3,650	1,825,000			
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	6,541	11,276			
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	70,580	243,359			
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	46,390	79,976			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114. 3×4. 5×700	単位	本	数量	100	単価	90, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		166, 785		
計						9, 043, 000		
単価						90, 430	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価 113, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 538	31, 000	47, 678		
特殊作業員		人	3. 077	27, 100	83, 386		
普通作業員		人	3. 077	24, 200	74, 463		
ターンバックル	M 2 5 ・ W 1 × 3 5 0	本	50	4, 880	244, 000		
索端金具（R ・ L）	M 2 5 ・ W 1 × 5 0 0	本	50	7, 730	386, 500		
ジョーボルト	M 2 5 ・ W 1 × 1 9 1	本	50	4, 660	233, 000		
トラック運転	ターンバックル設置	日	1. 538	44, 190	67, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		9		
計					1, 137, 000		
単価					113, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価	4, 791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 279	31, 000	8, 649		
普通作業員			人	1. 117	24, 200	27, 031		
ワイヤロープ		3 撚×7 本線G／O φ 1 8 5 条	m	100	4, 310	431, 000		
トラック運転		ワイヤロープ設置	日	0. 279	44, 490	12, 412		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						479, 100		
単価						4, 791	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114. 3×4. 5×700	単位	本	数量	100	単価	80, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	12. 195	31, 000	378, 045			
特殊作業員			人	24. 39	27, 100	660, 969			
普通作業員			人	12. 195	24, 200	295, 119			
中間支柱		φ 8 9 . 1 × 4 . 2 × 1 , 4 3 0	本	100	18, 000	1, 800, 000			
中間支柱用間隔材		4 0 × 9 0	個	800	367	293, 600			
ストラップ		φ 1 0 1 . 6 × 1 . 5 × 1 5	個	100	1, 670	167, 000			
キャップ		φ 9 7 . 0 × 3 . 0 × 9 0	個	100	1, 410	141, 000			
スリーブ		φ 1 1 4 . 3 × 4 . 5 × 7 0 0	本	100	11, 100	1, 110, 000			
スリーブカバー		φ 1 5 0 . 0 × 3 . 0 × 1 0 0	個	100	730	73, 000			
根固めブロック		5 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0	個	100	5, 530	553, 000			
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	12. 195	6, 541	79, 767			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114. 3×4. 5×700	単位	本	数量	100	単価	80, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	24. 39	70, 580	1, 721, 446		
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	12. 195	46, 390	565, 726		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		184, 328		
計						8, 023, 000		
単価						80, 230	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価 129, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 538	31, 000	47, 678		
特殊作業員		人	3. 077	27, 100	83, 386		
普通作業員		人	3. 077	24, 200	74, 463		
ターンバックル	M 2 5 ・ W 1 × 3 5 0	本	50	4, 880	244, 000		
索端金具（R ・ L）	M 2 5 ・ W 1 × 5 0 0	本	100	7, 730	773, 000		
トラック運転	ターンバックル設置	日	1. 538	44, 190	67, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		509		
計					1, 291, 000		
単価					129, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	支柱カマ設置	縫製 W=200 H=590	単位	本	数量	10	単価	2, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 200	24, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 210		
計						25, 410		
単価						2, 541	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	視線誘導材設置	W=530～950	単位	本	数量	10	単価	2, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 200	24, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 420		
計						26, 620		
単価						2, 662	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	反射シール設置	100×300	単位	枚	数量	10	単価 508. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		242	
計						5, 082	
単価						508. 2	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 24, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 769. 5	24, 769	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						24, 770	
単価						24, 770	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ボックスビーム設置	標準部	単位	m	数量	100	単価	2, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	24, 200	242, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48, 400		
計						290, 400		
単価						2, 904	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ボックスビーム設置	端部	単位	m	数量	100	単価	4, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	16	24, 200	387, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		38, 700		
計						425, 900		
単価						4, 259	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目 ロス率+0. 2	単位	m3	数量	1	単価	6, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	5, 800	6, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 960		
単価						6, 960	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 800	41, 700		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	300	340	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						143, 700		
単価						1, 437	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	単位	m	数量	100	単価	2, 395
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	27, 800	69, 500		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	500	340	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239, 500		
単価						2, 395	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2, 874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	27, 800	83, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	600	340	204, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						287, 400		
単価						2, 874	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条 0%	単位	m	数量		100	単価	3, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	3. 5	27, 800	97, 300			
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	700	340	238, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						335, 300			
単価						3, 353	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価	3, 832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	27, 800	111, 200		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	800	340	272, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						383, 200		
単価						3, 832	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 11条 0%	単位	m	数量	100	単価	5, 269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	27, 800	152, 900		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	1, 100	340	374, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						526, 900		
単価						5, 269	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	3, 406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 25	27, 800	340, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						340, 600		
単価						3, 406	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価	4, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 800	41, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 700		
単価						4, 170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	配管支持金具b取付		単位	個	数量	10	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 800	41, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 700		
単価						4, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	配管支持金具c取付		単位	個	数量	10	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 800	41, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 700		
単価						4, 170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量		単価	1, 918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	厚鋼電線管	G 5 4	m	1	1, 668. 02	1, 668		
	附属品費 15%		式	1		250		
	計					1, 918		
	単価					1, 918	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	配管支持金具a	タクトチャンネル、アンカーボルト含む	単位	組	数量		単価	1, 044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管（線）支持金具	4 0 × 3 0 × 4 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	1	648	648		
	取付アンカーボルト	M8×50 SUS	本	2	198	396		
	計					1, 044		
	単価					1, 044	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	配管支持金具b	アンカーボルト含む	単位	組	数量	1	単価	24, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管支持金具b	ダクタイル、架台、BN含む	組	1	22, 848	22, 848		
	取付アンカーボルト	M8×50 SUS	本	2	198	396		
	取付アンカーボルト	M10×70 SUS	本	4	319	1, 276		
	計					24, 520		
	単価					24, 520	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	配管支持金具c	アンカーボルト含む	単位	組	数量	1	単価	26, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管支持金具c		ダクタイルチャンネル、架台、BN含む	組	1	24, 506	24, 506		
取付アンカーボルト		M8×50 SUS	本	2	198	396		
取付アンカーボルト		M10×70 SUS	本	4	319	1, 276		
計						26, 178		
単価						26, 170	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	27, 800	330, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						330, 900		
単価						3, 309	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		111. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 800	11, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 120		
単価						111. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐火防護設置	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	単位	m2	数量	10	単価	18, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 000	31, 000		
特殊作業員			人	5	27, 100	135, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		16, 600		
計						183, 100		
単価						18, 310	円／m2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	耐火防護設置	ｼｰﾄ工法 配管支持金具部 21mm	単位	m2	数量	10	単価	27, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	31, 000	46, 500		
特殊作業員			人	7. 5	27, 100	203, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		24, 950		
計						274, 700		
単価						27, 470	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	無収縮剤	セメント系ﾌﾞﾚｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 243, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤		セメント系ﾌﾞﾚｯｸｽﾀｲﾌﾟ	k g	1, 875	130	243, 750	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						243, 800	
単価						243, 800	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	174, 300	174, 300	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	111, 700	111, 700	
計						286, 000	
単価						286, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	設備基礎用アンカーボルト設置	長さ1000mm以下 4本/組	単位	組	数量	10	単価	4, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 200	48, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 400		
単価						4, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	27, 800	6, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 950		
単価						6, 950	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1, 380	1, 380	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 380	
単価						1, 380	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 8, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8, 495	8, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 495	
単価						8, 495	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1, 900	1, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 900		
単価						1, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
処分費（t）			単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
交通誘導警備員A			単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1 単価 41, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400
軽油		L	37	147	5, 439
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 480	10, 368
諸雑費（まるめ）		式	1		3
計					41, 210
単価					41, 210 円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 198, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200	
	鉄筋工		人	2. 3	27, 900	64, 170	
	普通作業員		人	0. 2	24, 200	4, 840	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 940	
	計					198, 500	
	単価					198, 500	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500			
鉄筋工			人	3. 5	27, 900	97, 650			
普通作業員			人	0. 3	24, 200	7, 260			
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 570			
計						135, 700			
単価						135, 700	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 400	4, 318		
軽油			L	18	147	2, 646		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	時間	1	7, 420	7, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 390		
単価						14, 390	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]	通称(切削深)10cm級 ブレード径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 100	27, 100		
ガソリン		レギュラー	L	6	144	864		
コンクリートカッタ [手動式・湿式・エンジン駆動]		通称（切削深） 1 0 c m級 ブレード径φ 3 0 c m	日	1	1, 580	1, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 550		
単価						29, 550	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	単位	日	数量	1	単価	10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ 2 3 0 mm						
			供用日	1. 49	6, 950	10, 355		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 360		
単価						10, 360	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	10, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	34	147	4, 998		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		超低騒音 排ガス3次 4. 0～5. 0 m 3 / m i n	供用日	1. 49	3, 970	5, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 920		
単価						10, 920	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	70, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	43	147	6, 321		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		通称ブレーカ質量7 0 0 k g 級 打撃5 3 0 b p m	供用日	1. 49	27, 400	40, 826		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						70, 850		
単価						70, 850	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	46, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400			
軽油			L	30	147	4, 410			
トラック［クレーン装置付］		通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 49	11, 200	16, 688			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						46, 500			
単価						46, 500	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	単位	日	数量	1	単価	6, 541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 1 4 0 mm	供用日	1. 48	4, 420	6, 541		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 541		
	単価					6, 541	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	70, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	43	147	6, 321		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		通称ブレーカ質量7 0 0 k g 級 打撃5 3 0 b p m	供用日	1. 48	27, 400	40, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						70, 580		
単価						70, 580	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	46, 390	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400			
軽油			L	30	147	4, 410			
トラック［クレーン装置付］		通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 48	11, 200	16, 576			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						46, 390			
単価						46, 390	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	44, 190	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400			
軽油			L	31	147	4, 557			
トラック [クレーン装置付]		通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 27	11, 200	14, 224			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						44, 190			
単価						44, 190	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	44, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400			
軽油			L	30	147	4, 410			
トラック [クレーン装置付]		通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 31	11, 200	14, 672			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						44, 490			
単価						44, 490	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	174, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 1	31, 000	3, 100			
鉄筋工			人	1. 7	27, 900	47, 430			
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 640			
計						174, 300			
単価						174, 300	円／ t		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 111, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 000	12, 400	
	鉄筋工		人	2. 9	27, 900	80, 910	
	普通作業員		人	0. 2	24, 200	4, 840	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 830	
	計					111, 700	
	単価					111, 700	円／ t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート (1号)	18-8-40（高炉） t=100	単位	m2	数量	62	単価	5, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9, 523	47, 615		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6	44, 290	265, 740		
計						313, 355		
単価						5, 055	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	張りコンクリート (2号)	18-8-40（高炉） t=100	単位	m2	数量	69	単価	5, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	7	6, 119	42, 833		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	69	4, 651	320, 919		
養生工		防草コンクリート	m 2	69	104. 9	7, 238. 1		
計						370, 990. 1		
単価						5, 377	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	張りコンクリート (3号)	18-8-40（高炉） t=100	単位	m2	数量	133	単価	5, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	12	6, 119	73, 428		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	133	4, 651	618, 583		
養生工		防草コンクリート	m 2	133	104. 9	13, 951. 7		
計						705, 962. 7		
単価						5, 308	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	植生マット	植生マット工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	2, 904	2, 904		
計						2, 904		
単価						2, 904	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	成型目地	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量	1	単価	1, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材設置工		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	1	1, 382	1, 382		
計						1, 382		
単価						1, 382	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	921. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	921. 8	921. 8		
計						921. 8		
単価						921. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 611	1, 611		
計						1, 611		
単価						1, 611	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 019	3, 019		
計						3, 019		
単価						3, 019	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 939	2, 939		
計						2, 939		
単価						2, 939	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 25mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,604	1,604		
計						1,604		
単価						1,604	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,939	2,939		
計						2,939		
単価						2,939	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,405	2,405		
計						2,405		
単価						2,405	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,405	2,405		
計						2,405		
単価						2,405	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 611	1, 611		
計						1, 611		
単価						1, 611	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 019	3, 019		
計						3, 019		
単価						3, 019	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,939	2,939		
計						2,939		
単価						2,939	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,123	1,123		
計						1,123		
単価						1,123	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,056	3,056		
計						3,056		
単価						3,056	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,066	1,066		
計						1,066		
単価						1,066	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 644	2, 644		
計						2, 644		
単価						2, 644	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 405	2, 405		
計						2, 405		
単価						2, 405	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン	単位	m	数量	100	単価	16, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	m	100	1, 630	163, 000			
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	25	724	18, 100			
【以下、材料費】									
ガードレール 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	m	100	14, 300	1, 430, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製（景観色）φ139. 8mm	個	25	440	11, 000			
計						1, 622, 100			
単価						16, 230	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	ガードレール	Gr-A-2E ダークブラウン	単位	m	数量	100	単価	23, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E 100m以上(標準)	m	100	3, 200	320, 000			
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	50	724	36, 200			
【以下、材料費】									
ガードレール 路側土中用		G r - A - 2 E 塗装（景観4色）	m	100	19, 400	1, 940, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139. 8mm	個	50	440	22, 000			
計						2, 318, 200			
単価						23, 190	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ガードレール	Gr-A-1E タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	35, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-1E 100m以上(標準)	m	100	6, 400	640, 000		
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	100	724	72, 400		
【以下、材料費】								
ガードレール 路側土中用		Gr-A-1E 塗装(タークアラウン)	m	100	28, 200	2, 820, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139. 8mm	個	100	440	44, 000		
計						3, 576, 400		
単価						35, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ガードレール	路側用着脱式 支柱間隔4m タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	26, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		A種 路側着脱式 支柱間4m 根入1. 65m 21m以上50m未満	m	100	6, 400	640, 000			
反射テープ 設置工		W=25 φ 139. 8mm	箇所	25	724	18, 100			
【以下、材料費】									
ガードレール(タークアラウン)		A種 路側用着脱式 支柱間隔4m 根入1. 65m	m	100	20, 000	2, 000, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9. 8 mm	個	25	440	11, 000			
計						2, 669, 100			
単価						26, 700	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一26号	カーゴレール端部処理(トンネル接続部)	平袖ビーム タークフレーション	単位	箇所	数量	1	単価 58, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーゴレール端部処理		トンネル接続用平袖ビーム	箇所	1	22, 790	22, 790	
【以下、材料費】							
平袖ビーム(タークフレーション)		トンネル接続用 L=1300	枚	1	31, 500	31, 500	
穿孔式めねじアンカーボルト		M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1, 310	3, 930	
計						58, 220	
単価						58, 220	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一27号	カーポートレール端部処理(壁高欄接続部)	平袖ビーム ターケフレーション	単位	箇所	数量	1	単価 58, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール端部処理		壁高欄接続用平袖ビーム	箇所	1	22, 790	22, 790	
【以下、材料費】							
平袖ビーム(ターケフレーション)		壁高欄接続用 L=1300	枚	1	31, 500	31, 500	
穿孔式めねじアンカーボルト		M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1, 310	3, 930	
計						58, 220	
単価						58, 220	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一28号	剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	単位	m	数量	10	単価 59,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3.5mm(センサー用)	m	10	722.6	7,226	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	20,970	209,700	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	1	21,870	21,870	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	10	19,230	192,300	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@1.0m 根入長100mm	m	10	4,540	45,400	
養生工		コンクリート防護柵	m ²	23	238.1	5,476.3	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	2	2,771	5,542	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	9,523	19,046	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	44,920	17,968	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.2	334,200	66,840	
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.04	4,242	169.68	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	10	単価	59, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						591, 537. 98		
単価						59, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一29号	剛性防護柵(5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	121	単価 43, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	121	722. 6	87, 434. 6	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	36	20, 970	754, 920	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	13	21, 870	284, 310	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	121	19, 760	2, 390, 960	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@4. 0m 根入長100mm	m	121	3, 021	365, 541	
養生工		コンクリート防護柵	m2	278	238. 1	66, 191. 8	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	23	2, 771	63, 733	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	24	9, 523	228, 552	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	44, 920	224, 600	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	2. 39	334, 200	798, 738	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 4	4, 242	1, 696. 8	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	剛性防護柵(5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量		121	単価	43, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0. 7	5, 950	4, 165				
計						5, 270, 842. 2				
単価						43, 570	円／m			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－30号	立入防止柵	柵高H=2. 5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以下	単位	m	数量	10	単価 25, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置 柵高2. 5m		獣害対策部 勾配20° 以下 支柱間隔2. 0m	m	10	7, 029	70, 290	
支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2mを超え2. 5m以下	本	5	1, 493	7, 465	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2mを超え2. 5m以下 全ての費用	基	5	2, 982	14, 910	
【以下、材料費】							
防護柵(獣害対策部 勾配45° 以下)		H=1. 8m+忍0. 7m @2. 0m 鋼管基礎型 溶融亜鉛めっき	m	10	15, 000	150, 000	
鋼管基礎		STK400 φ101. 6×3. 2×L700 メッキ HDZT77	本	5	2, 750	13, 750	
計						256, 415	
単価						25, 650	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	門扉	片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価 179, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置		獣害対策部 柵高2.5m 片開き	基	1	70, 290	70, 290	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	1	2, 982	2, 982	
【以下、材料費】							
門扉(片開き)獣害対策部 勾配45° 以下		H=1.8m+忍0.7m W=1.0m 鋼管基礎型 溶融亜鉛めっき	基	1	99, 500	99, 500	
鋼管基礎		STK400 φ101.6×3.2×L900 メッキ HDZT77	本	2	3, 540	7, 080	
計						179, 852	
単価						179, 900	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	1	単価	15, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無	m	1	15, 170	15, 170		
計						15, 170		
単価						15, 170	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	視線誘導標	φ100 片面反射 防護柵取付(白) タークアラウン	単位	本	数量	1	単価	9, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	730	730		
【以下、材料費】								
視線誘導標(タークアラウン)		防塵型 φ100 片面反射(白) 防護柵取付 ハント式	本	1	8, 980	8, 980		
計						9, 710		
単価						9, 710	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	視線誘導標	傾斜プラスチック超小型反射体 側壁取付(白)	単位	基	数量	1	単価	11, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]		側壁取付タイプ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	11, 080	11, 080		
計						11, 080		
単価						11, 080	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	視線誘導標	傾斜プラスチック超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	単位	基	数量	1	単価	11, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]		側壁取付タイプ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	11, 080	11, 080		
計						11, 080		
単価						11, 080	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一36号	再生プラスチック階段	W=600mm 30°	単位	m	数量	21	単価 75, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック階段設置		W=600mm 傾斜30°	m	21	17, 750	372, 750	
手摺設置		H=1. 385m 傾斜30°	m	21	9, 759	204, 939	
【以下、材料費】							
再生プラスチック階段		ステップ W=600 傾斜角30°	枚	58	3, 880	225, 040	
再生プラスチック階段		ステップ W=600 傾斜角35°	枚	2	4, 350	8, 700	
再生プラスチック角材		90×90×2000	本	21	5, 670	119, 070	
異形鉄筋杭		異形鉄筋D16 L=750 フラケット・ボルト・ナット含む	本	62	2, 290	141, 980	
スクリーン釘		65mm SUS	本	173	29. 3	5, 068. 9	
スクリーン釘		100mm SUS	本	247	50. 3	12, 424. 1	
手摺支柱		端末φ60. 5×3. 2×1385(ボルト、取付金具含む)	本	4	13, 700	54, 800	
手摺支柱		中間φ60. 5×3. 2×1385(ボルト、取付金具含む)	本	10	15, 300	153, 000	

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	再生プラスチック階段	W=600mm 30°	単位	m	数量	21	単価	75, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺ビーム		φ 42. 7×2. 3×1878	本	12	7, 920	95, 040		
手摺支持金物		PL-150×90×t6. 0(ボルト含む)	組	14	6, 250	87, 500		
手摺補強金物		FB-4. 5×38+4. 5×50(ボルト含む)	組	14	7, 470	104, 580		
計						1, 584, 892		
単価						75, 480	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	再生プラスチック階段	W=2000mm 30°	単位	m	数量	10	単価	125, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生プラスチック階段設置		W=2000mm 傾斜30°	m	10	20, 720	207, 200			
手摺設置		H=1. 385m 傾斜30°	m	10	9, 759	97, 590			
【以下、材料費】									
再生プラスチック階段		ステップ W=1000 傾斜角30°	枚	58	7, 070	410, 060			
再生プラスチック階段		ステップ W=1000 傾斜角35°	枚	2	7, 920	15, 840			
再生プラスチック角材		90×90×2000	本	10	5, 670	56, 700			
異形鉄筋杭		異形鉄筋D16 L=750 プラケット・ボルト・ナット含む	本	31	2, 290	70, 990			
異形鉄筋杭		異形鉄筋D16 L=750 プラケット・ボルトL150・ナット含む	本	30	2, 290	68, 700			
スクリーン釘		65mm SUS	本	288	29. 3	8, 438. 4			
スクリーン釘		100mm SUS	本	371	50. 3	18, 661. 3			
手摺支柱		端末φ60. 5×3. 2×1385(ボルト、取付金具含む)	本	2	13, 700	27, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一37号	再生プラスチック階段	W=2000mm 30°	単位	m	数量	10	単価	125, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺支柱		中間φ60. 5×3. 2×1385(ボルト、取付金具含む)	本	5	15, 300	76, 500		
手摺ビーム		φ42. 7×2. 3×1878	本	6	7, 920	47, 520		
手摺支持金物		PL-150×90×t6. 0(ボルト含む)	組	7	6, 250	43, 750		
手摺補強金物		FB-4. 5×38+4. 5×50(ボルト含む)	組	7	7, 470	52, 290		
再生プラスチック角材		120×90×2000	本	5	8, 160	40, 800		
連結版		50×20t×300L	枚	30	520	15, 600		
計						1, 258, 039. 7		
単価						125, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	再生プラスチック階段 (A1側)	W=600mm 35°	単位	m	数量	10	単価	77, 320	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
再生プラスチック階段設置		W=600mm 傾斜35°	m	10	17, 750	177, 500			
手摺設置		H=1. 385m 傾斜35°	m	10	10, 200	102, 000			
【以下、材料費】									
再生プラスチック階段		ステップ W=600 傾斜角35°	枚	28	4, 350	121, 800			
再生プラスチック角材		90×90×2000	本	10	5, 670	56, 700			
異形鉄筋杭		異形鉄筋D16 L=750 プラケット・ボルト・ナット含む	本	33	2, 290	75, 570			
スクリーン釘		65mm SUS	本	80	29. 3	2, 344			
スクリーン釘		100mm SUS	本	111	50. 3	5, 583. 3			
手摺支柱		端末 φ 60. 5×3. 2×1385 (ボルト、取付金具含む)	本	2	13, 700	27, 400			
手摺支柱		中間 φ 60. 5×3. 2×1385 (ボルト、取付金具含む)	本	5	15, 300	76, 500			
手摺ヒール		φ 42. 7×2. 3×1878	本	4	7, 920	31, 680			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－38号	再生プラスチック階段 (A1側)	W=600mm 35°	単位	m	数量	10	単価	77, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺支持金物		PL-150×90×t6. 0 (ボルト含む)	組	7	6, 250	43, 750		
手摺補強金物		FB-4. 5×38+4. 5×50 (ボルト含む)	組	7	7, 470	52, 290		
計						773, 117. 3		
単価						77, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一39号	再生プラスチック階段 (A2側)	W=600mm 35°	単位	m	数量	7	単価 78, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック階段設置		W=600mm 傾斜35°	m	7	17, 750	124, 250	
手摺設置		H=1. 385m 傾斜35°	m	7	10, 200	71, 400	
【以下、材料費】							
再生プラスチック階段		ステップ W=600 傾斜角35°	枚	20	4, 350	87, 000	
再生プラスチック角材		90×90×2000	本	7	5, 670	39, 690	
異形鉄筋杭		異形鉄筋D16 L=750 フラケット・ボルト・ナット含む	本	21	2, 290	48, 090	
スクリーン釘		65mm SUS	本	58	29. 3	1, 699. 4	
スクリーン釘		100mm SUS	本	80	50. 3	4, 024	
手摺支柱		端末 φ 60. 5×3. 2×1385 (ボルト、取付金具含む)	本	2	13, 700	27, 400	
手摺支柱		中間 φ 60. 5×3. 2×1385 (ボルト、取付金具含む)	本	3	15, 300	45, 900	
手摺ヒール		φ 42. 7×2. 3×1878	本	4	7, 920	31, 680	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	再生プラスチック階段 (A2側)	W=600mm 35°	単位	m	数量	7	単価	78, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺支持金物		PL-150×90×t6. 0 (ボルト含む)	組	5	6, 250	31, 250		
手摺補強金物		FB-4. 5×38+4. 5×50 (ボルト含む)	組	5	7, 470	37, 350		
計						549, 733. 4		
単価						78, 540	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	6, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	31, 000	13, 330		
型わく工			人	0. 86	33, 400	28, 724		
普通作業員			人	0. 52	24, 200	12, 584		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 552		
計						61, 190		
単価						6, 119	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 000	18, 600		
特殊作業員			人	1. 1	27, 100	29, 810		
普通作業員			人	1. 9	24, 200	45, 980		
生コンクリート 高炉			m 3	12. 1	27, 300	330, 330		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 210	36, 676		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 704		
計						465, 100		
単価						4, 651	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 000	2, 790		
普通作業員			人	0. 31	24, 200	7, 502		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		198		
計						10, 490		
単価						104. 9	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付	m 2	1	2, 904	2, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 904		
単価						2, 904	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	成型目地材設置工	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量	10	単価	1, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 000	3, 100		
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840		
成型目地材		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	10. 5	485	5, 092		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		788		
計						13, 820		
単価						1, 382	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 430	14, 430			
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 630			
単価						1, 630	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840	
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	240. 09	2, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 240	
単価						724	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	240. 09	2, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 240		
単価						724	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	240. 09	2, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 240		
単価						724	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	カートレール端部処理	トンネル接続用平袖ビーム	単位	箇所	数量	10	単価 22, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 67	31, 000	51, 770	
特殊作業員			人	1. 67	27, 100	45, 257	
普通作業員			人	1. 67	24, 200	40, 414	
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	13. 33	6, 273	83, 619	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 840	
計						227, 900	
単価						22, 790	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール端部処理	壁高欄接続用平袖ヒール	単位	箇所	数量	10	単価	22, 790	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 67	31, 000	51, 770			
特殊作業員			人	1. 67	27, 100	45, 257			
普通作業員			人	1. 67	24, 200	40, 414			
トラック〔クレーン装置付〕運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	13. 33	6, 273	83, 619			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 840			
計						227, 900			
単価						22, 790	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	722. 6	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 33	31, 000	10, 230			
特殊作業員			人	0. 66	27, 100	17, 886			
トラック[普通型]運転		通称2t積級	日	0. 33	32, 450	10, 708			
センサライン損料		ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		836			
計						72, 260			
単価						722. 6	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500		
普通作業員			人	1	24, 200	24, 200		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						209, 700		
単価						20, 970	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	21, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25	24, 200	6, 050		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		420		
計						21, 870		
単価						21, 870	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 19, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31, 000	31, 000	
	特殊作業員		人	2	27, 100	54, 200	
	普通作業員		人	2	24, 200	48, 400	
	スリップ フォームベ ーバ 運転	溝、防護柵、円形水路、バ ーラベ ット	日	1	456, 400	456, 400	
	トラック〔普通型〕運転	通称2t積級	日	1	32, 450	32, 450	
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m 3	34. 944	33, 800	1, 181, 107	
	諸雑費（率＋まるめ） 90%		式	1		119, 443	
	計					1, 923, 000	
	単価					19, 230	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@1. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	4, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	6. 67	24, 200	161, 414			
左官			人	6. 67	30, 300	202, 101			
トラック[普通型]運転		通称2t積級	日	1. 67	32, 450	54, 191			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		36, 294			
計						454, 000			
単価						4, 540	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	238. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 200	12, 100		
養生剤		浸透型	k g	12	875	10, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 210		
計						23, 810		
単価						238. 1	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	収縮目地工	カッタ式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価 2, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	5	24, 200	121, 000	
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]		通称(切削深)10cm級 プレート径 φ 30cm	日	2. 5	29, 600	74, 000	
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	37. 5	1, 510	56, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		25, 475	
計						277, 100	
単価						2, 771	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	334, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 500	198, 500		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135, 700	135, 700		
計						334, 200		
単価						334, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	722. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 33	31, 000	10, 230			
特殊作業員			人	0. 66	27, 100	17, 886			
トラック[普通型]運転		通称2t積級	日	0. 33	32, 450	10, 708			
センサライン損料		ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		836			
計						72, 260			
単価						722. 6	円／m		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500		
普通作業員			人	1	24, 200	24, 200		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						209, 700		
単価						20, 970	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	21, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25	24, 200	6, 050		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		420		
計						21, 870		
単価						21, 870	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 19, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31, 000	31, 000	
	特殊作業員		人	2	27, 100	54, 200	
	普通作業員		人	2	24, 200	48, 400	
	スリッパ フォームベール 運転	溝、防護柵、円形水路、バレット	日	1	456, 400	456, 400	
	トラック〔普通型〕運転	通称2t積級	日	1	32, 450	32, 450	
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m 3	36. 504	33, 800	1, 233, 835	
	諸雑費（率＋まるめ） 90%		式	1		119, 715	
	計					1, 976, 000	
	単価					19, 760	円／m

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	3, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4. 44	24, 200	107, 448		
左官			人	4. 44	30, 300	134, 532		
トラック[普通型]運転		通称2t積級	日	1. 11	32, 450	36, 019		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		24, 101		
計						302, 100		
単価						3, 021	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	238. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 200	12, 100		
養生剤		浸透型	k g	12	875	10, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 210		
計						23, 810		
単価						238. 1	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	収縮目地工	カッタ式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価 2, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	5	24, 200	121, 000	
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]		通称(切削深)10cm級 プレート径 φ 30cm	日	2. 5	29, 600	74, 000	
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	37. 5	1, 510	56, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		25, 475	
計						277, 100	
単価						2, 771	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	立入防止柵 柵設置 柵高2. 5m	獣害対策部 勾配20° 以下 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量		100	単価	7, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	5	31, 000	155, 000			
普通作業員			人	20	24, 200	484, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		63, 900			
計						702, 900			
単価						7, 029	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	門扉設置	獣害対策部 柵高2.5m 片開き	単位	基	数量	1	単価	70, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500		
普通作業員			人	2	24, 200	48, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 390		
計						70, 290		
単価						70, 290	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	15, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 762. 5	276, 250		
転落防止柵		縦格子型(アンカーボルト固定)塗装(白色)	m	100	12, 400	1, 240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		750		
計						1, 517, 000		
単価						15, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,430	4,430		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					730		
	単価					730	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=600mm 傾斜30°	単位	m	数量		10	単価	17, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工			人	3	29, 600	88, 800			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		16, 100			
計						177, 500			
単価						17, 750	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	手摺設置	H=1. 385m 傾斜30°	単位	m	数量		10	単価	9, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 52	31, 000	16, 120			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8, 870			
計						97, 590			
単価						9, 759	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=2000mm 傾斜30°	単位	m	数量	10	単価	20, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	2	29, 600	59, 200		
普通作業員			人	5	24, 200	121, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		27, 000		
計						207, 200		
単価						20, 720	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	手摺設置	H=1. 385m 傾斜30°	単位	m	数量		10	単価	9, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 52	31, 000	16, 120			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8, 870			
計						97, 590			
単価						9, 759	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	再生プラスチック階段設置	W=600mm 傾斜35°	単位	m	数量		単価	
					10			17, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	3	29, 600	88, 800		
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		16, 100		
計						177, 500		
単価						17, 750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	手摺設置	H=1. 385m 傾斜35°	単位	m	数量		10	単価	10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 52	31, 000	16, 120			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 280			
計						102, 000			
単価						10, 200	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	再生プラスチック階段設置	W=600mm 傾斜35°	単位	m	数量		10	単価	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工			人	3	29, 600	88, 800			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		16, 100			
計						177, 500			
単価						17, 750	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	手摺設置	H=1. 385m 傾斜35°	単位	m	数量		10	単価	10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 52	31, 000	16, 120			
普通作業員			人	3	24, 200	72, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 280			
計						102, 000			
単価						10, 200	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	セサ調整費	コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	27, 100	54, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 200		
単価						542	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400		
軽油			L	37	147	5, 439		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 480	10, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41, 210		
単価						41, 210	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
	トラック[クレーン装置付]運転	通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	6, 273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 13	25, 400	3, 302		
軽油			L	3	147	441		
トラック [クレーン装置付]		通称4〜4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 273		
単価						6, 273	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック[普通型]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	32, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700			
軽油			L	25	147	3, 675			
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 17	4, 330	5, 066			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						32, 450			
単価						32, 450	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	スリップ フォームベ ーバ 運転	溝、防護柵、円形水路、バ ーラベ ット	単位	日	数量	1	単価	456, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	2	25, 400	50, 800		
軽油			L	110. 2	147	16, 199		
スリップ フォームベ ーバ		溝、防護柵、円形水路、バ ーラベ ット	供用日	1. 57	248, 000	389, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						456, 400		
単価						456, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック[普通型]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	32, 450	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700			
軽油			L	25	147	3, 675			
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 17	4, 330	5, 066			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						32, 450			
単価						32, 450	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[普通型]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	32, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	25	147	3, 675		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 17	4, 330	5, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 450		
単価						32, 450	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]	通称(切削深)10cm級 ブレード径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 100	27, 100		
ガソリン		レギュラー	L	6. 37	144	917		
コンクリートカッタ [手動式・湿式・エンジン駆動]		通称（切削深） 1 0 c m級 ブレード径φ 3 0 c m	日	1	1, 580	1, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29, 600		
単価						29, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	198, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	31, 000	6, 200			
鉄筋工			人	2. 3	27, 900	64, 170			
普通作業員			人	0. 2	24, 200	4, 840			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		8, 940			
計						198, 500			
単価						198, 500	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	31, 000	15, 500			
鉄筋工			人	3. 5	27, 900	97, 650			
普通作業員			人	0. 3	24, 200	7, 260			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 570			
計						135, 700			
単価						135, 700	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック[普通型]運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	32, 450	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（一般）			人	1	23, 700	23, 700			
軽油			L	25	147	3, 675			
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 17	4, 330	5, 066			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						32, 450			
単価						32, 450	円／日		