

令和 8 年 9 月 1 日（令和 8 年 9 月 8 日）

R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗装修繕工事
工事地名	自) 和歌山県新宮市大橋通地先 至) 和歌山県新宮市千穂地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660010007	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	178日間 自 令和 8年 9月 2日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	82 新宮市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	4,326,350
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		56,375,452			
舗装工			式	1		49,010,576			
切削オーバーレイ工 (夜間)			式	1		49,010,576			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	m2	5,260	8,144	42,837,440			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	526	3,511	1,846,786			単-2号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	526	8,225	4,326,350			単-3号
区画線工			式	1		4,233,373			
区画線工 (夜間)			式	1		4,233,373			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	1,320	539.1	711,612			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性 舗装無	m	440	624.7	274,868			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 青色 排水性 舗装無	m	70	2,856	199,920			単-6号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	51	907.3	46,272			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	130	579.9	75,387			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 白色 排水 性舗装無	m	1,510	1,340	2,023,400			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白色 排水性舗装無	m	530	1,304	691,120			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 黄色 排水性舗装無	m	99	1,406	139,194			単-11号	
溶融式区画線	自転車マーク 1000×700(夜間)	箇所	10	7,160	71,600			単-12号	
構造物撤去工		式	1		19,303				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		19,303				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	919.2	19,303			単-13号	
仮設工		式	1		3,112,200				
交通管理工 (夜間)		式	1		3,112,200				
交通誘導警備員		人日	126	24,700	3,112,200			単-14号	
直接工事費		式	1		56,375,452				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		9,746,230			
共通仮設費			式	1		1,583,230			
運搬費			式	1		452,000			
建設機械運搬費			台	2	226,000	452,000			単-15号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			工事	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,067,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,163,000			
純工事費			式	1		66,121,682			
現場管理費			式	1		21,369,000			
工事原価			式	1		87,490,682			
一般管理費等			式	1		15,909,318			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		103,400,000				
消費税相当額		式	1		10,340,000				
工事費計		式	1		113,740,000				

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	8,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	8,144	8,144		
計						8,144		
単価						8,144	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,511	3,511		
計						3,511		
単価						3,511	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	8, 225	8, 225		
計						8, 225		
単価						8, 225	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	539. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	539. 1	539. 1		
計						539. 1		
単価						539. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	624. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	624. 7	624. 7		
計						624. 7		
単価						624. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 青色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		実線20cm塗布厚1.5mm青色排水性舗装無	m	1	2, 856	2, 856		
計						2, 856		
単価						2, 856	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	907. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	907. 3	907. 3		
計						907. 3		
単価						907. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	579. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	579. 9	579. 9		
計						579. 9		
単価						579. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 304	1, 304		
計						1, 304		
単価						1, 304	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	1,406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,406	1,406		
計						1,406		
単価						1,406	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	自転車マーク 1000×700(夜間)	単位	箇所	数量		単価	7,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		自転車マーク 1000×700(夜間)	箇所	1	7,160	7,160		
計						7,160		
単価						7,160	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	919. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	919. 2	919. 2			
計						919. 2			
単価						919. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	126	単価	24, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	42	27, 300	1, 146, 600		
交通誘導警備員B			人日	84	23, 400	1, 965, 600		
計						3, 112, 200		
単価						24, 700	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 151km 無 有 63000円	台	1	226, 000	226, 000		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	8, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	46, 500	9, 253		
特殊作業員			人	0. 596	40, 650	24, 227		
普通作業員			人	0. 994	36, 300	36, 082		
アスファルト混合物		粗粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	22, 300	280, 377		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	22, 600	284, 149		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	270, 800	53, 889		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	91, 740	18, 256		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	192, 900	38, 387		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	72, 250	14, 377		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	8,144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	71,110	14,150		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,127		
	計					814,400		
	単価					8,144	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)【夜間】	m 3	100	8, 225	822, 500		
	計					822, 500		
	単価					8, 225	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	539. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	359	359, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	147	6, 909		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 501		
	計					539, 100		
	単価					539. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	624. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	359	359, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	395	225, 150		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	147	6, 909		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 591		
	計					624, 700		
	単価					624. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	907. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	553	553, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	252	284, 760		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	655	32, 750		
	軽油		L	72	147	10, 584		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 856		
	計					907, 300		
	単価					907. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	579. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	399	399, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	52	147	7, 644		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8, 566		
	計					579, 900		
	単価					579. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	808	808, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125		
	軽油		L	106	147	15, 582		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 868		
	計					1, 340, 000		
	単価					1, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 304
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			m	1, 200	896	1, 075, 200		
トラフィックペイント			k g	684	252	172, 368		
ガラスビーズ			k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー			k g	30	655	19, 650		
軽油			L	139. 2	147	20, 462		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 710		
計						1, 304, 000		
単価						1, 304	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 406
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			m	1, 200	896	1, 075, 200		
トラフィックペイント			k g	684	395	270, 180		
ガラスビーズ			k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー			k g	30	655	19, 650		
軽油			L	139. 2	147	20, 462		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 898		
計						1, 406, 000		
単価						1, 406	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 151km 無 有 63000円	単位	台	数量	1	単価	226, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163, 000	163, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	63, 000	63, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					226, 000		
	単価					226, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	270, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 100	38, 100		
	軽油		L	207	147	30, 429		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					270, 800		
	単価					270, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	91,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	35,550	35,550		
	軽油		L	38	147	5,586		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ収集容量1. 5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					91,740		
	単価					91,740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	192, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 100	38, 100		
軽油			L	65	147	9, 555		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m		供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						192, 900		
単価						192, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	38, 100	38, 100			
軽油			L	32	147	4, 704			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						72, 250			
単価						72, 250	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 100	38, 100		
	軽油		L	25	147	3, 675		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					71, 110		
	単価					71, 110	円／日	