令和８年７月２１日（令和８年８月６日）

Ｒ８春来消融雪設備他改修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事
工事地名	自：兵庫県丹波市氷上町本郷地先 至：兵庫県美方郡新温泉町細田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月		１３）	機械損料一括補正 0 労務費一括割増 0%
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課		１４）	単価適用年月 製作：2026年 6月 据付：2026年 6月
３）	工事番号	5060010003		１５）	歩掛適用年月 製作：2026年 6月 据付：2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１６）	前請負工事費 0
５）	変更回数	0回		１７）	前 契 約 額 0
６）	主 工 種	消融雪設備		１８）	随 意 契 約 額 0
７）	工 事 量			１９）	調 整 区 分 0
８）	工　　期	222日間	自 令和 8年 7月22日	２０）	工場管理費対象額
		（当初）	至 令和 9年 2月28日	２１）	共通仮設費対象額
		（ 0回変更）	至 年 月 日	２２）	現場管理費対象額
９）	施 工 県	製作：兵庫県	据付：兵庫県	２３）	一般管理費等対象額
１０）	地　　区	製作：44 美方郡	据付：44 美方郡	２４）	処 分 費 等 450,070
１１）	河川・路線	一般国道９号		２５）	公 告 日 令和 8年 4月17日
１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月		２６）	入 札 締 切 日 年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 【春来地区】		式	1		14,984,800			
消融雪設備製作		式	1		14,984,800			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		13,530,000			
送水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ φ125×45.0kW	台	1	6,520,000	6,520,000			単-1号
散水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ φ125×45.0kW	台	1	7,010,000	7,010,000			単-2号
送水管路設備		式	1		1,330,850			
送水管		式	1		1,330,850			内-1号
付属設備		式	1		112,501			
配管支持金物		式	1		112,501			内-2号
工場塗装工(機械)		式	1		11,449			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	式	1		11,449			内-3号
間接労務費		式	1		494,000			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純製作費		式	1		15,478,800			
工場管理費		式	1		332,000			
製作原価		式	1		15,810,800			
据付工		式	1		21,986,001			
消融雪設備輸送工		式	1		342,000			
輸送工		式	1		342,000			
消融雪設備輸送		式	1		342,000			内-4号
消融雪設備据付		式	1		18,733,001			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		522,382			
送水ポンプ据付		式	1		259,080			内-5号
散水ポンプ据付		式	1		263,302			内-6号
送散水管路設備据付工		式	1		8,638,077			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	5	127,000	635,000			単-3号
据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	142,000	142,000			単-4号
据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	207,000	207,000			単-5号
据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=4.8m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	127,000	127,000			単-6号
据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ (偏芯管) HIVPφ65 L=0.7m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	115,000	115,000			単-7号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	6	214,000	1,284,000			単-8号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	2	228,000	456,000			単-9号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	2	296,000	592,000			単-10号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.0m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	214,000	214,000			単-11号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	5	221,000	1,105,000			単-12号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	235,000	235,000			単-13号

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	304,000	304,000			単-14号
据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=1.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	134,000	134,000			単-15号
据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=5.5m	本	3	276,000	828,000			単-16号
据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=1.05m	本	2	155,000	310,000			単-17号
据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=2.3m	本	1	173,000	173,000			単-18号
据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ(L型ﾌﾞﾛｯｸ) HIVPφ200 L=0.6m×0.6m	本	2	193,000	386,000			単-19号
据付材料費	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ200	m	0.5	9,540	4,770			単-20号
据付材料費	ｺﾞﾑ伸縮可とう管継手 200A､偏芯量100mm､10K、埋設型	個	2	287,000	574,000			単-21号
据付材料費	ドレッサージョイント 200A	個	2	67,300	134,600			単-22号
据付補助材料費		式	1		13,288			内-7号
据付労務費	送水管据付 SGP200A（標準）	m	34	2,124.8	72,243			単-23号

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ200	m	0.5	32,408.42	16,204			単-24号
据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	5	17,842	89,210			単-25号
据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	17,842	17,842			単-26号
据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	17,842	17,842			単-27号
据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=4.8m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	15,571.2	15,571			単-28号
据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ (偏芯管) HIVPφ65 L=0.7m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	8,921	8,921			単-29号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	6	17,842	107,052			単-30号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	2	17,842	35,684			単-31号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	2	17,842	35,684			単-32号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.0m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	16,220	16,220			単-33号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	5	17,842	89,210			単-34号

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	17,842	17,842			単-35号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	17,842	17,842			単-36号
据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=1.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	8,921	8,921			単-37号
据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=5.5m	本	3	17,842	53,526			単-38号
据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=1.05m	本	2	8,921	17,842			単-39号
据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=2.3m	本	1	8,921	8,921			単-40号
据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ(L型ﾌﾞﾛｯｸ) HIVPφ200 L=0.6m×0.6m	本	2	8,921	17,842			単-41号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		285,024			
送水ポンプ撤去		式	1		141,290			内-8号
散水ポンプ撤去		式	1		143,734			内-9号
付属設備据付		式	1		123,000			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持金物据付		式	1		123,000			内-10号
作業土工		式	1		889,270			
床掘り	土砂	m3	20	2,173	43,460			単-42号
埋戻し	土砂 土砂	m3	30	3,850	115,500			単-43号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	3,207	32,070			単-44号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	124	1,240			単-45号
土材料		m3	20	33,500	670,000			単-46号
土砂処分費		m3	10	2,700	27,000			単-47号
土木工事		式	1		7,959,875			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	1	1,375	1,375			単-48号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 18-8-40(高炉)	m3	0.1	48,280	4,828			単-49号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2	9,131	18,262			単-50号

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D10	t	0.007	320,200	2,241			単-51号
鉄筋	SD345 D13	t	0.002	325,300	650			単-52号
街渠設置工	L型街渠-500B（乗り入れ）	m	2	105,880	211,760			単-53号
目地材	れき青繊維質 t=10	m2	5	4,197	20,985			単-54号
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理(25) t=9cm	m2	135	5,317	717,795			単-55号
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm　1.4m未満	m2	142	3,398	482,516			単-56号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm　1.4m未満	m2	148	3,699	547,452			単-57号
表層（車道・路肩部）仮舗装	再生密粒度アスコン(13) t=5cm　1.4m未満	m2	129	3,436	443,244			単-58号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	333	1,499	499,167			単-59号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 障害有り	m2	132	11,520	1,520,640			単-60号
舗装版破砕積込（小規模）		m2	129	1,676	216,204			単-61号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m3	24	16,990	407,760			単-62号

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	AS殻(春来地区)（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）	m3	33	9,930	327,690			単-63号
処分費	AS殻(春来地区)（小規模）	m3	6	18,670	112,020			単-64号
処分費	CO殻(春来地区)（鉄筋）	m3	24	11,346	272,304			単-65号
処分費	汚泥処理(春来地区)	m3	2	234,613	469,226			単-66号
区画線設置	溶融式 実線(白) W=150	m	144	400	57,600			単-67号
区画線設置	ペイント式 実線(白) W=150	m	23	167	3,841			単-68号
区画線設置	溶融式 実線(黄) W=200	m	144	583	83,952			単-69号
配管撤去		式	1		1,538,363			内-11号
機械経費		式	1		315,373			
機械経費		式	1		315,373			内-12号
仮設工		式	1		2,911,000			
交通管理工		式	1		2,732,600			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		2,732,600			内-13号
足場工		式	1		178,400			
足場工		式	1		178,400			内-14号
共通仮設費		式	1		3,992,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,992,000			
純工事費		式	1		25,978,001			
現場管理費		式	1		5,717,000			
据付間接費		式	1		1,143,000			
据付工事原価		式	1		32,838,001			
設計技術費		式	1		1,252,000			
工事原価		式	1		123,676,532			
一般管理費等		式	1		15,993,468			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		160,000			
工事価格		式	1		139,830,000			
消費税相当額		式	1		13,983,000			
工事費計		式	1		153,813,000			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 【氷上地区】		式	1		27,128,000			
消融雪設備製作		式	1		27,128,000			
操作制御設備		式	1		27,128,000			
融雪監視PC		台	8	2,150,000	17,200,000			単-1号
融雪監視モニター	43インチ	台	2	429,000	858,000			単-2号
融雪監視モニター	23.8インチ	台	11	175,000	1,925,000			単-3号
UPS	1kVA（ラック型）	台	1	735,000	735,000			単-4号
UPS	1kVA（タワー型）	台	2	825,000	1,650,000			単-5号
UPS	3kVA（ラック型）	台	2	2,380,000	4,760,000			単-6号
純製作費		式	1		27,128,000			
製作原価		式	1		27,128,000			
据付工		式	1		3,827,106			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消融雪設備輸送工		式	1		166,000			
輸送工		式	1		166,000			
消融雪設備輸送		式	1		166,000			内-1号
消融雪設備据付		式	1		3,661,106			
操作制御設備据付		式	1		3,661,106			
融雪監視PC据付		式	1		1,662,192			内-2号
融雪監視モニター据付	43インチ	式	1		462,998			内-3号
融雪監視モニター据付	23.8インチ	式	1		1,111,902			内-4号
UPS据付		式	1		424,014			内-5号
共通仮設費		式	1		868,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		868,000			
純工事費		式	1		4,695,106			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,040,000			
据付間接費		式	1		1,800,000			
据付工事原価		式	1		7,535,106			
工事原価		式	1		34,663,106			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 【歌道谷地区】		式	1		17,430,000			
消融雪設備製作		式	1		17,430,000			
融雪設備		式	1		17,430,000			
放熱器（ユニット方式-橋梁部）	融雪面積　83m2　@80mmピッチ	式	1		17,430,000			内-1号
純製作費		式	1		17,430,000			
製作原価		式	1		17,430,000			
据付工		式	1		4,356,658			
消融雪設備輸送工		式	1		255,000			
輸送工		式	1		255,000			
消融雪設備輸送		式	1		255,000			内-2号
消融雪設備据付		式	1		3,774,058			
放熱器据付		式	1		714,639			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
放熱器（ユニット方式-橋梁部）	融雪面積　83m2　@80mmピッチ	式	1		670,989			内-3号
放熱器管末加工	SUS継手	式	1		43,650			内-4号
土木工事		式	1		1,901,271			
切削工	AS　t=6cm以下　段差有	m2	200	654	130,800			単-1号
基層（車道・路肩部）	SMA　t=5cm　1.4m未満	m2	97	11,300	1,096,100			単-2号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm　3.0m超	m2	103	2,850	293,550			単-3号
塗膜系防水	アスファルト系	m2	97	2,760	267,720			単-4号
クラックシート敷設	W=1.0m	m	17	2,223	37,791			単-5号
区画線	溶融式　実線(15cm幅)　黄色	m	24	607	14,568			単-6号
区画線	溶融式　実線(20cm幅)　白色	m	24	613	14,712			単-7号
処分費	AS殻（歌道谷地区）（切削）	m3	10	4,603	46,030			単-8号
機械経費		式	1		1,158,148			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1		1,158,148			内-5号
仮設工		式	1		327,600			
交通管理工		式	1		327,600			
交通誘導警備員		式	1		327,600			内-6号
共通仮設費		式	1		959,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		959,000			
純工事費		式	1		5,315,658			
現場管理費		式	1		1,169,000			
据付間接費		式	1		129,000			
据付工事原価		式	1		6,613,658			
工事原価		式	1		24,043,658			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 【出合地区】		式	1		11,900,000			
消融雪設備製作		式	1		11,900,000			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		11,900,000			
散水ポンプ	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	台	1	11,900,000	11,900,000			単-1号
純製作費		式	1		11,900,000			
製作原価		式	1		11,900,000			
据付工		式	1		1,900,967			
消融雪設備輸送工		式	1		153,000			
輸送工		式	1		153,000			
消融雪設備輸送		式	1		153,000			内-1号
消融雪設備据付		式	1		1,666,867			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		156,332			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水ポンプ据付		式	1		156,332			内-2号
配管設備		式	1		1,380,000			
無水撃逆止弁	125A	個	1	1,380,000	1,380,000			単-2号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		92,183			
散水ポンプ撤去		式	1		92,183			内-3号
機械経費		式	1		38,352			
機械経費		式	1		38,352			内-4号
仮設工		式	1		81,100			
交通管理工		式	1		81,100			
交通誘導警備員		式	1		81,100			内-5号
共通仮設費		式	1		547,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		547,000			

設計内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	消融雪設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		2,447,967			
現場管理費		式	1		612,000			
据付間接費		式	1		109,000			
据付工事原価		式	1		3,168,967			
工事原価		式	1		15,068,967			

一式当たり内訳書

送水管

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部品費	（送水管）	式	1		604,256			
製作労務費	（送水管）	式	1		726,594			
合　計					1,330,850			

一式当たり内訳書

配管支持金物

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費	(配管支持金物)	式	1		12,745			
製作補助材料費	鋼製付属設備 12745円	式	1		1,656			
製作労務費	(配管支持金物)	式	1		98,100			
合　計					112,501			

一式当たり内訳書

溶融亜鉛メッキ

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	kg	107	107	11,449			
合　計					11,449			

一式当たり内訳書

消融雪設備輸送

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（融雪設備）		式	1		302,000			
発生品運搬		式	1		40,000			
合　計					342,000			

一式当たり内訳書

送水ポンプ据付

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 254000円	式	1		5,080			
据付労務費	(送水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		254,000			
合　計					259,080			

一式当たり内訳書

散水ポンプ据付

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 258140円	式	1		5,162			
据付労務費	(散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		258,140			
合　計					263,302			

一式当たり内訳書

据付補助材料費

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 664419円	式	1		13,288			
合　計					13,288			

一式当たり内訳書

送水ポンプ撤去

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去労務費	(送水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		141,290			
合　計					141,290			

一式当たり内訳書

散水ポンプ撤去

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去労務費	(散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		143,734			
合　計					143,734			

一式当たり内訳書

配管支持金物据付

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	(配管支持金物)	式	1		123,000			
合　計					123,000			

一式当たり内訳書

配管撤去

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	13.28	31,600	419,648			
配管工		人	26.69	25,400	677,926			
普通作業員		人	18.29	24,100	440,789			
合　計					1,538,363			

一式当たり内訳書

機械経費

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費	送水ポンプ据付	式	1		18,800			
機械経費	散水ポンプ据付	式	1		18,800			
機械経費	送水ポンプ撤去	式	1		18,800			
機械経費	散水ポンプ撤去	式	1		18,800			
機械経費	送・散水ブロック据付	式	1		189,880			
機械経費	送水管据付	式	1		44,110			
雑機械器具損料	6183円	式	1		6,183			
合　計					315,373			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	26	18,700	486,200			
交通誘導警備員Ｂ		人日	144	15,600	2,246,400			
合　計					2,732,600			

一式当たり内訳書

足場工

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	台・日	2	89,200	178,400			
合　計					178,400			

一式当たり内訳書

消融雪設備輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（融雪設備）		式	1		133,000			
発生品運搬		式	1		33,000			
合　計					166,000			

一式当たり内訳書

融雪監視PC据付

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 1629600円	式	1		32,592			
据付労務費	融雪監視PC	式	1		1,629,600			
合　計					1,662,192			

一式当たり内訳書

融雪監視モニター据付

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 453920円	式	1		9,078			
据付労務費	融雪監視モニター（43インチ）	式	1		453,920			
合　計					462,998			

一式当たり内訳書

融雪監視モニター据付

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 1090100円	式	1		21,802			
据付労務費	融雪監視モニター（23.8インチ）	式	1		1,090,100			
合　計					1,111,902			

一式当たり内訳書

UPS据付

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 415700円	式	1		8,314			
据付労務費	UPS	式	1		415,700			
合　計					424,014			

一式当たり内訳書

放熱器（ユニット方式-橋梁部）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁部配管ユニット	SUS10A@80mmピッチ	m2	83	210,000	17,430,000			
合　計					17,430,000			

一式当たり内訳書

消融雪設備輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（融雪設備）		式	1		204,000			
発生品運搬		式	1		51,000			
合　計					255,000			

一式当たり内訳書

放熱器（ユニット方式-橋梁部）

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 657833円	式	1		13,156			
据付労務費	放熱器（ユニット方式-橋梁部）	式	1		657,833			
合　計					670,989			

一式当たり内訳書

放熱器管末加工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	(放熱器管末)	式	1		43,650			
合　計					43,650			

一式当たり内訳書

機械経費

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費	放熱器（ユニット方式-橋梁部）据付	式	1		1,135,440			
雑機械器具損料	22708円	式	1		22,708			
合　計					1,158,148			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	14	23,400	327,600			
合　計					327,600			

一式当たり内訳書

消融雪設備輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（融雪設備）		式	1		133,000			
発生品運搬		式	1		20,000			
合　計					153,000			

一式当たり内訳書

散水ポンプ据付

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	消融雪設備 153267円	式	1		3,065			
据付労務費	(散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		153,267			
合　計					156,332			

一式当たり内訳書

散水ポンプ撤去

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去労務費	(散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	式	1		92,183			
合　計					92,183			

一式当たり内訳書

機械経費

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費	散水ポンプ据付	式	1		18,800			
機械経費	散水ポンプ撤去	式	1		18,800			
雑機械器具損料	752円	式	1		752			
合　計					38,352			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700			
交通誘導警備員Ｂ		人日	4	15,600	62,400			
合　計					81,100			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	送水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	6,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	6,520,000	6,520,000	
計					6,520,000	
単価					6,520,000	円／台

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	散水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	7,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	7,010,000	7,010,000	
計					7,010,000	
単価					7,010,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	127,000	127,000	
計					127,000	
単価					127,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き)	HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	142,000	142,000	
計					142,000	
単価					142,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き)	HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=4.8m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ65 L=4.8m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	127,000	127,000	
計					127,000	
単価					127,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	据付材料費	散水ﾌﾞﾛｯｸ（偏芯管） HIVPφ65 L=0.7m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ﾌﾞﾛｯｸ（偏芯管）	HIVPφ65 L=0.7m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	214,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	214,000	214,000	
計					214,000	
単価					214,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き)	HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	228,000	228,000	
計					228,000	
単価					228,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	296,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き)	HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	296,000	296,000	
計					296,000	
単価					296,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.0m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	214,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ65×φ65 L=5.0m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	214,000	214,000	
計					214,000	
単価					214,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	221,000	221,000	
計					221,000	
単価					221,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	235,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き)	HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	235,000	235,000	
計					235,000	
単価					235,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き)	HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	304,000	304,000	
計					304,000	
単価					304,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	据付材料費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=1.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	1	単価	134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送・散水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ75×φ65 L=1.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	本	1	134,000	134,000	
計					134,000	
単価					134,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=5.5m	単位	本	数量	1	単価	276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ200 L=5.5m	本	1	276,000	276,000	
計					276,000	
単価					276,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=1.05m	単位	本	数量	1	単価	155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ200 L=1.05m	本	1	155,000	155,000	
計					155,000	
単価					155,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=2.3m	単位	本	数量	1	単価	173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ﾌﾞﾛｯｸ	HIVPφ200 L=2.3m	本	1	173,000	173,000	
計					173,000	
単価					173,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	据付材料費	送水ﾌﾞﾛｯｸ(L型ﾌﾞﾛｯｸ) HIVPφ200 L=0.6m×0.6m	単位	本	数量	1	単価	193,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ﾌﾞﾛｯｸ(L型ﾌﾞﾛｯｸ)	HIVPφ200 L=0.6m×0.6m	本	1	193,000	193,000	
計					193,000	
単価					193,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	据付材料費	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ200	単位	m	数量	5	単価	9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ200	本	1	47,700	47,700	
計					47,700	
単価					9,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	据付材料費	ｺﾞﾑ伸縮可とう管継手 200A､偏芯量100mm､10K、埋設型	単位	個	数量	1	単価	287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾞﾑ伸縮可とう管継手	200A､偏芯量100mm､10K、埋設型	個	1	287,000	287,000	
計					287,000	
単価					287,000	円／個

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	据付材料費	ドレッサージョイント 200A	単位	個	数量	1	単価	67,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレッサージョイント	200A	個	1	67,300	67,300	
計					67,300	
単価					67,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	据付労務費	送水管据付 SGP200A（標準）	単位	m	数量	100	単価	2,124.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水管据付（消融雪設備）	200A 100m 無 無 無 無	式	1		212,480	
計					212,480	
単価					2,124.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	据付労務費	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ200	単位	m	数量	100	単価	32,408.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	20.87	31,600	659,492	
配管工		人	50.98	25,400	1,294,892	
普通作業員		人	53.38	24,100	1,286,458	
計					3,240,842	
単価					32,408.42	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65 L=4.8m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	15,571.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.92	31,600	60,672	
配管工		人	1.92	25,400	48,768	
普通作業員		人	1.92	24,100	46,272	
計					155,712	
単価					15,571.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	据付労務費	散水ﾌﾞﾛｯｸ（偏芯管） HIVPφ65 L=0.7m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	8,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.1	31,600	34,760	
配管工		人	1.1	25,400	27,940	
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
計					89,210	
単価					8,921	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ65×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ65×φ65 L=5.0m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	31,600	63,200	
配管工		人	2	25,400	50,800	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
計					162,200	
単価					16,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾄﾞﾚﾝ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾙﾌﾞ付き) HIVPφ75×φ65 L=5.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	据付労務費	送・散水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ75×φ65 L=1.5m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ1.375m	単位	本	数量	10	単価	8,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.1	31,600	34,760	
配管工		人	1.1	25,400	27,940	
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
計					89,210	
単価					8,921	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=5.5m	単位	本	数量	10	単価	17,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2	31,600	69,520	
配管工		人	2.2	25,400	55,880	
普通作業員		人	2.2	24,100	53,020	
計					178,420	
単価					17,842	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=1.05m	単位	本	数量	10	単価	8,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.1	31,600	34,760	
配管工		人	1.1	25,400	27,940	
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
計					89,210	
単価					8,921	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ HIVPφ200 L=2.3m	単位	本	数量	10	単価	8,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.1	31,600	34,760	
配管工		人	1.1	25,400	27,940	
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
計					89,210	
単価					8,921	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	据付労務費	送水ﾌﾞﾛｯｸ(L型ﾌﾞﾛｯｸ) HIVPφ200 L=0.6m×0.6m	単位	本	数量	10	単価	8,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.1	31,600	34,760	
配管工		人	1.1	25,400	27,940	
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
計					89,210	
単価					8,921	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,173	2,173	
計					2,173	
単価					2,173	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	ｍ３	1	3,207	3,207	
計					3,207	
単価					3,207	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	124.5	124	
計					124	
単価					124	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1	33,500	33,500	
計					33,500	
単価					33,500	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	土砂処分費		単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂処分費	村岡アグリファーム（株）	m3	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m2	数量	1	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,375	1,375	
計					1,375	
単価					1,375	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	1	48,280	48,280	
計					48,280	
単価					48,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,131	9,131	
計					9,131	
単価					9,131	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	320,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	320,200	320,200	
計					320,200	
単価					320,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	325,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	325,300	325,300	
計					325,300	
単価					325,300	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	街渠設置工	L型街渠-500B（乗り入れ）	単位	m	数量	1	単価	105,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(L型街渠-500B（乗り入れ)		m	1	80,280	80,280	
街渠工(材料費)		m	1	25,600	25,600	
計					105,880	
単価					105,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	目地材	れき青繊維質 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理(25) t=9cm	単位	m2	数量	1	単価	5,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,317	5,317	
計					5,317	
単価					5,317	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm　1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,398	3,398	
計					3,398	
単価					3,398	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm　1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.40以上2.50t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,699	3,699	
計					3,699	
単価					3,699	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	表層（車道・路肩部）仮舗装	再生密粒度アスコン(13) t=5cm　1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,436	3,436	
計					3,436	
単価					3,436	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,499	1,499	
計					1,499	
単価					1,499	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 障害有り	単位	m2	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,520	11,520	
計					11,520	
単価					11,520	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	舗装版破砕積込（小規模）		単位	m2	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,676	1,676	
計					1,676	
単価					1,676	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,990	16,990	
計					16,990	
単価					16,990	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	処分費	AS殻(春来地区) (騒音対策不要、舗装版厚15cm超)	単位	m3	数量	1	単価	9,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,230	5,230	
処分費	AS殻 豊友工業(有)	m3	1	4,700	4,700	
計					9,930	
単価					9,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	処分費	AS殻(春来地区) (小規模)	単位	m3	数量	1	単価	18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,500	13,500	
処分費	AS殻 山陰道路(株)	m3	1	5,170	5,170	
計					18,670	
単価					18,670	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	処分費	CO殻(春来地区) (鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	11,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,846	3,846	
処分費	CO殻(鉄筋) 山陰道路(株)	m3	1	7,500	7,500	
計					11,346	
単価					11,346	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	処分費	汚泥処理(春来地区)	単位	m3	数量	1	単価	234,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		m3	1	221,413	221,413	
処分費	(株)姫路環境開発	m3	1	13,200	13,200	
計					234,613	
単価					234,613	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	区画線設置	溶融式 実線(白) W=150	単位	m	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	区画線設置	ペイント式 実線(白) W=150	単位	m	数量	1	単価	167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167.1	167	
計					167	
単価					167	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	区画線設置	溶融式 実線(黄) W=200	単位	m	数量	1	単価	583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	583.5	583	
計					583	
単価					583	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	（送水管）	単位	式	数量	1	単価	604,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水管	SGP（白）200A	m	34	10,836.36	368,436	
エルボ	白゛(溶接式) 200A×90°　(ロング)	個	2	47,200	94,400	
エルボ	白゛(溶接式) 200A×45°	個	2	42,900	85,800	
フランジ	白(溶接式) 200A×10k	枚	18	3,090	55,620	
計					604,256	
単価					604,256	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作労務費	（送水管）	単位	式	数量	1	単価	726,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水管製作	SGP（白）200A 溶接	箇所	22	33,027	726,594	
計					726,594	
単価					726,594	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接部材費	(配管支持金物)	単位	式	数量	1	単価	12,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　ＳＳ４００ 【9×65】	SS400 9×50～75	ｋｇ	5	135.9	679	
等辺山形鋼（市中）ＳＳ４００	SS400 6×65×65	ｋｇ	48	118.3	5,678	
溝形鋼（市中）ＳＳ４００	SS400 6×125×65	ｋｇ	54	118.3	6,388	
計					12,745	
単価					12,745	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 12745円	単位	式	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		1,656	
計					1,656	
単価					1,656	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作労務費	（配管支持金物）	単位	式	数量	1	単価	98,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.107t	基	1	98,100	98,100	
計					98,100	
単価					98,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 254000円	単位	式	数量	1	単価	5,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		5,080	
計					5,080	
単価					5,080	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	（送水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ポンプ据付	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	254,000	254,000	
計					254,000	
単価					254,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 258140円	単位	式	数量	1	単価	5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		5,162	
計					5,162	
単価					5,162	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	（散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	258,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ据付	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	258,140	258,140	
計					258,140	
単価					258,140	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 664419円	単位	式	数量	1	単価	13,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		13,288	
計					13,288	
単価					13,288	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	送水管据付（消融雪設備）	200A 100m 無 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	212,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	31,600	63,200	
配管工		人	3.6	25,400	91,440	
普通作業員		人	2.4	24,100	57,840	
計					212,480	
単価					212,480	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	撤去労務費	（送水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	141,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水ポンプ撤去	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	141,290	141,290	
計					141,290	
単価					141,290	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	撤去労務費	（散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	143,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ撤去	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	台	1	143,734	143,734	
計					143,734	
単価					143,734	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付材料費	（配管支持金物）	単位	式	数量	1	単価	123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M16×100　SUS製	本	30	1,000	30,000	
Uﾎﾞﾙﾄ	200用、M20、ﾅｯﾄ含む､SUS製	個	10	9,300	93,000	
計					123,000	
単価					123,000	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	320,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	t	1	188,100	188,100	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	132,100	132,100	
計					320,200	
単価					320,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	325,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	193,200	193,200	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132,100	132,100	
計					325,300	
単価					325,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	街渠工(L型街渠-500B（乗り入れ）		単位	m	数量	1	単価	80,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.06	24,100	25,546	
土木一般世話役		人	0.26	29,300	7,618	
特殊作業員		人	0.3	25,100	7,530	
運転手（特殊）		人	0.06	26,300	1,578	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　容量０．４５ｍ３吊２．９ｔ	供用日	0.5	22,500	11,250	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		26,758	
計					80,280	
単価					80,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	街渠工(材料費)		単位	m	数量	1	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠	L型街渠-500B（乗り入れ）L=1000	個	1	25,600	25,600	
計					25,600	
単価					25,600	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,990	16,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,990	
単価					16,990	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	運搬費		単位	m3	数量	1	単価	221,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
側溝清掃車運転		日	1	211,773	211,773	
計					221,413	
単価					221,413	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	236	236,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	139	6,533	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,767	
計					400,000	
単価					400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	167.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	100	100,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	700	49,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	139	5,560	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,920	
計					167,100	
単価					167.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	259	259,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	760	370	281,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	450	14,850	
軽油		L	51	139	7,089	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,421	
計					583,500	
単価					583.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	送水ポンプ据付	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	散水ポンプ据付	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	送水ポンプ撤去	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	散水ポンプ撤去	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	送・散水ブロック据付	単位	式	数量	1	単価	189,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	5.05	37,600	189,880	
計					189,880	
単価					189,880	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	送水管据付	単位	式	数量	1	単価	44,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	44,110	44,110	
計					44,110	
単価					44,110	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	雑機械器具損料	6183円	単位	式	数量	1	単価	6,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		6,183	
計					6,183	
単価					6,183	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	送水管	SGP（白）200A	単位	m	数量	5.5	単価	10,836.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　２００Ａ	本	1	59,600	59,600	
計					59,600	
単価					10,836.36	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	送水管製作	SGP（白）200A 溶接	単位	箇所	数量	10	単価	33,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	10.1	32,700	330,270	
計					330,270	
単価					33,027	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.107t	単位	基	数量	1	単価	98,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	3	32,700	98,100	
計					98,100	
単価					98,100	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	送水ポンプ据付	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	3.76	31,600	118,816	
電工		人	1.15	26,600	30,590	
普通作業員		人	4.34	24,100	104,594	
計					254,000	
単価					254,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	散水ポンプ据付	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	258,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	3.82	31,600	120,712	
電工		人	1.18	26,600	31,388	
普通作業員		人	4.4	24,100	106,040	
計					258,140	
単価					258,140	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	送水ポンプ撤去	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	141,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.06	31,600	65,096	
電工		人	0.69	26,600	18,354	
普通作業員		人	2.4	24,100	57,840	
計					141,290	
単価					141,290	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	散水ポンプ撤去	清水用水中渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×45.0kW	単位	台	数量	1	単価	143,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.09	31,600	66,044	
電工		人	0.71	26,600	18,886	
普通作業員		人	2.44	24,100	58,804	
計					143,734	
単価					143,734	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	188,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	101,000	104,030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,750	
計					188,100	
単価					188,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,700	
計					193,200	
単価					193,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	211,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.82	23,800	43,316	
軽油		L	78.4	139	10,897	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	2.6	60,600	157,560	
計					211,773	
単価					211,773	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	44,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	29	139	4,031	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					44,110	
単価					44,110	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	融雪監視PC		単位	台	数量	1	単価	2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視PC		台	1	2,150,000	2,150,000	
計					2,150,000	
単価					2,150,000	円／台

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	融雪監視モニター	43インチ	単位	台	数量	1	単価	429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視モニター	43インチ	台	1	429,000	429,000	
計					429,000	
単価					429,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	融雪監視モニター	23.8インチ	単位	台	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視モニター	23.8インチ	台	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／台

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	UPS	1kVA（ラック型）	単位	台	数量	1	単価	735,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UPS	1kVA（ラック型）	台	1	735,000	735,000	
計					735,000	
単価					735,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	UPS	1kVA（タワー型）	単位	台	数量	1	単価	825,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UPS	1kVA（タワー型）	台	1	825,000	825,000	
計					825,000	
単価					825,000	円／台

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	UPS	3kVA（ラック型）	単位	台	数量	1	単価	2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UPS	3kVA（ラック型）	台	1	2,380,000	2,380,000	
計					2,380,000	
単価					2,380,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 1629600円	単位	式	数量	1	単価	32,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		32,592	
計					32,592	
単価					32,592	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	融雪監視PC	単位	式	数量	1	単価	1,629,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視PC据付（更新）		台	7	203,700	1,425,900	
融雪監視PC据付（新設）		台	1	203,700	203,700	
計					1,629,600	
単価					1,629,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 453920円	単位	式	数量	1	単価	9,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		9,078	
計					9,078	
単価					9,078	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	融雪監視モニター（43インチ）	単位	式	数量	1	単価	453,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視モニター（43インチ）据付		台	2	226,960	453,920	
計					453,920	
単価					453,920	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 1090100円	単位	式	数量	1	単価	21,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		21,802	
計					21,802	
単価					21,802	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	融雪監視モニター（23.8インチ）	単位	式	数量	1	単価	1,090,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪監視モニター（23.8インチ）据付		台	11	99,100	1,090,100	
計					1,090,100	
単価					1,090,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 415700円	単位	式	数量	1	単価	8,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		8,314	
計					8,314	
単価					8,314	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	UPS	単位	式	数量	1	単価	415,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UPS据付		台	5	83,140	415,700	
計					415,700	
単価					415,700	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	融雪監視PC据付（更新）		単位	台	数量	1	単価	203,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3.5	31,600	110,600		
電工			人	3.5	26,600	93,100		
計						203,700		
単価						203,700	円／台	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	融雪監視PC据付（新設）		単位	台	数量	1	単価	203,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3.5	31,600	110,600		
電工			人	3.5	26,600	93,100		
計						203,700		
単価						203,700	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	融雪監視モニター（43インチ）据付		単位	台	数量	1	単価	226,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	2.3	31,600	72,680		
電工			人	5.8	26,600	154,280		
計						226,960		
単価						226,960	円／台	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	融雪監視モニター（23.8インチ）据付		単位	台	数量	1	単価	99,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1.2	31,600	37,920		
電工			人	2.3	26,600	61,180		
計						99,100		
単価						99,100	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	UPS据付		単位	台	数量	1	単価	83,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.2	31,600	37,920	
電工		人	1.7	26,600	45,220	
計					83,140	
単価					83,140	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－1号	切削工	AS　t=6cm以下　段差有	単位	m2	数量	1	単価	654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	654	654	
計					654	
単価					654	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－2号	基層（車道・路肩部）	SMA　t=5cm　1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.40以上2.50t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	11,300	11,300	
計					11,300	
単価					11,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－3号	表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm　3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.40以上2.50t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	2,791	2,791	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0.118	500	59	
計					2,850	
単価					2,850	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－4号	塗膜系防水	アスファルト系	単位	m2	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 有	m２	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－5号	クラックシート敷設	W=1.0m	単位	m	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	473.1	473	
クラック防止シート（材料費）		m	1	1,750	1,750	
計					2,223	
単価					2,223	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－6号	区画線	溶融式　実線(15cm幅) 黄色	単位	m	数量	1	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	607.8	607	
計					607	
単価					607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－7号	区画線	溶融式　実線(20cm幅) 白色	単位	m	数量	1	単価	613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	613.8	613	
計					613	
単価					613	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

単－8号	処分費	AS殻（歌道谷地区）（切削）	単位	m3	数量	1	単価	4,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,548	1,548	
処分費	AS殻 池田工業（株）	m3	1	3,055	3,055	
計					4,603	
単価					4,603	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 657833円	単位	式	数量	1	単価	13,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		13,156	
計					13,156	
単価					13,156	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	据付労務費	放熱器（ユニット方式-橋梁部）	単位	式	数量	1	単価	657,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
放熱器（ユニット方式-橋梁部）据付		m2	83	7,925.7	657,833	
計					657,833	
単価					657,833	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	据付材料費	（放熱器管末）	単位	式	数量	1	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
放熱器管末材料	SUS継手　ソケット10A	個	30	905	27,150	
放熱器管末材料	SUS継手　プラグ10A	個	30	550	16,500	
計					43,650	
単価					43,650	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,760	276,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					276,000	
単価					2,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	607.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	1,000	363	363,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	139	6,533	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,617	
計					607,800	
単価					607.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	613.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m	1,000	397	397,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	450	14,850	
軽油		L	51	139	7,089	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,321	
計					613,800	
単価					613.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	機械経費	放熱器（ユニット方式-橋梁部）据付	単位	式	数量	1	単価	1,135,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	8.3	47,200	391,760	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	8.3	89,600	743,680	
計					1,135,440	
単価					1,135,440	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	雑機械器具損料	22708円	単位	式	数量	1	単価	22,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		22,708	
計					22,708	
単価					22,708	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00000002000

	放熱器（ユニット方式-橋梁部）据付		単位	m2	数量	10	単価	7,925.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.3	47,400	14,220	
配管工		人	0.91	38,100	34,671	
普通作業員		人	0.84	36,150	30,366	
計					79,257	
単価					7,925.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	散水ポンプ	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	単位	台	数量	1	単価	11,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	台	1	11,900,000	11,900,000	
計					11,900,000	
単価					11,900,000	円／台

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	無水撃逆止弁	125A	単位	個	数量	1	単価	1,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無水撃逆止弁	125A	個	1	1,380,000	1,380,000	
計					1,380,000	
単価					1,380,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	消融雪設備 153267円	単位	式	数量	1	単価	3,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		3,065	
計					3,065	
単価					3,065	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付労務費	（散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	153,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ据付	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	台	1	153,267	153,267	
計					153,267	
単価					153,267	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	撤去労務費	（散水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）	単位	式	数量	1	単価	92,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水ポンプ撤去	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	台	1	92,183	92,183	
計					92,183	
単価					92,183	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	散水ポンプ据付	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費	散水ポンプ撤去	単位	式	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.5	37,600	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	雑機械器具損料	752円	単位	式	数量	1	単価	752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		752	
計					752	
単価					752	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	散水ポンプ据付	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	単位	台	数量	1	単価	153,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.97	31,600	62,252	
電工		人	1.22	26,600	32,452	
普通作業員		人	2.43	24,100	58,563	
計					153,267	
単価					153,267	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	散水ポンプ撤去	自吸式片吸い込み渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×18.5kW	単位	台	数量	1	単価	92,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.19	31,600	37,604	
電工		人	0.72	26,600	19,152	
普通作業員		人	1.47	24,100	35,427	
計					92,183	
単価					92,183	円／台