

令和8年8月27日（令和8年9月3日）

R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市春日町平松地先 至) 兵庫県丹波市春日町野村地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010014	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155 日間 自 令和 8 年 8 月 28 日 (当初) 至 令和 9 年 1 月 29 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	47 丹波市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	春日和田山道路	2 2) 処 分 費 等	8,246
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 5 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々 第 3 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		14,701,112			
橋梁付属物工			式	1		12,671,430			
伸縮継手工 (夜間)			式	1		12,671,430			
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1)		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	21.1	297,300	6,273,030			単-1号
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2)		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	21.5	297,600	6,398,400			単-2号
橋梁補修工			式	1		825,347			
ひび割れ補修工			式	1		198,400			
低圧注入工法		25m以下 エポキシ樹脂							単-3号
			構造物	1	198,400	198,400			
断面修復工			式	1		337,027			
左官工法		0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	336,600	336,600			単-4号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		コンクリート殻(無筋)							単-5号
			m3	0.07	6,105	427			
剥落防止工			式	1		289,920			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々 第 3 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥落防止		シート貼付工法（透明タイプ）	m2	3	96,640	289,920			単-6号
構造物撤去工			式	1		53,825			
運搬処理工			式	1		13,686			
殻運搬		コンクリート殻（鉄筋）	m3	2	2,720	5,440			単-7号
殻処分		コンクリート殻（無筋）	m3	0.07	3,525	246			単-8号
殻処分		コンクリート殻（鉄筋）	m3	2	4,000	8,000			単-9号
運搬処理工 （夜間）			式	1		40,139			
殻運搬		コンクリート殻（鉄筋）	m3	2	9,216	18,432			単-10号
現場発生品運搬		伸縮装置	t	1.21	17,940	21,707			単-11号
仮設工			式	1		1,150,510			
足場工			式	1		1,150,510			
足場		安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	掛m2	140	5,129	718,060			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々 第 3 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要 単管足場	掛㎡	90	4,805	432,450			単-13号
直接工事費			式	1		14,701,112			
共通仮設費			式	1		3,153,220			
共通仮設費			式	1		234,220			
技術管理費			式	1		64,220			
道路施設基本データ作成費用			工事	1		64,220			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		170,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,919,000			
純工事費			式	1		17,854,332			
現場管理費			式	1		9,784,000			
工事原価			式	1		27,638,332			
一般管理費等			式	1		5,881,668			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		33,520,000			
消費税相当額			式	1		3,352,000			
工事費計			式	1		36,872,000			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 220	64, 220			
合 計					64, 220			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一1号	鋼・ゴム製伸縮装置補修（A1）	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	21. 1	単価	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 無	m	21. 1	151, 300	3, 192, 430		
橋梁用伸縮装置		伸縮量20mm 車道用 誘導板対応型	m	21. 1	88, 200	1, 861, 020		
橋梁用伸縮装置二重止水材		伸縮量20mm 車道用 一般部	本	10	56, 700	567, 000		
橋梁用伸縮装置二重止水材（折曲加工、排水接手付）		伸縮量20mm 車道用 端部 地覆埋込600mm用 L=1800	本	4	73, 300	293, 200		
橋梁用伸縮装置地覆端部材		伸縮量20mm 車道用 止水ゴム付	個	2	14, 900	29, 800		
橋梁用伸縮装置地覆端部材		伸縮量20mm 車道用 止水ゴム付 折り曲げ加工	個	2	21, 300	42, 600		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	3	6, 000	18, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	0. 02	450	9		
端部排水処理		既設排水管削孔 排水ホース内径φ18設置、シール材含む	箇所	2	124, 500	249, 000		
排水ホース（CR）		内径φ18	m	6	2, 200	13, 200		
サドルパッド		SUS 15A ビス含む	個	6	783	4, 698		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一1号	鋼・コン製伸縮装置補修（A1）	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	21. 1	単価	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6, 270, 957		
単価						297, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	21.5	単価	297,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 無	m	21.5	151,300	3,252,950		
	橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm 車道用 誘導板対応型	m	21.5	88,200	1,896,300		
	橋梁用伸縮装置二重止水材	伸縮量20mm 車道用 一般部	本	10	56,700	567,000		
	橋梁用伸縮装置二重止水材 (折曲加工、排水接手付)	伸縮量20mm 車道用 端部 地覆埋込600mm用 L=1800	本	4	73,300	293,200		
	橋梁用伸縮装置地覆端部材	伸縮量20mm 車道用 止水ゴム付	個	2	14,900	29,800		
	橋梁用伸縮装置地覆端部材	伸縮量20mm 車道用 止水ゴム付 折り曲げ加工	個	2	21,300	42,600		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	3	6,000	18,000		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0.02	450	9		
	端部排水処理	排水ホース内径φ18設置含む	箇所	2	129,200	258,400		
	排水ホース (CR)	内径φ18	m	16	2,200	35,200		
	サドルパット*	SUS 15A ビス含む	個	5	783	3,915		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一2号	鋼・コン製伸縮装置補修（A2）	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	21. 5	単価	297, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6, 397, 374		
単価						297, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	198, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 3. 04kg 1. 86kg 61個	構造物	1	198, 400	198, 400		
計						198, 400		
単価						198, 400	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	左官工法	0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	336, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以下 0. 07m3	構造物	1	336, 600	336, 600		
計						336, 600		
単価						336, 600	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 9. 5 k m以下 良好	m 3	1	6, 105	6, 105		
計						6, 105		
単価						6, 105	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	剥落防止	シート貼付工法 (透明タイプ)	単位	m2	数量		単価	
						1		96, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工		シート貼付工法 (透明タイプ)	m 2	1	96, 640	96, 640		
計						96, 640		
単価						96, 640	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 244	1, 244	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 476	1, 476	
計						2, 720	
単価						2, 720	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	
計						3, 525	
単価						3, 525	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	9, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 Dt2t積級 DID無 6. 5km以下	m 3	1	9, 216	9, 216		
計						9, 216		
単価						9, 216	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	5, 456	5, 456		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 480	12, 480		
計						17, 936		
単価						17, 940	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	足場	安全柵ト必要 単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 805	4, 805		
計						4, 805		
単価						4, 805	円／掛m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	151, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	151, 250	151, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						151, 300		
単価						151, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	端部排水処理	既設排水管削孔 排水ホース内径φ18設置、シール材含む	単位	箇所	数量	1	単価	124, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	43, 950	43, 950		
特殊作業員			人	1	37, 650	37, 650		
普通作業員			人	0. 5	36, 150	18, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		24, 825		
計						124, 500		
単価						124, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	端部排水処理	排水ホース内径 φ18設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	43, 950	21, 975		
特殊作業員			人	1	37, 650	37, 650		
普通作業員			人	1	36, 150	36, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		33, 425		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 3. 04kg 1. 86kg 61個	単位	構造物	数量	1	単価	198, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	2. 4	25, 100	60, 240		
普通作業員			人	1. 8	24, 100	43, 380		
注入材		エポキシ	k g	3. 04	3, 400	10, 336		
シーリング材		エポキシ	k g	2. 548	2, 630	6, 701		
注入器具		低圧注入器	個	61	410	25, 010		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 783		
計						198, 400		
単価						198, 400	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以下 0. 07m3	単位	構造物	数量	1	単価	336, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	29, 300	82, 040		
特殊作業員			人	5. 3	25, 100	133, 030		
普通作業員			人	2. 8	24, 100	67, 480		
断面修復材			ホﾟ リマーセメントモルタル	m 3	0. 083	379, 280	31, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		22, 570		
計						336, 600		
単価						336, 600	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9. 5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	6, 105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ダンプトラック運転	良好	日	0. 87	34, 160	29, 719		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					61, 050		
	単価					6, 105	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	剥落防止工	シート貼付工法（透明タイプ）	単位	m 2	数量	100	単価 96, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	48. 5	29, 300	1, 421, 050	
	特殊作業員		人	161	25, 100	4, 041, 100	
	普通作業員		人	68	24, 100	1, 638, 800	
	プライマー材（剥落防止用）	エポキシ樹脂系プライマー	k g	17	3, 530	60, 010	
	パテ材（剥落防止用）	エポキシ樹脂系パテ材	k g	40	5, 630	225, 200	
	含浸接着材（剥落防止用）	ウレタン樹脂系繊維シート含浸接着材	k g	130	6, 860	891, 800	
	シート材（剥落防止用）	可視可能型	m 2	110	2, 530	278, 300	
	上塗り材（剥落防止用）	アクリルシリコン樹脂系上塗り塗料	k g	8	5, 330	42, 640	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1, 065, 100	
	計					9, 664, 000	
	単価					96, 640	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【昼間】	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)【昼間】	m 3	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 Dt2t積級 DID無 6. 5km以下	単位	m 3	数量	10	単価	9, 216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		2t積級	日	2	46, 080	92, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 160		
単価						9, 216	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
	計					512, 900		
	単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	29, 300	55, 670		
	とび工		人	8. 4	28, 300	237, 720		
	普通作業員		人	1. 8	24, 100	43, 380		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		102, 130		
	計					480, 500		
	単価					4, 805	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
	計					64, 225		
	単価					64, 220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 89	23, 800	21, 182		
軽油			L	19. 2	143	2, 745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 02	9, 760	9, 955		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	268	273		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運搬	2t積級	単位	日	数量	1	単価	46, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	25	143	3, 575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 080		
単価						46, 080	円／日	