

令和8年8月31日（令和8年9月8日）

R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市氷上町本郷地先 至) 兵庫県丹波市氷上町横田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010012	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	47 丹波市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	春日和田山道路	2 2) 処 分 費 等	212,861
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		59,535,263			
舗装工			式	1		11,466,013			
舗装版破碎工 (夜間)			式	1		7,296,980			
舗装版破碎		舗装版厚8cm 鋼製六角 パ 祢有	m2	667	10,940	7,296,980			単-1号
橋面防水工 (夜間)			式	1		1,877,260			
橋面防水		塗膜防水	m2	583	3,220	1,877,260			単-2号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)			式	1		2,291,773			
基層(車道・路肩部)		再生密粒度As(20) 舗 装厚 40mm 3.0m超	m2	583	1,827	1,065,141			単-3号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 40mm 3.0 m超	m2	583	2,104	1,226,632			単-4号
区画線工			式	1		114,483			
区画線工 (夜間)			式	1		114,483			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	65	527.9	34,313			単-5号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	65	613.5	39,877			単-6号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	65	619.9	40,293			単-7号
道路付属施設工			式	1		380,100			
道路付属物工 (夜間)			式	1		380,100			
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 再 利用	本	20	9,537	190,740			単-8号
中央分離帯		樹脂ﾌﾞﾛｯｸ 再利用	個	36	5,260	189,360			単-9号
橋梁付属物工			式	1		45,228,240			
伸縮継手工 (夜間)			式	1		44,082,510			
鋼・ｺﾝｸﾚｰﾄ製伸縮装置補修 (A1, P15)		補修 重量型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	29.5	472,900	13,950,550			単-10号
鋼・ｺﾝｸﾚｰﾄ製伸縮装置補修 (P9)		補修 重量型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	10.5	870,800	9,143,400			単-11号
鋼・ｺﾝｸﾚｰﾄ製伸縮装置補修 (P18)		補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	24.5	374,700	9,180,150			単-12号
鋼・ｺﾝｸﾚｰﾄ製伸縮装置補修 (A2)		補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	34.7	340,300	11,808,410			単-13号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設工			式	1		650, 590			
排水管	撤去 角形鋼管□175×90	m	7	10, 870	76, 090				単-14号
排水管	設置 VP φ 200A	m	6	95, 750	574, 500				単-15号
止水対策工		式	1		495, 140				
防錆シート貼付		m2	0. 9	367, 700	330, 930				単-16号
PC鋼棒撤去・再設置		箇所	5	26, 760	133, 800				単-17号
面木設置		m	5	6, 082	30, 410				単-18号
橋梁補修工		式	1		753, 634				
ひび割れ補修工		式	1		174, 700				
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	構造物	1	174, 700	174, 700				単-19号
断面修復工		式	1		388, 704				
左官工法	0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	388, 500	388, 500				単-20号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	4,090	204			単-21号
表面被覆工									
			式	1		190,230			
表面保護塗装			m2	3	63,410	190,230			単-22号
構造物撤去工			式	1		1,182,473			
構造物取壊し工 (夜間)			式	1		159,912			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	180	888.4	159,912			単-23号
道路付属施設撤去工 (夜間)			式	1		223,200			
車線分離標撤去		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	20	3,420	68,400			単-24号
中央分離帯撤去		樹脂ブロック	個	36	4,300	154,800			単-25号
運搬処理工			式	1		477,191			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,720	5,440			単-26号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	67	3,829	256,543			単-27号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	3,525	176			単-28号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,000	8,000			単-29号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	67	3,055	204,685			単-30号
現場発生品運搬		排水施設(角形鋼管等)	t	0.24	9,782	2,347			単-31号
運搬処理工 (夜間)			式	1		322,170			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,834	9,668			単-32号
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 人力	m3	14	4,582	64,148			単-33号
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 機械	m3	53	2,669	141,457			単-34号
現場発生品運搬		伸縮装置	t	7.78	13,740	106,897			単-35号
仮設工			式	1		410,320			
足場工			式	1		410,320			
足場		安全ネット必要	掛m2	80	5,129	410,320			単-36号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		59,535,263			
共通仮設費			式	1		7,771,230			
共通仮設費			式	1		580,230			
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			工事	1	64,230	64,230			単-37号
現場環境改善費（率計上）			式	1		516,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,191,000			
純工事費			式	1		67,306,493			
現場管理費			式	1		28,403,000			
工事原価			式	1		95,709,493			
一般管理費等			式	1		17,680,507			
工事価格			式	1		113,390,000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1		11,339,000			
工事費計			式	1		124,729,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一1号	舗装版破碎	舗装版厚8cm 鋼製六角ハ 祢有	単位	m2	数量	667	単価	10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版厚8cm 鋼製六角ハ 祢有	m2	667	10, 440	6, 963, 480		
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	85	1, 827	155, 295		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	85	2, 028	172, 380		
計						7, 291, 155		
単価						10, 940	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	3, 220	3, 220		
計						3, 220		
単価						3, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 827	1, 827		
計						1, 827		
単価						1, 827	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,104	2,104	
計						2,104	
単価						2,104	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 527. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	527. 9	527. 9	
計						527. 9	
単価						527. 9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価 613. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	613. 5	613. 5	
計						613. 5	
単価						613. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 619. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	619. 9	619. 9	
計						619. 9	
単価						619. 9	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 再利用	単位	本	数量	1	単価	9, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ハース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	9, 537	9, 537		
計						9, 537		
単価						9, 537	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	中央分離帯	樹脂ブロック 再利用	単位	個	数量	1	単価	5, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(樹脂ブロック)		手間のみ 穿孔式 設置幅20cm	個	1	5, 260	5, 260		
計						5, 260		
単価						5, 260	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1, P15)	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	29. 5	単価	472, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 重量型 2車線相当 A1, P15	m	29. 5	201, 000	5, 929, 500		
橋梁用伸縮装置		車道用 伸縮量90mm用 本体取付型二次止水構造	m	29. 5	255, 000	7, 522, 500		
橋梁用伸縮装置		地覆用 伸縮量90mm用 0. 13m/個	個	4	43, 200	172, 800		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	10	6, 000	60, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	78	450	35, 100		
端部排水処理		排水ホース内径 φ25設置含む	箇所	2	80, 790	161, 580		
排水ホース		繊維補強式コンホースφ25	m	16	2, 760	44, 160		
蛇腹止水壁		φ25排水口有	個	2	1, 020	2, 040		
締付バンド		SUS φ32	個	2	1, 260	2, 520		
接続用パイプ		SUS φ25	個	2	3, 210	6, 420		
サドルバンド		SUS 20A ビス含む	個	10	1, 260	12, 600		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1, P15)	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	29. 5	単価	472, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						13, 949, 220		
単価						472, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一11号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P9)	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	10. 5	単価 870, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 重量型 2車線相当 P9	m	10. 5	258, 000	2, 709, 000	
橋梁用伸縮装置		車道用 伸縮量125mm用 二次止水標準装備	m	10. 5	575, 000	6, 037, 500	
橋梁用伸縮装置		地覆用 伸縮量125mm用	m	0. 4	568, 000	227, 200	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	7	6, 000	42, 000	
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	73	450	32, 850	
端部排水処理		排水ホース内径 φ25設置含む	箇所	1	80, 790	80, 790	
排水ホース		繊維補強式コンホースφ25	m	2	2, 760	5, 520	
蛇腹止水壁		φ25排水口有	個	1	1, 020	1, 020	
締付バンド		SUS φ32	個	1	1, 260	1, 260	
接続用パイプ		SUS φ25	個	1	3, 210	3, 210	
サドルバンド		SUS 20A ビス含む	個	2	1, 260	2, 520	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一11号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (P9)	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	10. 5	単価	870, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						9, 142, 870		
単価						870, 800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-12号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P18)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	24. 5	単価	374, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当	m	24. 5	193, 000	4, 728, 500		
橋梁用伸縮装置		車道用 伸縮量60mm用 本体取付型二次止水構造	m	24. 5	174, 000	4, 263, 000		
橋梁用伸縮装置		地覆用 伸縮量60mm用 0. 13m/個	個	1	38, 300	38, 300		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	4	6, 000	24, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	32	450	14, 400		
端部排水処理		既設排水管削孔 排水ホース内径φ25設置、シール材含む	箇所	1	93, 240	93, 240		
排水ホース		繊維補強式コンホースφ25	m	3	2, 760	8, 280		
蛇腹止水壁		φ25排水口有	個	1	1, 020	1, 020		
締付バンド		SUSφ32	個	1	1, 260	1, 260		
接続用パイプ		SUSφ25	個	1	3, 210	3, 210		
サドルバンド		SUS 20A ビス含む	個	2	1, 260	2, 520		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-12号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P18)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	24. 5	単価	374, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						9, 177, 730		
単価						374, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-13号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	34. 7	単価	340, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当	m	34. 7	193, 000	6, 697, 100		
橋梁用伸縮装置		車道用 伸縮量40mm用 本体取付型二次止水構造	m	34. 7	142, 000	4, 927, 400		
橋梁用伸縮装置		地覆用 伸縮量40mm用 0. 13m/個	個	1	34, 800	34, 800		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	3	6, 000	18, 000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	9	450	4, 050		
端部排水処理		排水ホース内径 φ25設置含む	箇所	1	80, 790	80, 790		
排水ホース		繊維補強式ゴムホースφ25	m	12	2, 760	33, 120		
蛇腹止水壁		φ25排水口有	個	1	1, 020	1, 020		
締付バンド		SUS φ32	個	1	1, 260	1, 260		
接続用パイプ		SUS φ25	個	1	3, 210	3, 210		
サドルバンド		SUS 20A ビス含む	個	6	1, 260	7, 560		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	34. 7	単価	340, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						11, 808, 310		
単価						340, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	排水管	撤去 角形鋼管□175×90	単位	m	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		鋼管	m	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	排水管	設置 VPφ200A	単位	m	数量	6	単価	95,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	16	1,524	24,384		
排水管設置		有り	m	6	4,890	29,340		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	5	4,337	21,685		
塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上		B-3 B-4 B-5 (補強・スリーブ加工費別途)	箇所	4	18,000	72,000		
TSフランジ		φ200用 5K	個	4	5,800	23,200		
エルボ管		VP200A用 45°	個	4	2,000	8,000		
取付ボルト		SS400 M20×90(ゆるみ止めナット・ワッシャー含む) 溶融亜鉛メッキ	組	32	296	9,472		
取付金具HH1		ボルト、ゆるみ止めナット、ワッシャー、メッキ含む	組	4	47,100	188,400		
取付金具S1		ボルト、ゆるみ止めナット、ワッシャー、メッキ含む	組	4	49,500	198,000		
計						574,481		
単価						95,750	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	防錆シート貼付		単位	m2	数量	1	単価 367, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆シート貼付工			m2	1	367, 700	367, 700	
計						367, 700	
単価						367, 700	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	PC鋼棒撤去・再設置		単位	箇所	数量	1	単価 26, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒撤去・再設置工		PC鋼棒(φ36×170) ナット・テーパワッシャー・ゴム板含む	箇所	1	22, 330	22, 330	
ゴム板		材ブレ 150×150×10	枚	1	4, 430	4, 430	
計						26, 760	
単価						26, 760	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	面木設置		単位	m	数量	5	単価	6, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工(20m未満)		手間のみ 接着剤固定式 床版側面 固定足場	m	5	3, 889	19, 445		
面木		ポリスチレン樹脂製 面長70mm	m	5	1, 930	9, 650		
シール材		エポキシ	k g	0. 5	2, 630	1, 315		
計						30, 410		
単価						6, 082	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	174, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 1. 71kg 0. 73kg 24個	構造物	1	174, 700	174, 700		
計						174, 700		
単価						174, 700	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	左官工法	0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	388, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工		1構造物当り0. 1m3以下 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	388, 500	388, 500		
計						388, 500		
単価						388, 500	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 3. 0 k m以下 良好	m 3	1	4, 090	4, 090		
計						4, 090		
単価						4, 090	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表面保護塗装		単位	m2	数量		単価	
						1		63, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工		透明型表面保護塗装工法	m2	1	63, 410	63, 410		
計						63, 410		
単価						63, 410	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	888. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 4	888. 4			
計						888. 4			
単価						888. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	本	1	3, 420	3, 420		
計						3, 420		
単価						3, 420	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	中央分離帯撤去	樹脂ﾌﾟﾛｯｸ	単位	個	数量	1	単価	4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)		穿孔式	個	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
単価						4, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）		全ての費用	m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 476	1, 476		
計						2, 720		
単価						2, 720	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用						
			m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 585	2, 585		
計						3, 829		
単価						3, 829	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	現場発生産品運搬	排水施設(角形鋼管等)	単位	t	数量		単価	
						1		9,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	892.3	892.3		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,889	8,889		
計						9,781.3		
単価						9,782	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 1.5km以下	m3	1	4,834	4,834		
計						4,834		
単価						4,834	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力	単位	m3	数量	1	単価	4, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無し 1. 5km以下	m3	1	4, 582	4, 582		
計						4, 582		
単価						4, 582	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一34号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 機械	単位	m3	数量	1	単価	2, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 669	2, 669		
計						2, 669		
単価						2, 669	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	13, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	1, 253	1, 253			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 480	12, 480			
計						13, 733			
単価						13, 740	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	舗装版破碎	舗装版厚8cm 鋼製六角ハ 祢有	単位	m2	数量	100	単価	10, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	43, 950	219, 750		
普通作業員			人	10	36, 150	361, 500		
バックホ運転			日	6. 5	57, 840	375, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		86, 790		
計						1, 044, 000		
単価						10, 440	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	3, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	3, 220	322, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						322, 000		
単価						3, 220	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 527. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	47	143	6, 721	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8, 489	
	計					527, 900	
	単価					527. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 613. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	395	225, 150	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	47	143	6, 721	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 579	
	計					613, 500	
	単価					613. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 619. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	382	382, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	252	191, 520	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	33	187	6, 171	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	655	21, 615	
	軽油		L	51	143	7, 293	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11, 301	
	計					619, 900	
	単価					619. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	9, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31, 637. 52	31, 637		
	車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-22, 100	-22, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 537		
	単価					9, 537	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)	手間のみ 穿孔式 設置幅20cm	単位	個	数量	1	単価 5, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)		手間のみ 穿孔式 設置幅20cm	個	1	5, 260	5, 260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 260	
単価						5, 260	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 重量型 2車線相当 A1, P15	単位	m	数量	1	単価 201, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 重量型 2車線相当 A1, P15	m	1	201, 000	201, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						201, 000	
単価						201, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	端部排水処理	排水ホース内径 φ25設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	80, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	43, 950	21, 975		
	特殊作業員		人	0. 5	37, 650	18, 825		
	普通作業員		人	1	36, 150	36, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 840		
	計					80, 790		
	単価					80, 790	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 重量型 2車線相当 P9	単位	m	数量	1	単価	258, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 重量型 2車線相当 P9	m	1	258, 000	258, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					258, 000		
	単価					258, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	端部排水処理	排水ホース内径 φ25設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	80, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	43, 950	21, 975		
特殊作業員			人	0. 5	37, 650	18, 825		
普通作業員			人	1	36, 150	36, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 840		
計						80, 790		
単価						80, 790	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当	単位	m	数量	1	単価	193, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当	m	1	193, 000	193, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					193, 000		
	単価					193, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	端部排水処理	既設排水管削孔 排水ホース内径φ25設置、シール材含む	単位	箇所	数量	1	単価	93, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	43, 950	21, 975		
特殊作業員			人	1	37, 650	37, 650		
普通作業員			人	0. 5	36, 150	18, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		15, 540		
計						93, 240		
単価						93, 240	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当	単位	m	数量	1	単価	193, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当	m	1	193, 000	193, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					193, 000		
	単価					193, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水管撤去	鋼管	単位	m	数量	10	単価	10, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300		
特殊作業員			人	2	25, 100	50, 200		
普通作業員			人	1	24, 100	24, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 100		
計						108, 700		
単価						10, 870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	取付ボルト	SS400 M20×90(ゆるみ止めナット・ワッシャ含む)溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	296
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	SS400 M20×90 溶融亜鉛メッキ	本	1	101	101		
	ゆるみ止めナット	SS400 M20 溶融亜鉛メッキ	個	1	176	176		
	ワッシャ	SS400 M20 溶融亜鉛メッキ	枚	2	9. 95	19		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					296		
	単価					296	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防錆シート貼付工		単位	m2	数量	1	単価	367, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1	34, 800	34, 800		
防錆シート		透明	m 2	1. 3	235, 550	306, 215		
プライマー材		防錆シート(透明)専用プライマー	k g	0. 3	31, 000	9, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		17, 385		
計						367, 700		
単価						367, 700	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼棒撤去・再設置工	PC鋼棒（φ36×170）ナット・テーパ°ワッシャ・ゴム板含む	単位	箇所	数量	10	単価	22, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	44, 500	89, 000		
	橋りょう特殊工		人	2	34, 800	69, 600		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		16, 500		
	計					223, 300		
	単価					22, 330	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用水切り材設置工(20m未満)	手間のみ 接着剤固定式 床版側面 固定足場	単位	m	数量	1	単価	3, 889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用水切り材設置工(20m未満)	手間のみ 接着剤固定式 床版側面 固定足場	m	1	3, 889	3, 889		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 889		
	単価					3, 889	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 1. 71kg 0. 73kg 24個	単位	構造物	数量	1	単価 174, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950	
	特殊作業員		人	2. 4	25, 100	60, 240	
	普通作業員		人	1. 8	24, 100	43, 380	
	注入材	エポキシ樹脂	k g	1. 71	3, 400	5, 814	
	シーリング材	エポキシ樹脂	k g	1	2, 630	2, 630	
	低圧注入器具		個	24	410	9, 840	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8, 846	
	計					174, 700	
	単価					174, 700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工	1構造物当り0. 1m3以下 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	388, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	29, 300	82, 040		
	特殊作業員		人	5. 3	25, 100	133, 030		
	普通作業員		人	2. 8	24, 100	67, 480		
	断面修復材	ポ リマーセメントモルタル	m 3	0. 056	379, 280	21, 239		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		84, 711		
	計					388, 500		
	単価					388, 500	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3. 0 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	4, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 28	34, 160	9, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 900		
単価						4, 090	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工	透明型表面保護塗装工法	単位	m2	数量	100	単価	63, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	36	29, 300	1, 054, 800		
	特殊作業員		人	115	25, 100	2, 886, 500		
	普通作業員		人	53	24, 100	1, 277, 300		
	プライマー材	エポキシ樹脂系プライマー	k g	17	3, 530	60, 010		
	不陸調整材	クリアエポキシ樹脂パテ	k g	40	5, 630	225, 200		
	仕上げ材	クリア樹脂系仕上げ材	k g	8	6, 860	54, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		782, 310		
	計					6, 341, 000		
	単価					63, 410	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3, 420	3, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 420		
単価						3, 420	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)		穿孔式	個	1	4, 300	4, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 300		
単価						4, 300	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)【昼間】	m 3	100	3, 525	352, 500			
計						352, 500			
単価						3, 525	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)【昼間】	m 3	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(掘削)【昼間】	m 3	100	3, 055	305, 500			
計						305, 500			
単価						3, 055	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 1. 5km以下	単位	m3	数量	10	単価	4, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	0. 96	50, 350	48, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48, 340		
単価						4, 834	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 DID無し 1. 5km以下	単位	m3	数量	10	単価	4, 582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	0. 91	50, 350	45, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 820		
単価						4, 582	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
	計					512, 900		
	単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	バックホ運転	バケツ容量0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	57, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	68. 8	143	9, 838		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		バケツ容量0. 4 5 m 3	日	1	8, 550	8, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57, 840		
単価						57, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 89	23, 800	21, 182		
軽油			L	19. 2	143	2, 745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 02	9, 760	9, 955		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	268	273		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	50, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	26. 3	143	3, 760		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 63	6, 490	10, 578		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 63	187	304		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50, 350		
単価						50, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	50, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	26. 3	143	3, 760		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 63	6, 490	10, 578		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 63	187	304		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50, 350		
単価						50, 350	円／日	