

令和8年9月24日（令和8年10月5日）

R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市氷上町氷上地先 至) 兵庫県美方郡新温泉町千谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010021	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	149日間 自 令和 8年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	45 養父市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	2,977
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道9号)		式	1		12,096,042				
標識工		式	1		5,112,431				
作業土工		式	1		12,737				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	6,243	12,486			単-1号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	125.5	251			単-2号	
小型標識工		式	1		1,608,290				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.35m 5基以上	基	1	46,900	46,900			単-3号	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.13m 5基以上	基	2	46,900	93,800			単-4号	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.127m 5基以上	基	1	421,900	421,900			単-5号	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.135m 5基以上	基	1	425,000	425,000			単-6号	
標識板	法定外看板「速度落とせ」1150×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	52,010	52,010			単-7号	
標識板	法定外看板「追突注意」930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	42,940	42,940			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	法定外看板「追突危険」930×300 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	42,940	42,940			単-9号	
標識板	法定外看板「前方車注意」2500×600 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	241,400	241,400			単-10号	
標識板	法定外看板「交差点注意」2500×600 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	241,400	241,400			単-11号	
大型標識工		式	1		3,454,300				
標識板	案内標識板 1400×2200 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	492,800	492,800			単-12号	
標識板	案内標識板 900×2500 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	2	360,000	720,000			単-13号	
標識板	案内標識板 2500×3000 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	1,200,000	1,200,000			単-14号	
標識板	案内標識板 1500×2850 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	684,800	684,800			単-15号	
標識板	案内標識板 500×1400 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	121,800	121,800			単-16号	
標識板	案内標識板 900×1500 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	234,900	234,900			単-17号	
舗装工		式	1		37,104				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1	1,254	1,254			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2	953.6	1,907			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	1	2,416	2,416			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	m2	1	5,141	5,141			単-21号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	3,248	3,248			単-22号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	3,286	3,286			単-23号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	3	2,835	8,505			単-24号
張りコンクリート		18-8-25(20) 厚50mm	m2	2	2,811	5,622			単-25号
張りコンクリート		18-8-40 厚200mm	m2	0.5	11,450	5,725			単-26号
区画線工			式	1		2,415,928			
区画線工			式	1		2,415,928			
溶融式区画線		溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	424.3	59,402			単-27号
溶融式区画線		溶融式手動 白 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	793.6	182,528			単-28号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 白 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	89	1,082	96,298			単-29号	
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印・ 記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,720	952.5	1,638,300			単-30号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実 線 20cm 加熱	m	1,690	260	439,400			単-31号	
道路付属施設工		式	1		2,934,160				
道路付属物工		式	1		1,717,640				
線形誘導標	H400×W600 支柱式	基	14	99,510	1,393,140			単-32号	
線形誘導標	H500×W400 擁壁削孔 式	基	5	64,900	324,500			単-33号	
歩道橋補修工		式	1		1,216,520				
階段滑り止め	SUS304 20×40×3.7 W =1500	箇所	68	17,890	1,216,520			単-34号	
構造物撤去工		式	1		202,123				
標識撤去工		式	1		147,530				
標識撤去	案内標識板 広角ブリス ム 2.0m2以上	基	5	24,790	123,950			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去	案内標識板 広角ブリス ム 2.0m2未満	基	2	11,790	23,580			単-36号	
構造物取壊し工		式	1		38,900				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.3	33,670	10,101			単-37号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	700.4	5,603			単-38号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	3	3,290	9,870			単-39号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	3	2,829	8,487			単-40号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1	4,839	4,839			単-41号	
運搬処理工		式	1		15,693				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.3	9,038	2,711			単-42号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.01	5,784	57			単-43号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	20,290	2,029			単-44号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	13,530	1,353			単-45号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	6,110	1,833			単-46号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	6,345	63			単-47号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	4,700	470			単-48号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	6,110	611			単-49号	
現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	t	0.43	15,270	6,566			単-50号	
仮設工		式	1		1,431,400				
交通管理工		式	1		1,431,400				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	34	18,700	635,800			単-51号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	51	15,600	795,600			単-52号	
直接工事費		式	1		12,096,042				
共通仮設費		式	1		2,350,230				
共通仮設費		式	1		210,230				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		146,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,140,000				
純工事費		式	1		14,446,272				
現場管理費		式	1		7,626,000				
工事原価		式	1		31,503,895				
一般管理費等		式	1		6,226,105				
工事価格		式	1		37,730,000				
消費税相当額		式	1		3,773,000				
工事費計		式	1		41,503,000				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道483号)			式	1		4,639,623			
標識工			式	1		2,902,300			
大型標識工 (昼間)			式	1		2,902,300			
標識板	案内標識板 1200×300 0 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	624,300	624,300				単-1号
標識板	案内標識板 1200×320 0 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	665,900	665,900				単-2号
標識板	案内標識板 1500×300 0 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	780,300	780,300				単-3号
標識板	案内標識板 1400×250 0 広角プラスチック 2.0m2以上	枚	1	606,900	606,900				単-4号
標識板	案内標識板 400×3000 広角プラスチック 2.0m2未満	枚	1	224,900	224,900				単-5号
区画線工			式	1		962,050			
区画線工 (昼間)			式	1		156,000			
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	600	260	156,000			単-6号
区画線工 (夜間)			式	1		806,050			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	2,450	329	806,050			単-7号	
構造物撤去工		式	1		270,073				
標識撤去工 (昼間)		式	1		263,520				
標識撤去	案内標識板 広角フリス 2.0m2以上	基	4	58,980	235,920			単-8号	
標識撤去	案内標識板 広角フリス 2.0m2未満	基	1	27,600	27,600			単-9号	
運搬処理工 (昼間)		式	1		6,553				
現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	t	0.33	19,860	6,553			単-10号	
仮設工		式	1		505,200				
交通管理工		式	1		505,200				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	12	18,700	224,400			単-11号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	18	15,600	280,800			単-12号	
直接工事費		式	1		4,639,623				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内標識他交通安全施設整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1, 220, 000			
共通仮設費			式	1		67, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		67, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 153, 000			
純工事費			式	1		5, 859, 623			
現場管理費			式	1		3, 572, 000			
工事原価			式	1		9, 431, 623			

一式当たり内訳書

[自) 兵庫県丹波市氷上町氷上地先]

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12. 0km以下	m 3	1	6, 243	6, 243		
計						6, 243		
単価						6, 243	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5		
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.35m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	46,900	46,900		
計						46,900		
単価						46,900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.13m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	46,900	46,900		
計						46,900		
単価						46,900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.127m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	421,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.127m 5基以上	基	1	421,900	421,900		
計						421,900		
単価						421,900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.135m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	425,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.135m 5基以上	基	1	425,000	425,000		
計						425,000		
単価						425,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	標識板	法定外看板「速度落とせ」1150×300 広角プリズム 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	52, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	50, 160	50, 160		
Uパント		アルミ製 φ60.5×3×40 ホルト・ナット含む	組	5	370	1, 850		
計						52, 010		
単価						52, 010	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	標識板	法定外看板「追突注意」930×300 広角プリズム 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	42, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	41, 460	41, 460		
Uパント		アルミ製 φ60.5×3×40 ホルト・ナット含む	組	4	370	1, 480		
計						42, 940		
単価						42, 940	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	標識板	法定外看板「追突危険」930×300 広角プラスチック 2. 0m2 未満	単位	枚	数量		単価	42, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	41, 460	41, 460		
	Uパント	アルミ製 φ60. 5×3×40 ボルト・ナット含む	組	4	370	1, 480		
	計					42, 940		
	単価					42, 940	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	標識板	法定外看板「前方車注意」2500×600 広角プラスチック 2. 0m2未満	単位	枚	数量		単価	241, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	202, 700	202, 700		
	Uパント	アルミ製 φ114. 3用 ボルト・ナット含む	組	9	4, 300	38, 700		
	計					241, 400		
	単価					241, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	標識板	法定外看板 「交差点注意」 2500×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	241, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	202, 700	202, 700		
Uﾊﾞﾝﾄﾞ		ｱﾙﾐ製 φ114. 3用 ﾎｰﾙﾄﾞﾅｯﾄ含む	組	9	4, 300	38, 700		
計						241, 400		
単価						241, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	標識板	案内標識板 1400×2200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	492, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	3. 08	160, 000	492, 800		
計						492, 800		
単価						492, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	標識板	案内標識板 900×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	2. 25	160, 000	360, 000		
計						360, 000		
単価						360, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	標識板	案内標識板 2500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	7. 5	160, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						1, 200, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	標識板	案内標識板 1500×2850 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	684, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	4. 28	160, 000	684, 800		
計						684, 800		
単価						684, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	標識板	案内標識板 500×1400 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	121, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	0. 7	174, 000	121, 800		
計						121, 800		
単価						121, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	標識板	案内標識板 900×1500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	234, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	1. 35	174, 000	234, 900		
計						234, 900		
単価						234, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 254	1, 254		
計						1, 254		
単価						1, 254	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	953. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	953. 6	953. 6		
計						953. 6		
単価						953. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	2, 416	2, 416		
計						2, 416		
単価						2, 416	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	5, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5, 141	5, 141		
計						5, 141		
単価						5, 141	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 248	3, 248		
計						3, 248		
単価						3, 248	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,286	3,286		
計						3,286		
単価						3,286	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,835	2,835		
計						2,835		
単価						2,835	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	張りコンクリート	18-8-25(20) 厚50mm	単位	m2	数量	2	単価	2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 1	5,839	583. 9		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	2	2,415	4,830		
養生工		防草コンクリート	m 2	2	103. 1	206. 2		
計						5,620. 1		
単価						2,811	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	張りコンクリート	18-8-40 厚200mm	単位	m2	数量	0. 5	単価	11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 2	9, 131	1, 826. 2		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	38, 970	3, 897		
計						5, 723. 2		
単価						11, 450	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	424. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	424. 3	424. 3		
計						424. 3		
単価						424. 3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	793. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	793. 6	793. 6		
計						793. 6		
単価						793. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線	溶融式手動 白 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 082	1, 082		
計						1, 082		
単価						1, 082	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 952. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	952. 5	952. 5		
計						952. 5		
単価						952. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	へいん式区画線	へいん式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	単位	m	数量		1	単価 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		へいん式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	線形誘導標	H400×W600 支柱式	単位	基	数量	1	単価	99, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(線形誘導標設置)		H400×W600 支柱式 コンクリートブロック建込 手間のみ	基	1	33, 100	33, 100		
反射式線形誘導標		H400×W600 支柱式 支柱・取付金具含む	基	1	66, 410	66, 410		
計						99, 510		
単価						99, 510	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	線形誘導標	H500×W400 擁壁削孔式	単位	基	数量	1	単価	64, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(線形誘導標設置)		H500×W400 擁壁削孔式 手間のみ	基	1	20, 100	20, 100		
反射式線形誘導標		H500×W400 擁壁削孔式 アーム・取付金具含む	基	1	44, 800	44, 800		
計						64, 900		
単価						64, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	階段滑り止め	SUS304 20×40×3.7 W=1500	単位	箇所	数量		単価	
						10		17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段滑り止め設置工		SUS304 20×40×3.7 W=1500	m	15	2,565	38,475		
階段滑り止め		SUS304 20×40×3.7 W=1500	m	15	9,360	140,400		
計						178,875		
単価						17,890	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	標識撤去	案内標識板 広角プラスチック 2.0m2以上	単位	基	数量		単価	
						5		24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	19.36	6,400	123,904		
計						123,904		
単価						24,790	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	標識撤去	案内標識板 広角プリズム 2.0m2未満	単位	基	数量	2	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	2.05	11,500	23,575		
計						23,575		
単価						11,790	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33,670	33,670		
計						33,670		
単価						33,670	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 4	700. 4		
計						700. 4		
単価						700. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	2, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	2, 829	2, 829		
計						2, 829		
単価						2, 829	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	4, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 839	4, 839		
計						4, 839		
単価						4, 839	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	9, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 27. 5km以下	m3	1	9, 038	9, 038		
計						9, 038		
単価						9, 038	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	5, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 16. 0km以下	m3	1	5, 784	5, 784		
計						5, 784		
単価						5, 784	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	20, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	20, 290	20, 290		
計						20, 290		
単価						20, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	13, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	13, 530	13, 530		
計						13, 530		
単価						13, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 345	6, 345		
計						6, 345		
単価						6, 345	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	単位	t	数量	1	単価	15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	1	6, 374	6, 374		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889		
計						15, 263		
単価						15, 270	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ60.5	基	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,900		
単価						46,900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ60.5	基	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,900		
単価						46,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.127m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	421,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.127m 5基以上	基	1	421,900	421,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						421,900		
単価						421,900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.135m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	425,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 114.3×t=4.5 L=6.135m 5基以上	基	1	425,000	425,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						425,000		
単価						425,000	円／基	

参考資料（１）

標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	単位	基	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	50, 160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法定外看板「速度落とせ」	アルミ 2t×1150×300 広角ガラス	基	1	45, 500	45, 500				
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 660	4, 660				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					50, 160				
単価					50, 160	円／基			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 41, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法定外看板 「追突注意」		アルミ 2t×930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾑ	基	1	36, 800	36, 800	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						41, 460	
単価						41, 460	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	41, 460
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法定外看板 「追突危険」		アルミ 2t×930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾑ	基	1	36, 800	36, 800		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 460		
単価						41, 460	円／基	

参考資料（１）

標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	単位	基	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	202, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法定外看板 「前方車注意」	2500×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ	基	1	198, 000	198, 000				
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 660	4, 660				
諸雑費（まるめ）		式	1		40				
計					202, 700				
単価					202, 700	円／基			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 202, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法定外看板 「交差点注意」		2500×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ	基	1	198, 000	198, 000	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						202, 700	
単価						202, 700	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160,000		
単価						160,000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						174,000		
単価						174,000	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 43	29, 300	12, 599		
	型わく工		人	0. 86	31, 400	27, 004		
	普通作業員		人	0. 52	24, 100	12, 532		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 255		
	計					58, 390		
	単価					5, 839	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 300	29, 300		
	普通作業員		人	2. 9	24, 100	69, 890		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	23, 500	142, 175		
	諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%		式	1		135		
	計					241, 500		
	単価					2, 415	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	103. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	29, 300	2, 637		
	普通作業員		人	0. 31	24, 100	7, 471		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		202		
	計					10, 310		
	単価					103. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 424. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	241	241, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	785	19, 625	
軽油			L	47	143	6, 721	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 639	
計						424, 300	
単価						424. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 793. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	431	431, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	252	284, 760	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	785	39, 250	
軽油			L	84	143	12, 012	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		17, 228	
計						793, 600	
単価						793. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	540	540,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	187	14,025	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	785	58,875	
軽油			L	106	143	15,158	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		25,542	
計						1,082,000	
単価						1,082	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0					
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	600	720, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	785	23, 550		
	軽油		L	139. 2	143	19, 905		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 067		
	計					952, 500		
	単価					952. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1	260	260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						260		
単価						260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(線形誘導標設置)	H400×W600 支柱式 コンクリートブロック建込 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	33, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(線形誘導標設置)		H400×W600 支柱式 コンクリートブロック建込 手間のみ	基	1	33, 100	33, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						33, 100		
単価						33, 100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(線形誘導標設置)	H500×W400 擁壁削孔式 手間のみ	単位	基	数量	1	単価 20, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(線形誘導標設置)	H500×W400 擁壁削孔式 手間のみ	基	1	20, 100	20, 100	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					20, 100	
	単価					20, 100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	階段滑り止め設置工	SUS304 20×40×3.7 W=1500	単位	m	数量	100	単価	2,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29,300	58,600		
	特殊作業員		人	2	25,100	50,200		
	普通作業員		人	4	24,100	96,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		51,300		
	計					256,500		
	単価					2,565	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,400	6,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,400		
単価						6,400	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 未満	m 2	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33, 670	33, 670	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						33, 670	
単価						33, 670	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 27. 5km以下	単位	m3	数量	10	単価 9, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガンブトラック運転		2t積級	日	2. 5	36, 150	90, 375	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						90, 380	
単価						9, 038	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 16.0km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		5,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	1.6	36,150	57,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,840		
単価						5,784	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
						100		6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	100	6,110	611,000		
計						611,000		
単価						6,110	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）運搬（2t車）	m ³	100	6,345	634,500		
計						634,500		
単価						6,345	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）運搬（2t車）	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	25	143	3,575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 29	6,490	8,372		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 29	307	396		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						36,150		
単価						36,150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	25	143	3,575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称2 t 積級		供用日	1. 29	6,490	8,372		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 29	307	396		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						36,150		
単価						36,150	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	標識板	案内標識板 1200×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	624, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 有	m 2	3. 6	173, 400	624, 240		
計						624, 240		
単価						624, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	標識板	案内標識板 1200×3200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	665, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 有	m 2	3. 84	173, 400	665, 856		
計						665, 856		
単価						665, 900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	標識板	案内標識板 1500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	780, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 有	m 2	4. 5	173, 400	780, 300		
計						780, 300		
単価						780, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	標識板	案内標識板 1400×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	606, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 有	m 2	3. 5	173, 400	606, 900		
計						606, 900		
単価						606, 900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	標識板	案内標識板 400×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	224, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 有	m 2	1. 2	187, 400	224, 880		
計						224, 880		
単価						224, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ﾊﾞｲﾄ式区画線	ﾊﾞｲﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ﾊﾞｲﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1	260	260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						260		
単価						260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1	329	329		
計						329		
単価						329	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	標識撤去	案内標識板 広角プラスチック 2.0m2以上	単位	基	数量	4	単価	58,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	36.86	6,400	235,904		
計						235,904		
単価						58,980	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	標識撤去	案内標識板 広角プラスチック 2.0m2未満	単位	基	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	2.4	11,500	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	単位	t	数量	1	単価	19,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,970	10,970		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,889	8,889		
計						19,859		
単価						19,860	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	173, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160, 000	160, 000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					173, 400		
	単価					173, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	187, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174, 000	174, 000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					187, 400			
	単価					187, 400	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1	329	329	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						329	
単価						329	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	6, 400	6, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 400	
単価						6, 400	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 未満	m 2	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	