

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 淀川左岸線延伸部立坑南側地盤改良工事
工事地名	大阪府大阪市鶴見区横堤地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	浪速国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 8年10月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 淀川左岸線延伸部立坑南側地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	117,377,500	
地盤改良工	式	1	116,536,000	
固結工	式	1	85,905,400	高压喷射搅拌 改良径φ3.9m 造成長8.6m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む 先行削孔機械据付撤去 造成機械据付撤去(組立・撤去)
泥水処理工	式	1	30,630,600	泥水処理 1,260 m3
仮設工	式	1	841,500	
交通管理工	式	1	841,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	117,377,500	
共通仮設費	式	1	15,285,770	
共通仮設費	式	1	2,398,770	
役務費	式	1	2,970	用水基本料金 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価Ca溶出試験費 環境庁告示 第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,388,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,887,000	
純工事費	式	1	132,663,270	
現場管理費	式	1	41,339,000	

