# 単　価　合　意　書

令和８年６月８日に契約したＲ８清滝生駒道路南大角跨道橋他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　８年８月７日

発注者　　住所　大阪府大阪市西区九条南１－４－１８

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

浪速国道事務所長　谷口　雄一郎

受注者　　住所　奈良県宇陀市榛原福地６１０番地の１

氏名　松塚建設株式会社　代表取締役　井上　清利

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | 73,774,634 | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | 42,363,114 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,878,562 | |
| 橋台躯体工(A1橋台) | | 式 | 1 | | 22,221,360 | |
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 式 | 1 | | 327,880 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 200 | 29,262 | 5,852,400 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-40(高炉) | m3 | 140 | 29,143 | 4,080,020 | |
| 鉄筋 | SR235 φ9 | t | 0.01 | 356,718 | 3,567 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.55 | 314,573 | 173,015 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 9.17 | 294,740 | 2,702,765 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 19.57 | 213,847 | 4,184,985 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 3,702,960 | |
| 支保 | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 50,080 | |
| 支保 | くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 106,920 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保 | くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 式 | 1 | | 11,968 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 1,024,800 | |
| 橋台躯体工(A2橋台(2期施工)) | | 式 | 1 | | 18,263,192 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 196 | 30,695 | 6,016,220 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.02 | 290,516 | 296,326 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 7 | 259,848 | 1,818,936 | |
| 鉄筋 | SD345 D35 | t | 8.75 | 266,459 | 2,331,516 | |
| 鉄筋 | SD345 D38 | t | 5.61 | 262,327 | 1,471,654 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 4,224,320 | |
| 型枠 | 撤去しない埋設型枠 | 式 | 1 | | 201,020 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 1,903,200 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 31,411,520 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,108,529 | |
| 工事用道路盛土 | 設置 | 式 | 1 | | 531,623 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用道路盛土 | 撤去 | 式 | 1 | | 339,366 | |
| 大型土のう | 耐候性1年 | 式 | 1 | | 237,540 | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 28,512,785 | |
| 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長12.5m 平均鋼矢板引抜長12.5m | 枚 | 14 | 288,220 | 4,035,080 | |
| 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長10.5m 平均鋼矢板引抜長10.5m | 枚 | 14 | 202,461 | 2,834,454 | |
| 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込長10.5m 平均鋼矢板引抜長10.5m | 枚 | 90 | 200,257 | 18,023,130 | |
| 切梁･腹起し | | t | 29.3 | 107,887 | 3,161,089 | |
| 盛替ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 式 | 1 | | 459,032 | |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 384,111 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造 | 式 | 1 | | 384,111 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,406,095 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,406,095 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 40,908,684 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 3,339,036 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工(ICT) | | m3 | 3,600 | | 3,060,576 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 式 | 1 | | 603,360 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 1,184,976 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 1,272,240 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 278,460 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 350 | 795.6 | 278,460 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 36,590,857 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 2,300,290 | |
| 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 | m2 | 370 | 6,217 | 2,300,290 | |
| 鉄筋挿入工 | | 式 | 1 | | 34,290,567 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D25 L=3.0m(削孔長2.86m) 軟岩Ⅰ | 本 | 69 | 127,445 | 8,793,705 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D25 L=4.0m(削孔長3.86m) 軟岩Ⅰ | 本 | 70 | 166,468 | 11,652,760 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩Ⅰ | 本 | 38 | 202,186 | 7,683,068 | |
| 軽量受圧板 | 967×967×40 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ | 枚 | 161 | 36,186 | 5,825,946 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量受圧板 | 407×407×40 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ | 枚 | 16 | 20,943 | 335,088 | |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 194,483 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 194,483 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm | m | 3 | 9,751 | 29,253 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控え35cm　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄt=100mm | m2 | 5 | 27,435 | 137,175 | |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 2 | 6,999 | 13,998 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.2 | 70,287 | 14,057 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 722,704 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 574,400 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 | D300 | m | 32 | 17,950 | 574,400 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 148,304 | |
| 現場打ち集水桝 | G2-500×500×700 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 53,677 | 107,354 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm | 枚 | 2 | 20,475 | 40,950 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 61,604 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 40,216 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 4 | 10,054 | 40,216 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 21,388 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 4 | 1,032 | 4,128 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 4 | 4,315 | 17,260 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 114,683,318 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 16,640,662 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,452,651 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,985,169 | |
| 建設機械運搬費 | | 式 | 1 | | 157,560 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 482,694 | |
| 仮設材運搬費 | 往復 | 式 | 1 | | 1,344,915 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 608,054 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 58,975 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 549,079 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 859,428 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 13,188,011 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 131,323,980 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 41,826,462 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 173,150,442 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 29,329,558 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 202,480,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 20,248,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 222,728,000 | |