

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事
工事地名	奈良県生駒市北田原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浪速国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 8年 6月24日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	75,171,700		
橋台工	式	1	40,975,957		
作業土工	式	1	2,105,746	；床掘り、埋戻し、掘削補助機械搬入搬出、積込（ ルーズ）、土砂等運搬含む	
橋台躯体工 (A1橋台)	式	1	21,635,145	捨てコンクリート 1 式 18-8-40 (高炉) ； コンクリート 200 m3 24-12-25 (20) (高炉) ； コンクリート 140 m3 24-12-40 (高炉) ； 鉄筋 0.01 t SR235 φ9 ； 鉄筋 0.55 t SD345 D13 ；機械式継手、用心鉄筋含む 鉄筋 9.17 t SD345 D16～25 ；機械式継手、機械式定着加工費 含む 鉄筋 19.57 t SD345 D29～32 ；機械式継手含む 型枠 1 式 一般型枠 ；落橋防止装置箱抜き含む 支保 1 式 パイプサポート支保 f≦40kN/m2 [t≦120cm] ； 支保 1 式 くさび結合支保 f≦40kN/m2 [t≦120cm] ； 支保 1 式 くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦2 50cm] ； 足場 1 式 安全ネット必要 ；	
橋台躯体工 (A2橋台 (2期施工))	式	1	17,235,066	コンクリート 196 m3 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	

積算内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無；		
				鉄筋 SD345 D13；	1.02	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	7	t
				鉄筋 SD345 D35；ガス圧接含む	8.75	t
				鉄筋 SD345 D38；ガス圧接含む	5.61	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				型枠 撤去しない埋設型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
仮設工	式	1	34,195,743			
工事用道路工	式	1	1,192,705	工事用道路盛土 設置；積込(ルース)、土砂等運搬、法面整形含む	1	式
				工事用道路盛土 撤去；土砂等運搬、設置含む	1	式
				大型土のう 耐候性1年；製作、設置、撤去含む	1	式
土留・仮締切工	式	1	31,053,290	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長12.5 m 平均鋼矢板引抜長12.5m；圧入、引抜、賃料、整 備費、圧入引抜機据付・解体含む	14	枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長10.5 m 平均鋼矢板引抜長10.5m；圧入、引抜、賃料、整 備費含む	14	枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込長10.5 m 平均鋼矢板引抜長10.5m；圧入、引抜、賃料、整	90	枚

積算内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				備費含む 切梁・腹起し ；設置・撤去、賃料、整備費含む 盛替コンクリート 18-8-40(高炉)；	29.3	t
仮水路工	式	1	418,348	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(無孔管) φ300 シングル構造； 据付、撤去、継手含む	1	式
交通管理工	式	1	1,531,400	交通誘導警備員	1	式
道路改良	式	1	44,362,715			
道路土工	式	1	3,636,899			
掘削工(ICT)	m3	3,600	3,333,624	掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	303,275	法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	350	m2
法面工	式	1	39,851,040			
植生工	式	1	2,505,270	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；法 面清掃含む	370	m2
鉄筋挿入工	式	1	37,345,770	鉄筋挿入 SD345 D25 L=3.0m(削孔長2.86m) 軟岩 I ；削孔 、ナット、ワッシャー、スペーサ、角座金、キャップ、グラウト含む 鉄筋挿入 SD345 D25 L=4.0m(削孔長3.86m) 軟岩 I ；削孔 、ナット、ワッシャー、スペーサ、角座金、キャップ、グラウト含む 鉄筋挿入	69 70 38	本 本 本

積算内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩Ⅰ；削孔、ナット、ワッシャー、スぺーサ、角座金、キャップ、グラウト含む	
				軽量受圧板	161 枚
				967×967×40 FRP製格子状パネル；	
				軽量受圧板	16 枚
				407×407×40 FRP製格子状パネル；	
石・ブロック積(張)工	式	1	211,876		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	211,876	現場打基礎コンクリート	3 m
				18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；基礎材、型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	5 m2
				控え35cm 裏込コンクリートt=100mm；胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材含む	
				胴込・裏込材(碎石)	2 m3
				再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	0.2 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
排水構造物工	式	1	595,800		
管渠工	式	1	434,240	鉄筋コンクリート台付管	32 m
				D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工	式	1	161,560	現場打ち集水桝	2 箇所
				G2-500×500×700 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む	
				蓋	2 枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm；	
構造物撤去工	式	1	67,100		
構造物取壊し工	式	1	43,800	コンクリート構造物取壊し	4 m3
				無筋構造物 機械施工；積込み含む	
運搬処理工	式	1	23,300	殻運搬	4 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	4 m3

積算内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	119,534,415	
共通仮設費	式	1	18,004,370	
共通仮設費	式	1	3,959,370	
運搬費	式	1	2,162,140	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 往復 ; 積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	662,230	道路施設基本データ作成費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,135,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,045,000	
純工事費	式	1	137,538,785	
現場管理費	式	1	45,621,000	
工事原価	式	1	183,159,785	
一般管理費等	式	1	28,990,215	
工事価格	式	1	212,150,000	