

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP R 1 R 4 橋脚他基礎工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区向洋町西地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浪速国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 211日間 | 自 | 令和 8年 7月 6日 |
| | | 至 | 令和 9年 2月 1日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP R 1 R 4 橋脚他基礎工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	131,810,244		
RC橋脚工	式	1	127,763,498		
既製杭工	式	1	127,763,498	土砂等運搬	670 m3
				汚泥；	
				残土等処分	670 m3
				汚泥；	
				鋼管杭	9 本
				(PR1R-4橋脚)	
				鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長)	
				31.5(32.0)m；固化材、添加材、現場円周溶接	
				用部材、回転金具、吊り金具含む	
				鋼管杭	12 本
				(PR2R-3橋脚)	
				鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長)	
				48.5(49.0)m；固化材、添加材、現場円周溶接	
				用部材、回転金具、吊り金具含む	
				現場取卸(鋼管杭)	269.9 t
構造物撤去工	式	1	810,104		
防護柵撤去工	式	1	60,008	金網フェンス撤去	26 m
構造物取壊し工	式	1	388,590	H=1.8m；基礎ブロック撤去含む	
				舗装版切断	42 m
				アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ 30cmを超え40cm	
				以下；	
				舗装版破碎	87 m2
				アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ 35cmを超え45cm	
				以下；積込み含む	
				歩車道境界ブロック撤去	31 m
				；積込み含む	
				殻運搬	17 m3
運搬処理工	式	1	321,361	アスファルト殻(掘削)；	
				殻運搬	17 m3

積算内訳書

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP R 1 R 4 橋脚他基礎工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水硬性鉄鋼スラグ； 殻運搬	4 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	17 m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻処分	17 m3
				水硬性鉄鋼スラグ； 殻処分	4 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	3,236,642		
防護施設工	式	1	1,040,916	仮設ガードレール設置・撤去	1 式
				プレキャスト連続基礎 Gr-B-2B(特)；支柱キャップ 含む	
				仮設ガードレール設置	1 式
				プレキャスト連続基礎 Gr-B-2B(特)(再利用)；	
車道舗装復旧工	式	1	1,090,806	作業土工	1 式
				RC-40、固化体；	
				車道舗装復旧	1 式
作業土工	式	1	86,040	埋戻し	1 式
				RC-40；材料含む	
交通管理工	式	1	1,018,880	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	131,810,244		
共通仮設費	式	1	22,796,800		
共通仮設費	式	1	8,288,800		
運搬費	式	1	5,570,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価クロム溶出試験費	1 式
				環境庁告示 第46号溶出試験；	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,711,000		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP R 1 R 4 橋脚他基礎工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 508, 000	
純工事費	式	1	154, 607, 044	
現場管理費	式	1	47, 317, 000	
工事原価	式	1	201, 924, 044	
一般管理費等	式	1	30, 535, 956	
工事価格	式	1	232, 460, 000	