積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事
工事地名	自）大阪府守口市高瀬旧世木地先 至）大阪府大阪市鶴見区横堤地先

２．工事内容

１）　事務所名　　浪速国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　196日間　　自　　令和 8年 9月 1日
　　至　　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	125,260,100			
地盤改良工	式	1	124,258,400			
固結工	式	1	87,851,200	高圧噴射撹拌 改良径φ3.9m 造成長3.0m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む 先行削孔機械据付撤去 造成機械据付撤去(組立・撤去)	19 1 1	本 式 式
泥水処理工	式	1	36,407,200	泥水処理	1,360	m3
仮設工	式	1	1,001,700			
交通管理工	式	1	1,001,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	125,260,100			
共通仮設費	式	1	15,402,200			
共通仮設費	式	1	2,019,200			
役務費	式	1	3,400	用水基本料金	1	式
技術管理費	式	1	7,800	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示 第46号溶出試験；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,008,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,383,000			
純工事費	式	1	140,662,300			
現場管理費	式	1	42,392,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	183,054,300	
一般管理費等	式	1	29,755,700	
工事価格	式	1	212,810,000	