積算内訳書

１．工事名

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事
工事地名	奈良県生駒市北田原町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　浪速国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　385日間　　自　令和 8年12月 1日
　　至　令和 9年12月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	160,631,933			
道路土工	式	1	13,044,978			
掘削工(ICT)	m3	6,700	2,422,720	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	90	574,920	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
路体盛土工(ICT)	m3	800	202,800	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
路床盛土工	m3	390	565,360	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 1	式 式
法面整形工(ICT)	式	1	385,730	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	430 20	m2 m2
防草対策工	式	1	2,461,858	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (平場部) 18-8-25(20)(高炉) t=7cm；目地材、養生含む 張りｺﾝｸﾘｰﾄ (法面部) 18-8-25(20)(高炉) t=7cm；目地材、養生、ﾗｽ張含む	103 310	m2 m2
残土処理工	式	1	6,431,590	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1	式 式
付替河川工	式	1	63,423,282			
作業土工	式	1	747,262	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	62,676,020	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 内幅 3.0m 高さ 1.4m；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、PC鋼縦締、定着具含む	75	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 内幅 3.0m 高さ 1.7m；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、PC鋼縦締、定着具含む	5	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅 3.0m 内高 1.4m(製品長1.0m/個)；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ含む	0.6	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅 3.0m 内高 1.4m(製品長1.5m/個)；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、PC鋼縦締、定着具含む	16	m
				ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ φ400；	2	箇所
				ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ φ300；	2	箇所
				巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	0.4	m3
				擦付けｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	6	m3
				嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	0.2	m3
擁壁工	式	1	2,490,994			
作業土工	式	1	123,094	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	2,367,900	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H=1150；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	30	m
排水構造物工	式	1	8,858,916			

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	762,132	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	6,297,498	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B450-H450；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	450	m
				自由勾配側溝 横断用　B300×H500；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	22	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 PU3 B=300用；	57	枚
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 PU3 B=300用；	15	枚
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 自由勾配側溝 横断用 B=300用；	22	枚
管渠工	式	1	792,976	ﾋｭｰﾑ管(B形管) φ400(90° 巻き)；基礎材、巻きｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	4	m
				暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造；継手含む	96	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,006,310	現場打ち集水桝 G1-600×600×600 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	7	箇所
				現場打ち集水桝 G1-600×600×700 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-500×500×900 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 普通目 T-25；	8	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 普通目 T-25；	1	枚

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	4,101,020			
舗装準備工	式	1	121,450	不陸整正 補足材無し；	700	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,979,570	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	700 700 700 700	m2 m2 m2 m2
防護柵工	式	1	949,230			
路側防護柵工	式	1	949,230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；	77 8	m m
区画線工	式	1	73,872			
区画線工	式	1	73,872	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	180	m
道路付属施設工	式	1	406,500			
道路反射鏡設置工	式	1	406,500	道路反射鏡 丸型 1面用；作業土工、撤去､鏡体・注意板・支柱・基礎設置含む 道路反射鏡 丸型 2面用；作業土工、撤去､鏡体・注意板・支柱・基礎設置含む	1 1	基 基

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	26,109,576			
防護柵撤去工	式	1	356,700	金網フェンス撤去 H=1.5m；基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去、取り壊し含む	120	m
				防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-2B；	70	m
構造物取壊し工	式	1	17,680,960	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	481	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	549	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	28	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；積込含む	2,230	m2
運搬処理工	式	1	8,071,916	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	483	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	549	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	112	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	483	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	549	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	112	m3
				現場発生品運搬 道路反射鏡、金網ﾌｪﾝｽ、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；積込み、荷卸し含む	2.44	t
仮設工	式	1	41,173,565			
作業土工	式	1	247,744	；床掘り、埋戻し含む		

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	4,322,570	仮設舗装 ；路盤、表層含む	1,810	m2
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	300	m
工事用道路工	式	1	1,130,154	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	550	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	360	m2
				敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm；	880	m2
仮水路工	式	1	450,197	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ250 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造； 継手含む	41	m
				暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造； 継手含む	10	m
				暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ450 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造； 継手含む	8	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B450-H450；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	2	m
仮設河川工	式	1	25,084,700	仮排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) φ1350 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造； 撤去含む	1	式
交通管理工	式	1	9,938,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	160,631,933			
共通仮設費	式	1	20,186,230			
共通仮設費	式	1	2,323,230			
技術管理費	式	1	1,210,230	道路施設基本データ作成費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	R8清滝生駒道路北田原改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,113,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,863,000	
純工事費	式	1	180,818,163	
現場管理費	式	1	57,066,000	
工事原価	式	1	237,884,163	
一般管理費等	式	1	38,865,837	
工事価格	式	1	276,750,000	