積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務
履行場所	奈良県大和郡山市下三橋町地先

２．業務内容

１）事務所名　　奈良国道事務所　工務課

２）履行期間　　241 日間　　自　令和　8年 4月22日

至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、京奈和自動車道における橋梁設計等に必要な地質資料を得るための調査、解析等を実施する業務である。

４）業務内容

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
室内土質試験	一式
総合解析	一式

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	24,603,381	
直接調査費	式	1	20,292,476	
機械ボーリング	式	1	8,295,100	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 57 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 53 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 13 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 23 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 11 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 11 m

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂,50m超～80m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 軟岩,50m超～80m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 中硬岩,50m超～80m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコア) 20 m 破砕帯,50ｍ超80ｍ以下,鉛直下方,φ86mm
サンプリング	式	1	125,300	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 1 本 ロータリー式三重管サンプラー 2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	8,582,176	標準貫入試験 91 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 80 回 砂・砂質土

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標準貫入試験 16 回 礫混じり土砂 孔内載荷試験 10 回 普通載荷 現場透水試験 5 回 ケーシング法 現場透水試験 2 回 一重管式 現場透水試験 2 回 揚水法 GL-20m以内 現場透水試験 2 回 揚水法 GL-40m以内 現場透水試験 1 回 揚水法 GL-60m以内 揚水試験 1 式 地下水観測孔
室内土質試験	式	1	2,592,720	土粒子の密度試験 90 試料 土の含水比試験 90 試料 土の粒度試験

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				45 試料 ふるい分析　試料0.5ｋｇ未満 土の粒度試験 45 試料 沈降分析 土の液性限界試験 45 試料 土の塑性限界試験 45 試料 土の湿潤密度試験 3 試料 土の一軸圧縮試験 1 試料 三軸圧縮試験 2 試料 ＵＵ試験 圧密試験 3 試料
水質分析	式	1	241,260	地下水質分析 6 回 農業用水14項目
総合解析	式	1	241,920	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	202,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費	式	1	4,310,905	
運搬費	式	1	284,540	運搬費 1 式 運搬費

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
準備費	式	1	489,300	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	530,600	足場仮設 1 式
安全費	式	1	2,430,500	環境保全(仮囲い) 1 式 交通誘導警備員 1 式
旅費交通費	式	1	434,002	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	141,963	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	24,603,381	
間接費	式	1	15,016,619	
諸経費	式	1	15,016,619	
一般調査業務費	式	1	39,620,000	
解析等調査	式	1	1,511,628	
直接業務費	式	1	1,511,628	
解析等調査	式	1	1,511,628	計画準備 1 業務 解析等調査

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路下三橋町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,825,428	
その他原価	式	1	982,992	
一般管理費等	式	1	1,511,580	
解析等調査業務費	式	1	4,320,000	
調査業務価格	式	1	43,940,000	