積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務
履行場所	（自）奈良県奈良市西九条町地先 （至）奈良県奈良市西九条町地先

２．業務内容

１）事務所名　　奈良国道事務所　工務課

２）履行期間　　238 日間　　自　令和　8年 4月25日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、京奈和自動車道における橋梁設計等に必要な地質資料を得るための調査、解析等を実施する業務である。

４）業務内容

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
室内土質試験	一式
総合解析	一式

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	18,929,339	
直接調査費	式	1	14,266,940	
機械ボーリング	式	1	5,377,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 82 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 46 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 24 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 12 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 12 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 8 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 38 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 14 m

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ116m m 土質ボーリング(ノンコアボーリン グ) 16 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ11 6mm
サンプリング	式	1	405,400	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 4 本 ロータリー式三重管サンプラー 6 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,451,440	標準貫入試験 132 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 72 回 砂・砂質土 標準貫入試験 42 回 礫混じり土砂 孔内載荷試験 12 回 普通載荷 現場透水試験 6 回 ケーシング法 現場透水試験 2 回 一重管式
室内土質試験	式	1	3,620,100	土粒子の密度試験 104 試料 土の含水比試験 104 試料

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土の粒度試験 48 試料 ふるい分析　試料0.5ｋｇ未満 土の粒度試験 56 試料 沈降分析 土の液性限界試験 56 試料 土の塑性限界試験 56 試料 土の湿潤密度試験 10 試料 土の一軸圧縮試験 4 試料 三軸圧縮試験 6 試料 ＵＵ試験 圧密試験 10 試料
総合解析	式	1	224,000	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費	式	1	4,662,399	
運搬費	式	1	125,280	運搬費 1 式
準備費	式	1	498,080	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	406,200	足場仮設 1 式
安全費	式	1	3,228,000	環境保全(仮囲い) 1 式 交通誘導警備員 1 式
旅費交通費	式	1	305,055	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	99,784	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	18,929,339	
間接費	式	1	11,950,661	
諸経費	式	1	11,950,661	
一般調査業務費	式	1	30,880,000	
解析等調査	式	1	1,461,700	
直接業務費	式	1	1,461,700	
解析等調査	式	1	1,461,700	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和北道路西九条町地区他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,775,500	
その他原価	式	1	956,106	
一般管理費等	式	1	1,468,394	
解析等調査業務費	式	1	4,200,000	
調査業務価格	式	1	35,080,000	