積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	(自)奈良県奈良市歌姫町地先 (至)奈良県五條市上野町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路清掃作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,536,680			
道路清掃工	式	1	11,974,530			
路面清掃工	式	1	7,493,452	路面清掃(機械)(組合せ)(昼間作業) 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付)、散水車(4×2､6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上) ；	237	ｋｍ
				路面清掃(機械)(組合せ)(夜間作業) 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付)、散水車(4×2､6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上) ；	473	ｋｍ
排水施設清掃工	式	1	3,034,061	側溝清掃(人力)(昼間作業) 側溝清掃(人力清掃工)；	5	m
				側溝清掃(人力)(夜間作業) 側溝清掃(人力清掃工)；	5	m
				側溝清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業) 0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	470	m
				側溝清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業) 0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	1,410	m
				側溝清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	ｋｍ
				側溝清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	50	ｋｍ
				管渠清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業) φ200～φ400㎜未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	m
				管渠清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業) φ200～φ400㎜未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	120	m
				管渠清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	ｋｍ

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路清掃作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管渠清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	ｋｍ
				集水桝清掃作業(組合せ)(昼間作業) 集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	箇所
				集水桝清掃作業(組合せ)(夜間作業) 集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	箇所
				集水桝清掃移動(組合せ)(昼間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	ｋｍ
				集水桝清掃移動(組合せ)(夜間作業) 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；	5	ｋｍ
直接経費	式	1	7,017	通行料金(中型車) 中型車(天理～郡山)、ETC料金；	10	回
				通行料金(大型車) 大型車(天理～郡山)、ETC料金；	10	回
				通行料金(深夜)(中型車) 中型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)；	1	回
				通行料金(深夜)(大型車) 大型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)；	1	回
				通行料金(中型車) 中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金；	1	回
				通行料金(大型車) 大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金；	1	回
				通行料金(深夜)(中型車) 中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)；	1	回
				通行料金(深夜)(大型車) 大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)；	1	回
処分費	式	1	1,440,000	処分費 塵埃；	90	ｍ３
仮設工	式	1	562,150			

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路清掃作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	562,150	交通誘導警備員 （昼間作業） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間作業） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （昼間作業） 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員 （夜間作業） 交通誘導警備員B；	5 5 5 10 	人日 人日 人日 人日
直接工事費	式	1	12,536,680			
共通仮設費	式	1	3,884,900			
共通仮設費	式	1	1,488,900			
安全費	式	1	1,488,900	標識車運転(貸付)(昼間作業)路面清掃工 LED表示式、追突緩衝装置付； 標識車運転(貸付)(夜間作業)路面清掃工 LED表示式、追突緩衝装置付； 標識車運転(貸付)(昼間作業)排水施設清掃工 LED表示式、追突緩衝装置付； 標識車運転(貸付)(夜間作業)排水施設清掃工 LED表示式、追突緩衝装置付； 標識車運転(借上)(昼間作業) LED表示式、追突緩衝装置付； 標識車運転(借上)(夜間作業) LED表示式、追突緩衝装置付；	70 10 20 30 20 10 	時間 時間 時間 時間 時間 時間
共通仮設費（率計上）	式	1	2,396,000			
純工事費	式	1	16,421,580			

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路清掃作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	9,939,000	
工事原価	式	1	26,360,580	
一般管理費等	式	1	5,099,420	
工事価格	式	1	31,460,000	