積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	奈良県奈良市他（奈良国道事務所管内）

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	33,950,964			
道路照明維持補修工【奈良維持出張所管内】	式	1	8,856,487			
補修費	式	1	6,512,477	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FL-15W；リフト車含まない	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FL-20W；リフト車含まない	4	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FLR-40W；リフト車含まない	11	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32W；リフト車含まない	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FDL-18W；リフト車含まない	1	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FDL-27W；リフト車含まない	1	個
				白熱ﾗﾝﾌﾟ取替 耐震形100V/100W(ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄTS-100)；リフト車含まない	2	個
				照明器具取替 LED道路照明器具 KCE100-2(ﾀｲﾌﾟb)；	1	台
				照明器具取替 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf)；	8	台
				照明器具取替 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟg)；	13	台
				照明器具取替(景観色) LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟg)；	1	台
				照明器具取替 LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟk)；	5	台
				照明器具取替 LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟl)；	1	台
				遠方照明器具取替 白色LED･5000K相当 LEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置含む；リフト車含まない	2	台

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				視線誘導灯取替 LED式φ130程度、LED素子×5個程度；リフト車含まない	13	個
				結線ﾎﾞｯｸｽ取替 連続用；リフト車含まない	1	個
				LED照明器具用品設置 前方ｶｯﾄﾙｰﾊﾞ(建電協型LED照明器具用)；	1	個
				LED照明器具用品設置 後方ｶｯﾄﾙｰﾊﾞ(建電協型LED照明器具用)；	2	個
				LED照明器具用品設置 後方ｶｯﾄﾙｰﾊﾞ(建電協型LED照明器具用KHE030)；	1	個
				自動点滅器取替 本体100V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)；	3	個
				自動点滅器取替 本体200V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)；	2	個
				自動点滅器取替 本体100V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)ﾆｯﾌﾟﾙ式受台共；	2	個
				自動点滅器取替 本体200V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)ﾆｯﾌﾟﾙ式受台共；	2	個
				管理番号札(材料のみ) ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式；	1	枚
				管理番号札(材料のみ) ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付；	11	枚
				管理番号札(材料のみ) ｼｰﾄ式；	1	枚
				ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ(材料のみ) M24；	4	個
				ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ(景観色)(材料のみ) M24；	3	個
補修移動費	式	1	781,480	補修移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝのみ(昼間)；	20	回
				補修移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ、ﾘﾌﾄ車(昼間)；	18	回
				補修移動	4	回

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝのみ(夜間)；		
				補修移動	2	回
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ、ﾘﾌﾄ車(夜間)；		
現地作業費	式	1	810,010	現地作業	13	回
				2時間未満(昼間)；		
				現地作業	4	回
				4時間未満(昼間)；		
				現地作業	1	回
				8時間未満(昼間)；		
				現地作業	4	回
				2時間未満(夜間)；		
				現地作業	1	回
				4時間未満(夜間)；		
				現地作業	1	回
				8時間未満(夜間)；		
巡回費	式	1	752,520	夜間巡回	12	回
				一般部・専用部；		
道路照明設備設置工【奈良維持出張所管内】	式	1	1,731,870			
道路照明設備設置費	式	1	1,731,870	道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS8B-C 塗装；		
				道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS10B-S 塗装；		
				道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS10B-C 塗装；		
				照明器具設置	1	台
				LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf) 景観色塗装		
				；		
				照明柱基礎設置	1	基
				B-8；ｵｰｶﾞ掘削・ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠・ア		
				ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・鉄筋・D種接地含む		
				ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	1	台
				LED式 2灯型 φ200 100/200V；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路照明設備復旧工【奈良維持出張所管内】	式	1	2,746,300			
道路照明設備復旧費	式	1	2,746,300	照明柱設置・撤去 1灯用曲線ﾎﾟｰﾙ 10-23B-C ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄφ450 景観色塗装； 照明柱設置・撤去 1灯用曲線ﾎﾟｰﾙ 10-23B-C ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ400×400 景観色塗装； 照明柱設置・撤去 1灯用曲線ﾎﾟｰﾙ 10-23B-S ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ350×350 景観色塗装； 照明器具設置・撤去 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf) 景観色塗装； ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置・撤去 LED式 2灯型 φ200 100/200V； ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置・撤去 LED式 2灯型 φ200 ｿｰﾗｰ蓄電池仕様；	1 1 1 1 1 1	本 本 本 台 台 台
道路照明維持補修工【橿原維持出張所管内】	式	1	15,342,837			
補修費	式	1	9,135,567	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FL-20W；リフト車含まない 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FLR-40W；リフト車含まない 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32W；リフト車含まない 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHP-45W(ﾄﾝﾈﾙ照明用)；リフト車含まない 照明器具取替 LED道路照明器具 KCE100-2(ﾀｲﾌﾟb)； 照明器具取替 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf)； 照明器具取替 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟg)；	2 88 5 47 4 10 8	個 個 個 個 台 台 台

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				照明器具取替	10	台
				LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟk)；		
				照明器具取替(景観色)	2	台
				LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟk)；		
				照明器具取替	5	台
				LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟl)；		
				照明器具取替	8	台
				LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟq)；		
				照明器具取替	1	台
				LED歩道照明器具 KHE015；		
				照明器具取替	1	台
				LED歩道照明器具 KHE030；		
				遠方照明器具取替	1	台
				白色LED･5000K相当 LEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置含む；		
				リフト車含まない		
				結線ﾎﾞｯｸｽ取替	1	個
				単独用；リフト車含まない		
				結線ﾎﾞｯｸｽ取替	1	個
				連続用；リフト車含まない		
				LED照明器具用品設置	2	個
				前方ｶｯﾄﾙｰﾊﾞ(建電協型LED照明器具用)；		
				LED照明器具用品設置	9	個
				後方ｶｯﾄﾙｰﾊﾞ(建電協型LED照明器具用)；		
				自動点滅器取替	5	個
				本体100V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)；		
				自動点滅器取替	1	個
				本体200V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)；		
				自動点滅器取替	2	個
				本体100V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)ﾆｯﾌﾟﾙ式受台共；		
				自動点滅器取替	3	個
				本体200V6A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)ﾆｯﾌﾟﾙ式受台共；		
				自動点滅器取替	1	個
				本体200V10A(ﾌﾟﾗｸﾞ式)ﾆｯﾌﾟﾙ式受台共；		
				管理番号札(材料のみ)	12	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付；		
				管理番号札(材料のみ)	3	枚
				ｼｰﾄ式；		
				ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ(材料のみ)	3	個
				M24；		
				ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ(景観色)(材料のみ)	4	個
				M24；		
補修移動費	式	1	600,790	補修移動	15	回
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝのみ(昼間)；		
				補修移動	16	回
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ、ﾘﾌﾄ車(昼間)；		
				補修移動	1	回
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝのみ(夜間)；		
				補修移動	4	回
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ、ﾘﾌﾄ車(夜間)；		
現地作業費	式	1	496,120	現地作業	6	回
				2時間未満(昼間)；		
				現地作業	2	回
				4時間未満(昼間)；		
				現地作業	1	回
				8時間未満(昼間)；		
				現地作業	1	回
				2時間未満(夜間)；		
				現地作業	1	回
				4時間未満(夜間)；		
				現地作業	1	回
				8時間未満(夜間)；		
巡回費	式	1	940,460	夜間巡回	12	回
				一般部・専用部；		
				昼間巡回	1	回
				ﾄﾝﾈﾙ部；		
トンネル器具清掃費	式	1	4,169,900	照明器具清掃(夜間)	1	回
				釜窪東ﾄﾝﾈﾙ(照明器具254台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				釜窪西ﾄﾝﾈﾙ(照明器具100台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				畑田ﾄﾝﾈﾙ(照明器具171台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				今井BOXﾄﾝﾈﾙ(照明器具122台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				巨勢山ﾄﾝﾈﾙ(照明器具257台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				朝町ﾄﾝﾈﾙ(照明器具124台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				かもきみﾄﾝﾈﾙ(照明器具218台)；		
				照明器具清掃(夜間)	1	回
				風の森ﾄﾝﾈﾙ(照明器具268台)；		
道路照明設備設置工【橿原維持出張所管内】	式	1	1,472,770			
道路照明設備設置費	式	1	1,472,770	道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS8B-C 塗装；		
				道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS10B-C 塗装；		
				照明器具設置	1	台
				LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf) 景観色塗装		
				；		
				照明器具設置	1	台
				LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟk) 景観色塗装		
				；		
				照明柱基礎設置	1	基
				B-8；ｵｰｶﾞ掘削・ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠・ア		
				ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・鉄筋・D種接地含む		
				ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	1	台
				LED式 2灯型 φ200 100/200V；		
道路照明設備復旧工【橿原維持出張所管内】	式	1	1,511,800			
道路照明設備復旧費	式	1	1,511,800	照明柱設置・撤去	1	本
				1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS8B-S 塗装；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				照明柱設置・撤去 1灯用直線ﾎﾟｰﾙ IS8B-C 塗装； 照明器具設置・撤去 LED道路照明器具 KCE070-2(ﾀｲﾌﾟf) 景観色塗装 ； 照明器具設置・撤去 LED道路照明器具 KCE050-2(ﾀｲﾌﾟk) 景観色塗装 ； ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置・撤去 LED式 2灯型 φ200 ｿｰﾗｰ蓄電池仕様；	1 1 1 1	本 台 台 台
仮設工	式	1	2,288,900			
交通管理工	式	1	2,288,900	交通誘導警備員 A昼間(交代要員無し)； 交通誘導警備員 A夜間(交代要員無し)； 交通誘導警備員 B昼間(交代要員無し)； 交通誘導警備員 B夜間(交代要員無し)；	38 8 51 21	人 人 人 人
直接工事費	式	1	33,950,964			
共通仮設費	式	1	5,828,375			
共通仮設費	式	1	1,666,375			
安全費	式	1	1,603,200	後尾警戒車 名阪国道 3台/日；	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 道路照明台帳；	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,162,000			
純工事費	式	1	39,779,339			

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	18,393,000	
工事原価	式	1	58,172,339	
一般管理費等	式	1	10,647,661	
工事価格	式	1	68,820,000	