単　価　合　意　書

令和８年３月２５日に契約したＲ７長殿道路１号橋上部工仮桟橋工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年５月１５日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県五條市大塔町宇井９９番地

氏名　檜尾建設株式会社

代表取締役　檜尾　洋希

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		170,660,968	
仮設工		式	1		170,660,968	
仮橋・仮桟橋工		式	1		117,116,778	
橋脚(KP8(KP7側))	設置	t	26	207,384	5,391,984	
橋脚(KP8(KP9側)～KP10)	設置	t	173	566,623	98,025,779	
仮橋上部(KP7～KP8)	架設	t	28.6	168,835	4,828,681	
仮橋上部(KP8～KP9)	架設・撤去	t	53.5	100,715	5,388,252	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	設置・撤去	m2	370	7,065	2,614,050	
仮設高欄(KP7～KP8)	設置	m	34	10,042	341,428	
仮設高欄(KP8～KP9)	設置・撤去	m	38	13,858	526,604	
防護柵工		式	1		117,024	
樹脂製防護柵撤去	L=1.5m	基	12	3,382	40,584	
樹脂製防護柵設置	L=1.5m 流用品	基	12	6,370	76,440	
工事用進入路撤去工		式	1		51,722,893	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		5,284,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		389,130	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		39,021,250	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,920,260	
大型土のう撤去		袋	2,077	970.5	2,015,728	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬処分	大型土のう袋	式	1		2,092,125	
運搬処理工		式	1		36,787	
現場発生品運搬	ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋購入部材、仮設高欄	式	1		36,787	
交通管理工		式	1		1,667,486	
交通誘導警備員		式	1		1,667,486	
直接工事費		式	1		170,660,968	
共通仮設費		式	1		17,467,220	
共通仮設費		式	1		5,318,878	
運搬費		式	1		4,540,089	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,580,351	
仮設材運搬費		式	1		1,959,738	
現場環境改善費（率計上）		式	1		778,789	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,148,342	
純工事費		式	1		188,128,188	
現場管理費		式	1		38,462,267	
工事原価		式	1		226,590,455	
一般管理費等		式	1		37,329,545	
工事価格		式	1		263,920,000	
消費税相当額		式	1		26,392,000	
工事費計		式	1		290,312,000	