単　価　合　意　書

令和８年３月２３日に契約したＲ７奈良国道事務所国道２５号名阪国道舗装修繕工事(変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年５月15日

発注者　　住所　奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府門真市深田町22番6号

氏名　北川ヒューテック株式会社　関西支店

取締役支店長　濱村　浩司

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		84,456,860	
道路土工		式	1		2,239,380	
残土処理工		式	1		2,239,380	
整地 (夜間･制約有り)	残土受入れ地での処理	式	1		170,280	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,069,100	
舗装工		式	1		63,070,352	
路面切削工		式	1		4,997,072	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m２	3,680	701.8	2,582,624	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	368	4,006	1,474,208	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	368	2,555	940,240	
排水性舗装工		式	1		15,279,360	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm	m２	3,680	1,917	7,054,560	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	3,680	2,235	8,224,800	
舗装打換え工		式	1		42,793,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	m	200	1,790	358,000	
舗装版破砕(急速施工) (夜間･制約有り)	全層打換え	m２	3,680	1,880	6,918,400	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	920	5,764	5,302,880	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	920	3,194	2,938,480	
下層路盤 (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 300mm	m２	3,680	2,466	9,074,880	
上層路盤 (夜間･制約有り)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚150mm	m２	3,680	4,946	18,201,280	
区画線工		式	1		332,308	
区画線工		式	1		332,308	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	340	578.7	196,758	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	250	542.2	135,550	
仮設工		式	1		18,814,820	
仮舗装工		式	1		13,535,040	
基層 (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	式	1		6,767,520	
表層 (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	式	1		6,767,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		5,279,780	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		5,279,780	
直接工事費		式	1		84,456,860	
共通仮設費		式	1		27,076,032	
共通仮設費		式	1		15,554,739	
運搬費		式	1		161,870	
建設機械運搬費		式	1		161,870	
安全費		式	1		14,520,770	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		14,520,770	
技術管理費		式	1		58,213	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,213	
現場環境改善費（率計上）		式	1		813,886	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,521,293	
純工事費		式	1		111,532,892	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		34,196,816	
工事原価		式	1		145,729,708	
一般管理費等		式	1		23,310,292	
工事価格		式	1		169,040,000	
消費税相当額		式	1		16,904,000	
工事費計		式	1		185,944,000	