単　価　合　意　書

令和８年４月１日に契約したＲ８奈良国道事務所管内道路清掃作業（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 6月 2日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府高槻市上田辺１９番８号

氏名　都市クリエイト株式会社

代表取締役　前田　晋二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		12,031,161	
道路清掃工		式	1		11,491,636	
路面清掃工		式	1		7,191,499	
路面清掃(機械)(組合せ)(昼間作業)	路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付)、散水車(4×2､6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上)	ｋｍ	237	8,528	2,021,136	
路面清掃(機械)(組合せ)(夜間作業)	路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付)、散水車(4×2､6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上)	ｋｍ	473	10,931	5,170,363	
排水施設清掃工		式	1		2,911,366	
側溝清掃(人力)(昼間作業)	側溝清掃(人力清掃工)	m	5	515.5	2,577	
側溝清掃(人力)(夜間作業)	側溝清掃(人力清掃工)	m	5	773.2	3,866	
側溝清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業)	0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	m	470	1,058	497,260	
側溝清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業)	0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	m	1,410	1,522	2,146,020	
側溝清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	5	952.6	4,763	
側溝清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	50	1,369	68,450	
管渠清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業)	φ200～φ400㎜未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	m	5	825.1	4,125	
管渠清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業)	φ200～φ400㎜未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	m	120	1,189	142,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	5	1,003	5,015	
管渠清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	5	1,446	7,230	
集水桝清掃作業(組合せ)(昼間作業)	集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	箇所	5	1,455	7,275	
集水桝清掃作業(組合せ)(夜間作業)	集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	箇所	5	2,093	10,465	
集水桝清掃移動(組合せ)(昼間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	5	955.1	4,775	
集水桝清掃移動(組合せ)(夜間作業)	側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	5	1,373	6,865	
直接経費		式	1		6,731	
通行料金(中型車)	中型車(天理～郡山)、ETC料金	回	10	252.4	2,524	
通行料金(大型車)	大型車(天理～郡山)、ETC料金	回	10	296.5	2,965	
通行料金(深夜)(中型車)	中型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)	回	1	173.7	173	
通行料金(深夜)(大型車)	大型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)	回	1	209.2	209	
通行料金(中型車)	中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金	回	1	235.1	235	
通行料金(大型車)	大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金	回	1	269.6	269	
通行料金(深夜)(中型車)	中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)	回	1	165	165	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通行料金(深夜)(大型車)	大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)	回	1	191.9	191	
処分費		式	1		1,382,040	
処分費	塵埃	ｍ３	90	15,356	1,382,040	
仮設工		式	1		539,525	
交通管理工		式	1		539,525	
交通誘導警備員 (昼間作業)	交通誘導警備員A	人日	5	18,408	92,040	
交通誘導警備員 (夜間作業)	交通誘導警備員A	人日	5	27,612	138,060	
交通誘導警備員 (昼間作業)	交通誘導警備員B	人日	5	15,471	77,355	
交通誘導警備員 (夜間作業)	交通誘導警備員B	人日	10	23,207	232,070	
直接工事費		式	1		12,031,161	
共通仮設費		式	1		3,728,517	
共通仮設費		式	1		1,428,930	
安全費		式	1		1,428,930	
標識車運転(貸付)(昼間作業)路面清掃工	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	70	7,002	490,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識車運転(貸付)(夜間作業)路面清掃工	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	10	9,510	95,100	
標識車運転(貸付)(昼間作業)排水施設清掃工	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	20	7,002	140,040	
標識車運転(貸付)(夜間作業)排水施設清掃工	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	30	9,510	285,300	
標識車運転(借上)(昼間作業)	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	20	13,110	262,200	
標識車運転(借上)(夜間作業)	LED表示式、追突緩衝装置付	時間	10	15,615	156,150	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,299,587	
純工事費		式	1		15,759,678	
現場管理費		式	1		9,539,065	
工事原価		式	1		25,298,743	
一般管理費等		式	1		5,231,257	
工事価格		式	1		30,530,000	
消費税相当額		式	1		3,053,000	
工事費計		式	1		33,583,000	