単　価　合　意　書

令和７年１０月１日に契約した国道25号桜橋橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年　5月26日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市城東区永田３丁目１２番１５号

氏名　ショーボンド建設株式会社　大阪営業所

所長　　玉乃井　伸一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (桜橋(上))		式	1		51,810,787	
橋梁付属物工		式	1		18,984,130	
伸縮継手工		式	1		18,480,232	
鋼製伸縮継手補修 (夜間･制約有り)	伸縮量40㎜	m	17.8	539,633	9,605,467	
鋼製伸縮継手補修 (夜間･制約有り)	伸縮量160㎜	m	9	986,085	8,874,765	
排水施設工		式	1		503,898	
排水装置取替 (夜間･制約有り)	ｽﾃﾝﾚｽ製	箇所	2	251,949	503,898	
橋梁補修工		式	1		14,263,032	
桁補修工(あて板)		式	1		6,502,452	
桁補修	主桁･対傾構(あて板)	箇所	18	336,354	6,054,372	
桁補修	外桁(あて板)	箇所	3	149,360	448,080	
ｶﾞｾｯﾄ取替工		式	1		1,867,495	
ｶﾞｾｯﾄ取替		箇所	7	266,785	1,867,495	
断面修復工		式	1		5,238,014	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	5,238,014	5,238,014	
表面含浸処理工		式	1		304,407	
表面含浸処理	ｹｲ酸塩系表面含浸材	m２	149	2,043	304,407	
検査路補修工		式	1		350,664	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置	区分B	m２	0.2	180,571	36,114	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置	区分C	m２	3	104,850	314,550	
現場塗装工		式	1		6,178,393	
塗替塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		6,121,363	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	m２	280	14,583	4,083,240	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	280	2,694	754,320	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	280	904.5	253,260	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	280	1,655	463,400	
下塗 (増塗)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	25	827.8	20,695	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	280	777.6	217,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	280	1,174	328,720	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		57,030	
素地調整	動力工具処理	m２	5	4,136	20,680	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)塗装回数 1回	m２	5	942	4,710	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m２	5	4,401	22,005	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m２	5	762	3,810	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m２	5	1,165	5,825	
構造物撤去工		式	1		101,120	
運搬処理工		式	1		101,120	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	3	16,745	50,235	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	0.01	18,753	187	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	3	3,614	10,842	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m３	0.01	3,188	31	
現場発生品運搬	鋼材、ﾎﾞﾙﾄ	式	1		20,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	伸縮装置、排水装置	式	1		19,233	
仮設工		式	1		12,284,112	
足場工		式	1		11,103,348	
足場	上部工補修用吊足場	式	0		0	
足場	上部工補修用吊足場	式	1		366,200	
足場	パネル式吊足場(上部工補修用)	式	1		6,213,600	
足場	橋脚回り足場	式	0		0	
足場	パネル式吊足場(橋脚回り補修用)	式	1		1,389,480	
足場	下部工補修用吊足場	式	1		306,120	
足場	パネル式吊足場（下部工補修用）	式	1		2,676,960	
足場	登り桟橋	式	1		150,988	
交通管理工		式	1		1,180,764	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,180,764	
橋梁保全工事 (桜橋(下))		式	1		50,581,317	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		8,874,765	
伸縮継手工		式	1		8,874,765	
鋼製伸縮継手補修 (夜間･制約有り)	伸縮量160mm	m	9	986,085	8,874,765	
橋梁補修工		式	1		13,729,264	
桁補修工(あて板)		式	1		4,598,309	
桁補修	主桁(あて板)	箇所	16	216,305	3,460,880	
桁補修	外桁(あて板)	箇所	9	126,381	1,137,429	
ｶﾞｾｯﾄ取替工		式	1		391,810	
ｶﾞｾｯﾄ取替		箇所	1	391,810	391,810	
ひび割れ補修工		式	1		207,801	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	207,801	207,801	
断面修復工		式	1		1,182,398	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.35m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,182,398	1,182,398	
表面含浸処理工		式	1		829,458	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表面含浸処理	ｹｲ酸塩系表面含浸材	m２	406	2,043	829,458	
床版補修工		式	1		5,435,648	
床版補修		m２	272	19,984	5,435,648	
地覆部補修工		式	1		1,083,840	
地覆部補修		m２	96	11,290	1,083,840	
現場塗装工		式	1		8,762,013	
塗替塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		6,137,919	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	m２	280	14,583	4,083,240	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	280	2,694	754,320	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	280	904.5	253,260	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	280	1,655	463,400	
下塗 (増塗)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	45	827.8	37,251	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	280	777.6	217,728	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	280	1,174	328,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		159,684	
素地調整	動力工具処理	m 2	14	4,136	57,904	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m 2	14	942	13,188	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m 2	14	4,401	61,614	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m 2	14	762	10,668	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m 2	14	1,165	16,310	
補修塗装工		式	1		2,464,410	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具処理)	m 2	130	4,136	537,680	
下処理	浸透性錆進行抑制型防水処理材	m 2	130	3,378	439,140	
下塗	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	m 2	130	4,991	648,830	
上塗	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	m 2	130	6,452	838,760	
構造物撤去工		式	1		101,843	
運搬処理工		式	1		101,843	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	0.4	16,745	6,698	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	0.4	3,614	1,445	
現場発生品運搬	鋼材､ﾎﾞﾙﾄ､ﾘﾍﾞｯﾄ､鋼板､水切り	式	1		81,157	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	伸縮装置	式	1		12,543	
仮設工		式	1		19,113,432	
足場工		式	1		18,750,120	
足場	上部工補修用吊足場	式	0		0	
足場	上部工補修用吊足場	式	1		520,150	
足場	パネル式吊足場（上部工補修用）	式	1		13,216,260	
足場	下部工補修用吊足場	式	1		234,300	
足場	パネル式吊足場（下部工補修用）	式	1		4,419,480	
足場	下部工補修用枠組足場	式	1		140,640	
足場	登り桟橋	式	1		219,290	
交通管理工		式	1		363,312	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		363,312	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		102,392,104	
共通仮設費		式	1		18,491,198	
共通仮設費		式	1		4,873,565	
安全費		式	1		3,870,150	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		3,870,150	
技術管理費		式	1		57,156	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,156	
現場環境改善費（率計上）		式	1		946,259	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,617,633	
純工事費		式	1		120,883,302	
現場管理費		式	1		53,340,630	
工事原価		式	1		174,223,932	
一般管理費等		式	1		27,376,068	
工事価格		式	1		201,600,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		20,160,000	
工事費計		式	1		221,760,000	