単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ７大和北道路八条３丁目地区改良工事(変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年5月22日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県北葛城郡王寺町元町一丁目２番１１号

氏名　株式会社清川組　代表取締役　清川　大輔

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		144,567,455	
道路土工		式	1		4,010,500	
路体盛土工		m3	1,500		1,851,830	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		1,168,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		596,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		87,480	
路体盛土工(ICT)		m3	1,000		2,158,670	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		234,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,683,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		240,570	
擁壁工		式	1		97,331,363	
作業土工		式	1		570,964	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (1号)		式	1		3,468,925	
補強土壁基礎	W=400 H=200 18-8-40(高炉)	m	3	7,007	21,021	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	35	33,254	1,163,890	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	519	1,765	916,035	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	260	1,083	281,580	
採取土盛土材	土砂	式	1		495,610	
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	RC-40	m3	4	2,929	11,716	
壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層	RC-40	m3	17	2,929	49,793	
笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m	16	30,289	484,624	
足場		式	1		44,656	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (1-1号)		式	1		35,436,413	
補強土壁基礎	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)	m3	0.2	87,187	17,437	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	338	32,406	10,953,228	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	5,899	1,757	10,364,543	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	3,200	1,083	3,465,600	
採取土盛土材	土砂	式	1		5,981,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	RC-40	m3	5	2,929	14,645	
壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層	RC-40	m3	164	2,929	480,356	
笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m	128	29,702	3,801,856	
足場		式	1		357,248	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (3-1号)		式	1		57,855,061	
補強土壁基礎	W=400 H=200 18-8-40(高炉)	m	143	6,943	992,849	
補強土壁基礎	段差部・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)	m3	0.2	86,385	17,277	
補強土壁基礎	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)	m3	1	82,684	82,684	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	663	31,865	21,126,495	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	8,496	1,762	14,969,952	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	4,800	1,083	5,198,400	
採取土盛土材	土砂	式	1		9,073,600	
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	RC-40	m3	325	2,929	951,925	
壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層	RC-40	m3	326	2,929	954,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m	145	28,154	4,082,330	
足場		式	1		404,695	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		37,151,166	
作業土工		式	1		574,510	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		24,459,392	
函渠	内幅 5.7m 内高 4m 24-12-25(20)(高炉)	m3	292	56,701	16,556,692	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.02	362,192	7,243	
鉄筋	SD345 D13	t	4.51	311,289	1,403,913	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	9.24	263,836	2,437,844	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	10.68	219,646	2,345,819	
排水材設置(構造物背面排水材)	50×300	m	18	3,459	62,262	
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造・有孔)	m	40	5,532	221,280	
中詰土	流用土	m3	70	223.7	15,659	
現場打水路	B450-H913 24-12-25(20)(高炉)	m	20	15,075	301,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B450用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目	枚	20	55,359	1,107,180	
継目工		式	1		184,591	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ	SD345 D29 L=1000mm	箇所	21	1,619	33,999	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	16	2,725	43,600	
止水板	CF300×7	m	6	5,484	32,904	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	14	5,292	74,088	
壁高欄工		式	1		612,055	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	4	35,492	141,968	
鉄筋	SD345 D13	t	0.45	311,289	140,080	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.23	263,836	60,682	
型枠	一般型枠	式	1		269,325	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		11,320,618	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.8m 内高 1.8m	m	19	595,822	11,320,618	
排水構造物工		式	1		1,475,858	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		139,980	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	15	9,332	139,980	
管渠工		式	1		95,847	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC-2-D500	m	3	31,949	95,847	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,005,995	
現場打ち集水桝 (R5)	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	66,667	66,667	
現場打ち集水桝 (L12)	G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	114,857	114,857	
現場打ち集水桝 (R3)	G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	159,793	159,793	
現場打ち集水桝 (L11)	G1-B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	367,599	367,599	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目	枚	1	47,248	47,248	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目	枚	1	59,647	59,647	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目	枚	2	95,092	190,184	
場所打水路工		式	1		234,036	
現場打水路	U-B300-H400 18-8-40(高炉)	m	4	29,441	117,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25(横断用) 並目	枚	4	29,068	116,272	
仮設工		式	1		4,598,568	
交通管理工		式	1		4,598,568	
交通誘導警備員		式	1		4,598,568	
直接工事費		式	1		144,567,455	
共通仮設費		式	1		15,489,173	
共通仮設費		式	1		1,681,120	
技術管理費		式	1		640,692	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		510,891	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,880	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		69,921	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,040,428	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,808,053	
純工事費		式	1		160,056,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		47,698,428	
工事原価		式	1		207,755,056	
一般管理費等		式	1		34,414,944	
工事価格		式	1		242,170,000	
消費税相当額		式	1		24,217,000	
工事費計		式	1		266,387,000	