単　価　合　意　書

令和８年３月２３日に契約したＲ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 6月 5日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市北区西天満５丁目６番４号

氏名　フジタ道路株式会社　大阪支店

執行役員支店長　頼富　輝一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 A地区(24号 雲梯地区)		式	1		69,782,921	
舗装工		式	1		60,008,426	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		60,008,426	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生ASⅡ型(20)	m2	19,480	2,904	56,569,920	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	779	2,236	1,741,844	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	779	2,178	1,696,662	
区画線工		式	1		5,819,307	
区画線工		式	1		5,819,307	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	6,130	464.8	2,849,224	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,320	499.6	659,472	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	110	867.1	95,381	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	840	1,140	957,600	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,110	1,133	1,257,630	
仮設工		式	1		3,955,188	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,955,188	
交通誘導警備員（夜間）		式	1		3,955,188	
直接工事費		式	1		69,782,921	
共通仮設費		式	1		11,919,043	
共通仮設費		式	1		1,876,023	
運搬費		式	1		177,235	
建設機械運搬費		式	1		177,235	
技術管理費		式	1		58,498	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,498	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,640,290	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,043,020	
純工事費		式	1		81,701,964	
現場管理費		式	1		26,703,669	
工事原価		式	1		168,132,743	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		25,587,257	
工事価格		式	1		193,720,000	
消費税相当額		式	1		19,372,000	
工事費計		式	1		213,092,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 B地区(25号 斑鳩地区)		式	1		36,653,212	
道路土工		式	1		3,760,344	
掘削工(ICT)		m3	720		314,640	
掘削(ICT) (夜間･制約有り)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	式	1		314,640	
残土処理工		式	1		3,445,704	
整地 (夜間･制約有り)	残土受入れ地での処理	式	1		115,144	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,175,200	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		155,360	
舗装工		式	1		14,501,624	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,632,872	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生ASⅡ型(20)	m2	1,350	3,225	4,353,750	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	67	1,598	107,066	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	67	2,568	172,056	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		8,370,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,170	827	967,590	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	1,180	1,748	2,062,640	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	1,190	2,791	3,321,290	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,190	1,697	2,019,430	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部Ⅰ種)		式	1		245,506	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	60	1,369	82,140	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	28	3,508	98,224	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	33	1,974	65,142	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		1,252,296	
ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間･制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	215	1,612	346,580	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	215	1,414	304,010	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	91	3,641	331,331	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	125	2,163	270,375	
排水構造物工		式	1		6,426,371	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工 (夜間･制約有り)		式	1		621,297	
側溝工		式	1		3,529,892	
縁石側溝(A) (夜間･制約有り)	φ150 L=1000 両面集水ﾀｲﾌﾟ	m	128	13,115	1,678,720	
縁石側溝(B) (夜間･制約有り)	φ150 L=600 乗入ﾀｲﾌﾟ	m	42	17,887	751,254	
縁石側溝(BL) (夜間･制約有り)	φ150 L1000 乗入擦付ﾀｲﾌﾟ	m	6	15,574	93,444	
縁石側溝(BR) (夜間･制約有り)	φ150 L1000 乗入擦付ﾀｲﾌﾟ	m	7	15,574	109,018	
縁石側溝(C) (夜間･制約有り)	φ150 L=600 切下ﾀｲﾌﾟ	m	7	16,512	115,584	
縁石側溝(CL) (夜間･制約有り)	φ150 L=1000 切下擦付ﾀｲﾌﾟ	m	3	15,574	46,722	
縁石側溝(CR) (夜間･制約有り)	φ150 L=1000 切下擦付ﾀｲﾌﾟ	m	2	15,574	31,148	
側溝蓋 (夜間･制約有り)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 450×995×38 細目 T-14	枚	26	27,077	704,002	
管渠工		式	1		1,374,800	
暗渠排水管 (夜間･制約有り)	VP φ200	m	4	8,288	33,152	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (夜間･制約有り)	φ500	m	48	27,951	1,341,648	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		900,382	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石側溝桝(A) (夜間･制約有り)	B165～250-L400-H360	箇所	8	71,905	575,240	
縁石側溝桝(C) (夜間･制約有り)	H=1000(B350-L500-H810)	箇所	2	162,571	325,142	
縁石工		式	1		391,916	
作業土工 (夜間･制約有り)		式	1		82,646	
縁石工		式	1		309,270	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	C種(150×150×600)	m	30	10,309	309,270	
防護柵工		式	1		1,654,940	
防止柵工		式	1		1,654,940	
転落(横断)防止柵 (夜間･制約有り)	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	140	11,821	1,654,940	
区画線工		式	1		416,673	
区画線工		式	1		416,673	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	350	464.8	162,680	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	160	538.4	86,144	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	93	1,140	106,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33	1,133	37,389	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	20	1,222	24,440	
道路付属施設工		式	1		38,650	
道路付属物工		式	1		38,650	
視線誘導標 (夜間･制約有り)	両面反射φ100 防護柵取付 10本未満	本	5	7,730	38,650	
構造物撤去工		式	1		2,400,670	
道路付属物撤去工		式	1		19,840	
車線分離標撤去 (夜間･制約有り)	貼付式 10本未満	本	8	2,480	19,840	
構造物取壊し工		式	1		1,422,983	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	13	15,054	195,702	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	83	910.2	75,546	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	110	794.3	87,373	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	1,340	794.3	1,064,362	
排水構造物撤去工		式	1		30,999	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋版撤去 (夜間･制約有り)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	36	861.1	30,999	
運搬処理工		式	1		926,848	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	13	4,736	61,568	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	140	2,482	347,480	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	13	2,178	28,314	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	140	3,210	449,400	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋､車線分離標	式	1		40,086	
仮設工		式	1		7,062,024	
仮舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,949,220	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	式	1		1,949,220	
交通管理工		式	1		5,112,804	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		5,112,804	
直接工事費		式	1		36,653,212	
共通仮設費		式	1		7,150,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,119,877	
運搬費		式	1		148,090	
建設機械運搬費		式	1		148,090	
現場環境改善費（率計上）		式	1		971,787	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,030,183	
純工事費		式	1		43,803,272	
現場管理費		式	1		15,923,838	
工事原価		式	1		59,727,110	