単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ７大和北道路西九条町地区西側改良工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年６月12日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県奈良市柏木町３８３番地

氏名　森高建設株式会社　代表取締役　森高　美樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		94,817,638	
道路土工		式	1		785,932	
路体盛土工		m3	40		30,508	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		30,508	
残土処理工		式	1		755,424	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		55,104	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		700,320	
地盤改良工		式	1		4,237,040	
固結工		式	1		4,237,040	
浅層混合改良	1.0m<L<2.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 ﾊﾞﾗ)	m3	162	3,210	520,020	
中層混合処理	2.0m<L<5.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 ﾊﾞﾗ)	m3	740	5,023	3,717,020	
擁壁工		式	1		1,039,140	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,039,140	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	15	69,276	1,039,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		24,055,575	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		23,272,790	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1300×H1300	m	124	186,064	23,071,936	
点検孔	φ600	基	1	200,854	200,854	
閉塞壁工		式	1		782,785	
閉塞壁	24-12-25（高炉）	箇所	1	782,785	782,785	
舗装工		式	1		2,852,690	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （乗入部(Ⅲ種)）		式	1		163,116	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	36	1,169	42,084	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下	m2	36	1,706	61,416	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	36	1,656	59,616	
透水性舗装工 （歩道部）		式	1		2,669,400	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	680	1,084	737,120	
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	680	1,007	684,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	159	1,712	272,208	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	521	1,872	975,312	
透水性舗装工 (既設水路)		式	1		20,174	
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 60mm	m2	6	857.3	5,143	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	6	1,712	10,272	
土木ｼｰﾄ	t=10mm	m2	6	793.2	4,759	
防護柵工		式	1		39,546	
防止柵工		式	1		39,546	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 再利用	m	26	1,521	39,546	
構造物撤去工		式	1		1,321,246	
防護柵撤去工		式	1		82,294	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	101	814.8	82,294	
構造物取壊し工		式	1		917,466	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	9,997	209,937	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	400	646.2	258,480	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	53	1,173	62,169	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	520	550.7	286,364	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	130	773.2	100,516	
運搬処理工		式	1		321,486	
殻運搬	アスファルト殻	m3	21	2,207	46,347	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	1,908	40,068	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	2,207	41,933	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	2,574	54,054	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	3,218	128,720	
現場発生品運搬	横断防止柵	式	1		10,364	
仮設工		式	1		60,486,469	
作業土工		式	1		2,159,202	
土留･仮締切工		式	1		37,454,473	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	565	31,068	17,553,420	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	28	149,728	4,192,384	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	292	31,835	9,295,820	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m	枚	67	20,505	1,373,835	
切梁･腹起し		t	44.8	112,478	5,039,014	
水替工		式	1		2,204,295	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (No.82付近)	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		108,552	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (No.84付近)	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		1,779,820	
土のう	設置	袋	272	686	186,592	
土のう	設置･撤去	袋	108	954	103,032	
遮水ｼｰﾄ	設置･撤去 t=1.0mm	m2	7	3,757	26,299	
仮水路工		式	1		10,998,476	
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径1,000mm	m	4	62,420	249,680	
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径1,200mm	m	86	124,986	10,748,796	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工		式	1		1,144,807	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼基礎	m	89	12,863	1,144,807	
交通管理工		式	1		6,525,216	
交通誘導警備員		式	1		6,525,216	
直接工事費		式	1		94,817,638	
共通仮設費		式	1		21,734,693	
共通仮設費		式	1		10,442,095	
運搬費		式	1		8,654,462	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,094,988	
仮設材運搬費		式	1		5,559,474	
技術管理費		式	1		65,761	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,640	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,121	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,721,872	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		11,292,598	
純工事費		式	1		116,552,331	
現場管理費		式	1		38,798,735	
工事原価		式	1		155,351,066	
一般管理費等		式	1		26,668,934	
工事価格		式	1		182,020,000	
消費税相当額		式	1		18,202,000	
工事費計		式	1		200,222,000	