単　価　合　意　書

令和７年３月７日に契約した大和北道路地蔵院川橋上部工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年6月16日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　福岡県北九州市小倉北区熊谷一丁目１５番２６号

氏名　株式会社東亜工業所　代表取締役社長　谷崎　伸之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		39,095,775	
工場製作工		式	1		39,095,775	
桁製作工		式	1		22,778,092	
製作加工	鋼材各種	t	0	385,602	0	
製作加工	鋼材各種	t	57.5	382,979	22,021,292	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類 (桁製作工)		式	0		0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類 (桁製作工)	TCB S10T M22各種	組	2,470		533,083	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SS400 M12×65	組	8	71.89	575	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SS400 M12×45	組	22	65.18	1,433	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SS400 M12×40	組	6	63.46	380	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SS400 M12×35	組	238	61.83	14,715	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ19×150	本	530	335.2	177,656	
緩衝材	160×50×450 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	2	14,479	28,958	
鋳造費		式	1		7,969,001	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承	A1(新設部) 最大反力 790kN 固定支承	個	0	781,342	0	
大型ｺﾞﾑ支承	A1(新設部) 最大反力 760kN 固定支承	個	3	689,708	2,069,124	
大型ｺﾞﾑ支承	A1(既設部) 最大反力 960kN 固定支承	個	0	938,184	0	
大型ｺﾞﾑ支承	A1(既設部) 最大反力 900kN 固定支承	個	2	836,271	1,672,542	
大型ｺﾞﾑ支承	A2(新設部) 最大反力 820kN 可動支承	個	0	688,576	0	
大型ｺﾞﾑ支承	A2(新設部) 最大反力 760kN 可動支承	個	3	782,627	2,347,881	
大型ｺﾞﾑ支承	A2(既設部) 最大反力 880kN 可動支承	個	0	834,898	0	
大型ｺﾞﾑ支承	A2(既設部) 最大反力 890kN 可動支承	個	2	939,727	1,879,454	
工場塗装工		式	1		8,348,682	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	0	325.1	0	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	76	325.6	24,745	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	0	2,531	0	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	1,050	2,535	2,661,750	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,032	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	76	1,034	78,584	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,616	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1,050	1,618	1,698,900	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	0	759.3	0	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	930	760.5	707,265	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,344	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	930	1,346	1,251,780	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	774.3	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	930	775.6	721,308	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,292	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	930	1,295	1,204,350	
間接労務費		式	1		3,773,216	
工場純工事費		式	1		42,868,991	
工場管理費		式	1		7,035,637	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(工場製作原価)		式	1		49,904,628	
鋼橋上部		式	1		86,070,911	
工場製品輸送工		式	1		801,395	
輸送工		式	1		801,395	
輸送	単純鈑桁	t	0	13,867	0	
輸送	単純鈑桁	t	57.7	13,889	801,395	
鋼橋架設工		式	1		7,610,891	
地組工		式	1		1,133,671	
地組	単純鈑桁	式	0		0	
地組	単純鈑桁	式	1		459,498	
地組 (夜間)	単純鈑桁	式	0		0	
地組 (夜間)	単純鈑桁	式	1		674,173	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		4,295,331	
桁架設	単純鈑桁	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桁架設	単純鈑桁	式	1		2,154,564	
桁架設 (夜間)	単純鈑桁	式	0		0	
桁架設 (夜間)	単純鈑桁	式	1		2,140,767	
支承工		式	1		1,253,321	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A1(新設部) 最大反力 790kN 固定支承	個	0	85,823	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A1(新設部) 最大反力 760kN 固定支承	個	3	85,964	257,892	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A2(新設部) 最大反力 820kN 可動支承	個	0	83,461	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	A2(新設部) 最大反力 760kN 可動支承	個	3	83,598	250,794	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (夜間)	A1(既設部) 最大反力 960kN 固定支承	個	0	189,071	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (夜間)	A1(既設部) 最大反力 900kN 固定支承	個	2	190,915	381,830	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (夜間)	A2(既設部) 最大反力 880kN 可動支承	個	0	178,742	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (夜間)	A2(既設部) 最大反力 890kN 可動支承	個	2	179,036	358,072	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.05	94,679	4,733	
現場継手工		式	1		928,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	0	269.3	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,330	290.6	386,498	
本締めﾎﾞﾙﾄ (夜間)		本	0	440.9	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ (夜間)		本	1,140	475.5	542,070	
橋梁現場塗装工		式	1		693,013	
現場塗装工		式	1		693,013	
素地調整	動力工具処理	m2	0	4,233	0	
素地調整	動力工具処理	m2	59	4,465	263,435	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0	977	0	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	54	1,017	54,918	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　塗装 回数 1回	m2	0	2,725	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　塗装 回数 1回	m2	2	2,815	5,630	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	0	4,636	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	54	4,753	256,662	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	792	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	54	822.9	44,436	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,227	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	54	1,258	67,932	
床版工		式	1		16,114,334	
RC床版工		式	1		10,626,510	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	147,183	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	21.92	146,371	3,208,452	
鉄筋	SD345 D13	t	0	149,095	0	
鉄筋	SD345 D13	t	1.14	148,383	169,156	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(普通)	m3	0	34,036	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(普通)	m3	101	34,102	3,444,302	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		3,804,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
RC床版工 (夜間)		式	1		5,487,824	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.85	165,449	306,080	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	SD345 D19	箇所	984	5,266	5,181,744	
橋梁付属物工		式	1		11,685,586	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		769,830	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	0	8,353	0	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	7	8,367	58,569	
削孔	削孔径 29ｍｍ 削孔深さ 295ｍｍ	孔	0	5,576	0	
削孔	削孔径 29ｍｍ 削孔深さ 295ｍｍ	孔	88	5,585	491,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	0	42,720	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	0.3	42,781	12,834	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		17,978	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	155,694	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.13	155,950	20,273	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入		本	0	1,914	0	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入		本	88	1,917	168,696	
横変位拘束構造工		式	1		56,172	
横変位拘束構造	500×750×650	箇所	2	28,086	56,172	
A2橋台修繕工		式	1		113,514	
A2橋台修繕		箇所	1	113,514	113,514	
ｶﾞｽ管蓋設置工		式	1		372,634	
ｶﾞｽ管蓋設置	PL 1100×1000×9	箇所	2	186,317	372,634	
伸縮装置工		式	1		4,117,401	
埋込鉄筋	SD345 D16	t	0	155,694	0	
埋込鉄筋	SD345 D16	t	0.15	151,065	22,659	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (車道部)	伸縮量40mm	m	0	138,767	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (車道部)	伸縮量40mm	m	29	141,198	4,094,742	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (歩道部)	伸縮量40mm	m	0	169,657	0	
排水装置工		式	1		2,855,367	
排水桝	FRP 654×400×500	箇所	7	125,473	878,311	
排水管	VP管200A	m	36	46,038	1,657,368	
床版排水材	床版厚240mm～350mm	箇所	4	79,922	319,688	
縁石工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(普通)	m3	0	33,328	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	157,703	0	
機械式継手	D13×D13	箇所	0	1,751	0	
地覆工		式	1		534,646	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(普通)	m3	7	33,328	233,296	
型枠	一般型枠	式	1		279,272	
鉄筋	SD345 D13	t	0.14	157,703	22,078	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用防護柵工		式	1		2,866,022	
橋梁用防護柵	丸ﾋﾞｰﾑ(格子付) B種 H=850 ｽﾊﾟﾝ2.0m	m	28	61,474	1,721,272	
歩行者自転車用柵	丸ﾋﾞｰﾑ 縦桟型 H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.5m	m	25	45,790	1,144,750	
鋼橋足場等設置工		式	1		2,716,760	
橋梁足場工		式	1		1,995,330	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		848,000	
架設足場 (夜間)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		1,147,330	
橋梁防護工		式	1		721,430	
板張防護		式	1		306,800	
板張防護 (夜間)		式	1		414,630	
構造物撤去工		式	1		30,335,792	
旧橋撤去工		式	1		15,270,308	
床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ200mm	孔	148	6,790	1,004,920	
床版削孔	削孔径50mm 削孔深さ300mm	孔	5	1,532	7,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ580mm	孔	6	6,568	39,408	
床版切断	切断深さ 300mm	m	29	12,451	361,079	
床版切断	切断深さ 250mm	m	53	12,451	659,903	
床版切断	切断深さ 200mm	m	112	12,451	1,394,512	
ﾜｲﾔｰｿｰ切断	切断面積 0.2m2<A≦3.3m2	m2	27	46,622	1,258,794	
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	123	7,283	895,809	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	98	17,941	1,758,218	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	10	54,770	547,700	
舗装版破砕	舗装版厚8cm	m2	160	336	53,760	
伸縮装置撤去		m	29	14,249	413,221	
ｱﾝｶｰ切断		本	24	1,717	41,208	
支承撤去		基	12	111,797	1,341,564	
主桁転倒防止材撤去		桁	6	24,865	149,190	
足場	G1～G4間	式	1		1,731,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	G4～G6間	式	1		2,014,220	
床版運搬処理	運搬距離 2.3ｋｍ	m3	26	2,930	76,180	
床版取下		m2	123	2,684	330,132	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 現場内仮置場	m3	83	2,513	208,579	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	15	2,147	32,205	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	6,645	66,450	
舗装版運搬処理	運搬距離 8ｋｍ	m3	13	1,993	25,909	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	108	3,586	387,288	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	13	2,022	26,286	
現場発生品運搬	伸縮装置・支承・橋梁排水桝	式	1		28,981	
ｶﾞｽ管撤去	既設ガス管φ600	m	26	15,997	415,922	
旧橋撤去工 (夜間)		式	1		15,065,484	
鋼製高欄撤去		m	26	2,498	64,948	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	21	1,037	21,777	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	舗装版厚5cm	m2	77	301.2	23,192	
舗装版破砕	舗装版厚8cm	m2	140	482	67,480	
床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ400mm	孔	16	9,926	158,816	
床版削孔	削孔径50mm 削孔深さ300mm	孔	7	2,507	17,549	
床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ580mm	孔	12	19,509	234,108	
床版切断	切断深さ 300mm	m	39	17,501	682,539	
床版切断	切断深さ 250mm	m	93	17,501	1,627,593	
床版切断	切断深さ 200mm	m	89	17,501	1,557,589	
ﾜｲﾔｰｿｰ切断	切断面積 0.2m2<A≦3.3m2	m2	28	45,359	1,270,052	
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	179	11,428	2,045,612	
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (歩道張出部)		m2	0	15,292	0	
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (歩道張出部)		m2	24	10,958	262,992	
主桁転倒防止材設置		桁	6	84,178	505,068	
支承縁切		支承	12	22,914	274,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桁材撤去		t	88.1	39,334	3,465,325	
足場･防護	ｼｰﾄ+板張	式	1		557,700	
床版運搬処理	運搬距離 2.3ｋｍ	m3	57	3,777	215,289	
床版取下		m2	203	4,199	852,397	
舗装版運搬処理	運搬距離 7.6km	m3	15	2,568	38,520	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	15	3,371	50,565	
現場発生品運搬	桁材	式	1		1,054,554	
現場発生品運搬	高欄･横断防止柵	式	1		16,851	
仮設工		式	1		16,113,140	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 (夜間)		式	1		2,287,740	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼基礎 片面ﾋﾞｰﾑ	式	1		1,350,720	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (日々撤去部)	H鋼基礎 片面ﾋﾞｰﾑ	式	1		937,020	
交通管理工		式	1		13,825,400	
交通誘導警備員		式	1		7,846,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		5,978,624	
直接工事費		式	1		86,070,911	
共通仮設費		式	1		22,126,379	
共通仮設費		式	1		10,313,208	
運搬費		式	1		5,800,528	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,617,632	
仮設材運搬費		式	1		182,896	
役務費		式	1		3,134,341	
借地料		式	1		3,134,341	
技術管理費		式	1		513,330	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		60,422	
設計照査費		式	1		452,908	
現場環境改善費（率計上）		式	1		865,009	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,813,171	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		108,197,290	
現場管理費		式	1		36,369,664	
(現場原価)		式	1		144,566,954	
工事原価		式	1		194,471,582	
一般管理費等		式	1		30,388,418	
工事価格		式	1		224,860,000	
消費税相当額		式	1		22,486,000	
工事費計		式	1		247,346,000	