単　価　合　意　書

令和７年１０月３日に契約したいかるがパークウェイ五百井地区整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年 8月28日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県吉野郡吉野町大字宮滝２７２番地の３

氏名　株式会社上田工務店

代表取締役　上田　秀幸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		82,315,701	
道路土工		式	1		10,498,599	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	式	0		0	
掘削(ICT)	土砂(耕土) ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	1,200		484,440	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		52,481	
掘削(ICT)	土砂(耕土) ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		431,959	
路体盛土工		m3	100		616,574	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		616,574	
路体盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		m3	1,700		4,529,820	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		414,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,726,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		388,960	
路床盛土工(ICT)		m3	590		1,780,673	
路床盛土(ICT)		式	1		207,784	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,424,169	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		148,720	
残土処理工		式	1		3,087,092	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		134,322	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,952,770	
地盤改良工		式	1		5,615,398	
路床安定処理工		式	1		5,615,398	
安定処理 (本線路床改良)	0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 2.0t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	1,080	1,164	1,257,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁4号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.0t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	3	1,715	5,145	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁4号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	65	1,775	115,375	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁4号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	27	2,100	56,700	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁12号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	59	2,100	123,900	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁12号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	3	2,425	7,275	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁12号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	70	2,748	192,360	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁12号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	34	3,250	110,500	
安定処理 (自由勾配側溝A号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.0t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	19	1,715	32,585	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	21	2,873	60,333	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	27	4,538	122,526	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	54	6,769	365,526	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.9t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	19	7,178	136,382	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	47	7,586	356,542	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁1号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	49	8,025	393,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理 (現場打ち集水桝)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	5	6,832	34,160	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁2号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	32	4,538	145,216	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁2号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	42	7,146	300,132	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁2号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 22.1t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	28	8,809	246,652	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁2号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 21.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	75	8,652	648,900	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁2号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24.7t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	94	9,626	904,844	
擁壁工		式	1		28,176,803	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		481,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		27,694,923	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (4号)	1.0m以上2.0m以下 支給品	m	56	10,210	571,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (12号)	1.0mを超え2.0m以下 支給品	m	76	10,300	782,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (12号)	1.0mを超え2.0m以下	m	3	113,800	341,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (1号)	1.0mを超え2.0m以下	m	38	130,300	4,951,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (1号)	2.0mを超え3.5m以下	m	34	199,500	6,783,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (2号)	1.0mを超え2.0m以下	m	26	132,000	3,432,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 (2号)	2.0mを超え3.5m以下	m	56	173,200	9,699,200	
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	式	1		1,133,363	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		36,574	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		36,574	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	0.8	7,196	5,756	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0.3	26,300	7,890	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0.2	7,295	1,459	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.06	71,120	4,267	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.2	86,010	17,202	
排水構造物工		式	1		14,881,033	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		526,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		9,553,813	
L型側溝 (4号)	300×700 18-8-40(高炉)	m	26	24,440	635,440	
U型側溝 (4号)	B300×平均H485 18-8-40(高炉)	m	2	29,580	59,160	
L型側溝 (12号)	300×500 18-8-40(高炉)	m	53	19,630	1,040,390	
L型側溝 (12号)	底打ち 18-8-40(高炉)	m	25	2,792	69,800	
L型側溝 (1号)	300×500 18-8-40(高炉)	m	72	19,930	1,434,960	
L型側溝 (2号)	300×300 18-8-40(高炉)	m	73	15,040	1,097,920	
L型側溝 (2号 乗入部)	300×2235(平均) 24-12-25(高炉)	m	2	66,660	133,320	
L型側溝 (2号 乗入部)	300×2120(平均) 24-12-25(高炉)	m	3	58,800	176,400	
L型側溝 (2号 乗入部)	300×1827(平均) 24-12-25(高炉)	m	3	67,280	201,840	
自由勾配側溝	B300×H400	m	3	49,460	148,380	
自由勾配側溝	B300×H700 土留ﾀｲﾌﾟ	m	27	58,790	1,587,330	
自由勾配側溝 (A号)	B300	m	25	63,740	1,593,500	
管(函)渠型側溝	横断ﾀｲﾌﾟ φ300	m	15	12,930	193,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ暗渠型側溝	横断用 B300-H490-L1000	m	3	36,260	108,780	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,904	11,712	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	22	2,792	61,424	
堰板A	320×300 松 t=20	箇所	1	41,320	41,320	
堰板B	310×300 松 t=20	箇所	1	8,417	8,417	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 幅300用 ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ L=1000	枚	18	12,340	222,120	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 幅300用 歩道用 普通目 L=500	枚	1	14,850	14,850	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 幅300用 横断用 T-25 L=1000	枚	11	64,800	712,800	
管渠工		式	1		1,226,746	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500	m	2	30,080	60,160	
暗渠排水管	VUφ100	m	5	2,573	12,865	
暗渠排水管	VUφ150	m	7	3,765	26,355	
暗渠排水管	VUφ200	m	3	4,913	14,739	
暗渠排水管	VUφ250	m	0.5	6,574	3,287	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	17	13,340	226,780	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	m	16	55,160	882,560	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,232,010	
角落し桝	320×180×450	箇所	3	29,100	87,300	
現場打ち街渠桝	B400-L500-H900 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	8	66,460	531,680	
現場打ち街渠桝	B400-L500-H1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	106,100	212,200	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	80,450	80,450	
現場打ち集水桝	B800-L800-H1500 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	207,300	207,300	
現場打ち集水桝	B800-L800-H1600 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	217,200	434,400	
現場打ち集水桝	B1000-L1000-H1600 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	292,600	292,600	
現場打ち集水桝	B1000-L1000-H3000 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	504,200	504,200	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	10	36,670	366,700	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚割	組	1	124,100	124,100	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	30,580	30,580	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚割	組	3	90,540	271,620	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚割	組	1	88,880	88,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路工		式	1		154,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路	B1000×H1000 支給品	m	4	13,200	52,800	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	101,200	101,200	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		188,232	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=100mm	m2	44	4,278	188,232	
坂路工		式	1		9,224,839	
作業土工		式	1		236,281	
坂路工		式	1		8,532,780	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	98	85,740	8,402,520	
中詰め土	流用土	m3	20	6,513	130,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		455,778	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	60	903.3	54,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚150mm	m2	60	6,693	401,580	
防護柵工		式	1		847,310	
防止柵工		式	1		847,310	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m	m	27	14,170	382,590	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 土中建込	m	8	12,340	98,720	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	20	18,300	366,000	
構造物撤去工		式	1		2,191,317	
防護柵撤去工		式	1		389,724	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m	m	45	671	30,195	
立入防止柵撤去	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	123	2,923	359,529	
構造物取壊し工		式	1		1,262,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	65	18,930	1,230,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	10,810	32,430	
排水構造物撤去工		式	1		32,529	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管撤去	VP φ150	m	13	198	2,574	
暗渠排水管撤去	VP φ200	m	28	383	10,724	
暗渠排水管撤去	VP φ300	m	5	383	1,915	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	φ800 t=1.6mm	m	4	4,329	17,316	
運搬処理工		式	1		506,184	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	65	2,969	192,985	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,560	7,680	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	65	4,364	283,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	3,420	10,260	
現場発生品運搬	転落防止柵､ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	式	1		11,599	
仮設工		式	1		10,843,828	
土留･仮締切工		式	1		4,815,800	
鋼矢板	近接施工用 鋼矢板長さ7.5m 平均鋼矢板打込長6.9m	枚	22	218,900	4,815,800	
交通管理工		式	1		6,028,028	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,399,136	
交通誘導警備員		式	1		4,628,892	
直接工事費		式	1		82,315,701	
共通仮設費		式	1		12,451,934	
共通仮設費		式	1		2,122,057	
運搬費		式	1		146,520	
建設機械運搬費		式	1		146,520	
技術管理費		式	1		1,094,799	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	0		0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,016,619	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
六価ｸﾛﾑ溶出試験		式	1		15,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		880,738	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,329,877	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		94,767,635	
現場管理費		式	1		33,415,314	
工事原価		式	1		128,182,949	
一般管理費等		式	1		20,447,051	
工事価格		式	1		148,630,000	
消費税相当額		式	1		14,863,000	
工事費計		式	1		163,493,000	