単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ７大和御所道路曽我高架橋（Ｐ１２柱部）鋼製橋脚工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2026年6月29日

発注者　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　住所　大阪市西区立売堀四丁目２番２１号

氏名　株式会社駒井ハルテック　代表取締役　駒井　恵美

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		50,827,850	
工場製作工		式	1		50,827,850	
鋼製橋脚製作工		式	1		46,882,126	
製作加工	鋼材各種	t	100.2	465,501	46,643,200	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B S10T M22×100	組	960	235.7	226,272	
Uﾎﾞﾙﾄ	SS400 40C型	組	6	425.8	2,554	
ｺﾞﾑ	460×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	3,922	7,844	
ｺﾞﾑ	50×30×50(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	4	392.2	1,568	
ｺﾞﾑ	40×10×40(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	344.2	688	
工場塗装工		式	1		3,945,724	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	670	2,416	1,618,720	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(動力工具処理)	m2	230	1,035	238,050	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(二次素地調整無し)	m2	160	308	49,280	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	150	1,534	230,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	31	1,792	55,552	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	140	982	137,480	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	350	1,240	434,000	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	150	723.1	108,465	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	150	1,277	191,550	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	220	2,662	585,640	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	737.3	110,595	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	1,228	184,200	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.03	69,761	2,092	
間接労務費		式	1		10,052,272	
工場純工事費		式	1		60,880,122	
工場管理費		式	1		12,831,494	
（工場製作原価）		式	1		73,711,616	
橋梁下部		式	1		15,543,936	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工		式	1		1,488,771	
輸送工		式	1		1,488,771	
輸送	鋼製橋脚	t	100.2	14,858	1,488,771	
鋼製橋脚工		式	1		11,670,425	
橋脚架設工		式	1		5,321,577	
足場	安全ネット必要	式	1		1,300,050	
橋脚架設		t	100.2	40,135	4,021,527	
現場継手工		式	1		6,047,344	
現場溶接	20㎜以上30㎜未満	m	40	137,530	5,501,200	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	960	568.9	546,144	
現場塗装工		式	1		301,504	
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	12	7,607	91,284	
素地調整	動力工具処理	m2	11	4,142	45,562	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	11	944	10,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	12	2,962	35,544	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	17	4,407	74,919	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	6	2,348	14,088	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	m2	5	2,611	13,055	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	6	1,098	6,588	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	6	1,680	10,080	
仮設工		式	1		2,384,740	
橋脚ｶﾊﾞｰ設置工		式	1		1,873,600	
橋脚ｶﾊﾞｰ設置	柱部上部 設置面積5m2以上10m2未満/箇所	箇所	2	936,800	1,873,600	
交通管理工		式	1		511,140	
交通誘導警備員		式	1		511,140	
直接工事費		式	1		15,543,936	
共通仮設費		式	1		6,853,435	
共通仮設費		式	1		2,689,475	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,457,332	
重建設機械分解組立費		式	1		259,386	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,197,946	
技術管理費		式	1		58,192	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,192	
現場環境改善費（率計上）		式	1		173,951	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,163,960	
純工事費		式	1		22,397,371	
現場管理費		式	1		9,843,652	
（現場原価）		式	1		32,241,023	
工事原価		式	1		105,952,639	
一般管理費等		式	1		19,147,361	
工事価格		式	1		125,100,000	
消費税相当額		式	1		12,510,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		137,610,000	



