単　価　合　意　書

令和７年３月１７日に契約した奈良国道事務所橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年7月9日

発注者　　住所　奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪市北区中津1丁目10番2号

氏名　奈良建設株式会社　大阪支店

支店長　田中　邦彦



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 A地区:八条高架橋(下)		式	1		52,799,835	
橋梁付属物工		式	1		4,409,625	
伸縮継手工		式	1		3,310,536	
伸縮装置目地止水 (夜間・制約有り)	縦歯型 遊間40mm	m	8	132,266	1,058,128	
伸縮装置目地止水 (夜間・制約有り)	ﾌｨﾝｶﾞｰ型 遊間100mm	m	8	144,073	1,152,584	
壁高欄遊間目地止水 (夜間・制約有り)	遊間40mm	箇所	2	243,042	486,084	
壁高欄遊間目地止水 (夜間・制約有り)	遊間100mm	箇所	2	306,870	613,740	
排水施設工		式	1		54,769	
排水管取替	VP管	箇所	1	54,769	54,769	
しや音壁取替工		式	1		428,120	
しや音板・透光板 (夜間・制約有り)	しや音板 500×1960 H≦4m	m2	16	25,724	411,584	
しや音壁ﾎﾞﾙﾄ補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾞﾙﾄ補修M22以下	本	12	1,378	16,536	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		616,200	
蓋設置(夜間・制約有り)	970×980	組	5	123,240	616,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		35,679,656	
支承補修工		式	1		1,295	
支承ﾎﾞﾙﾄ補修	ﾎﾞﾙﾄ補修M22以下	本	1	1,295	1,295	
ひび割れ補修工		式	1		168,621	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	0	169,622	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	168,621	168,621	
断面修復工		式	1		22,917,398	
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	132,635	132,635	
PC定着部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	0	109,761	0	
PC定着部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	27	128,345	3,465,315	
PC定着部補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	0	174,787	0	
PC定着部補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	31	202,308	6,271,548	
壁高欄補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 t=50mm	m2	0	259,276	0	
壁高欄補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 t=50mm	m2	50	260,958	13,047,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
剥落防止工		式	1		2,675,695	
剥落防止	特殊ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ	m 2	35	33,029	1,156,015	
剥落防止 (夜間･制約有り)	特殊ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ	m 2	30	50,656	1,519,680	
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1		1,775,098	
炭素繊維ｼｰﾄ補強	主鉄筋方向：2層 配力鉄筋方向：2層	m 2	26	68,273	1,775,098	
清掃工		式	1		9,359	
水洗い		m 2	67	139.7	9,359	
ﾊﾟﾃ補修工		式	1		33,056	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	10,145	10,145	
ﾊﾟﾃ補修	金属補修用ﾊﾟﾃ	m2	1	22,911	22,911	
表面被覆工		式	1		207,194	
表面被覆	CC-A仕様	m 2	13	15,938	207,194	
橋面防水工		式	1		2,734,585	
橋面防水 (夜間･制約有り)	塗膜防水	m 2	0	3,016	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋面防水 (夜間・制約有り)	塗膜防水	m 2	989	2,765	2,734,585	
舗装打換え工		式	1		4,465,501	
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 8cm	m 2	989	805.4	796,540	
殻運搬 (夜間・制約有り)	舗装版破砕	m 3	79	2,943	232,497	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m 3	79	3,251	256,829	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 (夜間・制約有り)	密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AsⅡ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m 2	989	1,508	1,491,412	
表層 (夜間・制約有り)	密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m 2	989	1,707	1,688,223	
区画線工		式	1		691,854	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	250	450.6	112,650	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	52	484.7	25,204	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	1,108	554,000	
構造物撤去工		式	1		61,755	
運搬処理工		式	1		61,755	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	1	2,706	2,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	4	12,415	49,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	1	2,601	2,601	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	4	1,697	6,788	
仮設工		式	1		12,648,799	
足場工		式	1		6,419,293	
足場	補修足場	式	1		499,500	
防護		式	1		15,725	
昇降設備		式	1		238,522	
補修用作業車	高所作業車 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 9.7m P7～P19	式	0		0	
補修用作業車	高所作業車 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 12m P7～P19	式	1		1,195,380	
補修用作業車 (夜間･制約有り)	高所作業車 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 12m P7～P19	式	1		932,016	
補修用作業車 (夜間･制約有り)	作業床高さ6m 積載質量200kg P1 9～A2	式	1		3,538,150	
交通管理工		式	1		6,229,506	
交通誘導警備員		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		848,656	
交通誘導警備員 (夜間)		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		5,380,850	
直接工事費		式	1		52,799,835	
共通仮設費		式	1		9,987,149	
共通仮設費		式	1		637,357	
技術管理費		式	1		58,274	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,274	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		579,083	
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,349,792	
純工事費		式	1		62,786,984	
現場管理費		式	1		33,401,265	
工事原価		式	1		183,676,418	
一般管理費等		式	1		26,193,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		209,870,000	
消費税相当額		式	1		20,987,000	
工事費計		式	1		230,857,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 B地区:発志院45682函		式	1		2,216,723	
橋梁補修工		式	1		2,083,986	
ひび割れ補修工		式	1		173,773	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	173,773	173,773	
断面修復工		式	1		1,910,213	
左官工法	0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,910,213	1,910,213	
構造物撤去工		式	1		4,073	
運搬処理工		式	1		4,073	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	1,472	1,472	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	2,601	2,601	
仮設工		式	1		128,664	
交通管理工		式	1		128,664	
交通誘導警備員		式	1		128,664	
直接工事費		式	1		2,216,723	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		923,378	
共通仮設費		式	1		45,472	
現場環境改善費（率計上）		式	1		45,472	
共通仮設費（率計上）		式	1		877,906	
純工事費		式	1		3,140,101	
現場管理費		式	1		2,617,014	
工事原価		式	1		5,757,115	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 C地区:高峰橋(上)		式	1		35,975,066	
橋梁付属物工		式	1		26,210,112	
伸縮継手工		式	1		26,187,986	
鋼製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	伸縮量125mm 車道用	m	17.7	973,092	17,223,728	
鋼製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	伸縮量150mm 車道用	m	8.9	1,007,220	8,964,258	
検査路補修工		式	1		22,126	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.1	10,145	1,014	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置		m2	0.1	211,128	21,112	
橋梁補修工		式	1		3,006,529	
桁補修工(あて板)		式	1		1,958,726	
桁補修	あて板	箇所	4	216,939	867,756	
桁補強	あて板	箇所	2	545,485	1,090,970	
断面修復工		式	1		1,047,803	
左官工法	0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,047,803	1,047,803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		333,971	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		272,476	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	7	17,783	124,481	
素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	507.5	507	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m2	8	4,425	35,400	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m2	8	5,472	43,776	
下塗(増塗り)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m2	8	2,735	21,880	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	8	2,680	21,440	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	8	3,124	24,992	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		61,495	
素地調整	動力工具処理	m2	5	4,083	20,415	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	5	942	4,710	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	5	4,471	22,355	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	5	1,100	5,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	5	1,703	8,515	
構造物撤去工		式	1		101,376	
運搬処理工		式	1		101,376	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	0.4	5,518	2,207	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	5	12,415	62,075	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	0.4	2,601	1,040	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	5	1,697	8,485	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	伸縮装置	式	1		27,569	
仮設工		式	1		6,323,078	
足場工		式	1		5,190,134	
足場	補修足場	式	1		3,438,640	
足場	橋脚回り足場	式	1		340,893	
防護	板張･ｼｰﾄ張防護	式	1		194,005	
くさび緊結式足場	荷上げ設備含む	式	1		1,216,596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,132,944	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,132,944	
直接工事費		式	1		35,975,066	
共通仮設費		式	1		10,323,471	
共通仮設費		式	1		3,170,300	
安全費		式	1		2,752,692	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		2,752,692	
現場環境改善費（率計上）		式	1		417,608	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,153,171	
純工事費		式	1		46,298,537	
現場管理費		式	1		25,621,680	
工事原価		式	1		71,920,217	

[ ]

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 弁財天橋側歩道橋(上)		式	1		4,120,862	
橋梁補修工		式	1		3,317,409	
桁補修工(あて板)		式	1		3,317,409	
桁補修	あて板	箇所	9	368,601	3,317,409	
現場塗装工		式	1		482,143	
橋梁塗装工(Rc-1)		式	1		398,408	
塗膜除去	水性系塗膜はく離剤(２回施工)	m２	18	15,248	274,464	
素地調整	２種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	18	3,532	63,576	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	11	1,100	12,100	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	11	2,013	22,143	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	11	946	10,406	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	11	1,429	15,719	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		83,735	
素地調整	動力工具処理	m２	7	4,337	30,359	

[ ]

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)塗装回数 1回	m 2	7	988	6,916	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m 2	7	4,616	32,312	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m 2	7	799.2	5,594	
上塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m 2	7	1,222	8,554	
仮設工		式	1		321,310	
足場工		式	1		119,430	
足場	補修足場	式	1		103,820	
防護	板張･ｼｰﾄ張防護	式	1		15,610	
交通管理工		式	1		201,880	
交通誘導警備員		式	1		201,880	
直接工事費		式	1		4,120,862	
共通仮設費		式	1		2,476,245	
共通仮設費		式	1		1,397,887	
安全費		式	1		1,343,134	

[ ]

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
鉛等対策環境整備費		式	1		1,343,134	
現場環境改善費（率計上）		式	1		54,753	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,078,358	
純工事費		式	1		6,597,107	
現場管理費		式	1		3,213,730	
工事原価		式	1		9,810,837	