積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事
工事地名	（自）奈良県奈良市米谷町地先 （至）奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　235日間　　自　　令和 8年 7月 7日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	134,771,626			
舗装工	式	1	121,211,574			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	121,211,574	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （夜間･制約有り） 平均切削深さ5cm 多機能型排水性舗装用改質ｱｽｺﾝ(13)平均t=50mm；積込、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	15,360	m2
				舗装版切断 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	43	m
				殻運搬(路面切削) （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(85.1kp～86.1kp)；	299	m3
				殻運搬(路面切削) （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(91.9kp～93.2kp)；	469	m3
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(85.1kp～86.1kp)；	299	m3
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(91.9kp～93.2kp)；	469	m3
区画線工	式	1	9,408,052			
区画線工	式	1	9,408,052	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	4,250	m
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	1,060	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	4,250	m
仮設工	式	1	4,152,000			
交通管理工	式	1	4,152,000	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	134,771,626			
共通仮設費	式	1	30,576,230			
共通仮設費	式	1	13,676,230			
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 ；損料含む	1	式
安全費	式	1	12,468,000	後尾警戒車 （夜間） ；電光表示板賃料･基本料、発炎筒含む	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	981,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,900,000			
純工事費	式	1	165,347,856			
現場管理費	式	1	47,289,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	215,900,442	
一般管理費等	式	1	35,779,558	
工事価格	式	1	251,680,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	1,743,586			
舗装工	式	1	444,070			
石張舗装工	式	1	444,070	下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基盤ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り) 18-8-40 仕上り厚 100mm； 石張舗装 (夜間･制約有り) 花崗岩　300×600 t=30mm；目地ﾓﾙﾀﾙ、敷ﾓﾙﾀﾙ 含む	10 10 10 	m2 m2 m2
縁石工	式	1	345,321			
作業土工	式	1	23,441	；床掘、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地 含む		
縁石工	式	1	321,880	歩車道境界石 (夜間･制約有り) 花崗岩(すりつけ) 200×280～90；基礎材、基 礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ 含む 歩車道境界石 (夜間･制約有り) 花崗岩(切下) 200×90；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	4 4 	m m
防護柵工	式	1	28,650			
車止めﾎﾟｽﾄ工	式	1	28,650	車止めﾎﾟｽﾄ (夜間･制約有り) φ115 H=850；ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 含む	1 	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	406,545			
構造物取壊し工	式	1	361,403	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （夜間･制約有り） 無筋構造物 人力施工；積込含む	2	m3
				歩道舗装撤去(板石) （夜間･制約有り） 人力施工 t=30mm；	10	m2
				舗装版切断 （夜間･制約有り） ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	3	m
縁石撤去工	式	1	10,232	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （夜間･制約有り） 処分；	8	m
運搬処理工	式	1	34,910	殻運搬 （夜間･制約有り） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 （夜間） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
仮設工	式	1	519,000			
交通管理工	式	1	519,000	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	1,743,586			
共通仮設費	式	1	447,000			
共通仮設費	式	1	30,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	30,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	417,000	
純工事費	式	1	2,190,586	
現場管理費	式	1	1,073,000	
工事原価	式	1	3,263,586	