単　価　合　意　書

令和８年７月６日に契約したＲ８国道２５号名阪国道他交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年　７月１５日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　京都府宮津市字須津471番地の1

氏名　金下建設株式会社

代表取締役社長　金下 昌司

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【名阪国道】		式	1		122,436,565	
舗装工		式	1		110,119,337	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		110,119,337	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り)	平均切削深さ5cm 多機能型排水性舗装用改質ｱｽｺﾝ(13)平均t=50mm	m2	15,360	6,850	105,216,000	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	43	922	39,646	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(85.1kp～86.1kp)	m3	299	4,221	1,262,079	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(91.9kp～93.2kp)	m3	469	3,484	1,633,996	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(85.1kp～86.1kp)	m3	299	2,562	766,038	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(91.9kp～93.2kp)	m3	469	2,562	1,201,578	
区画線工		式	1		8,545,068	
区画線工		式	1		8,545,068	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	4,250	704.6	2,994,550	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1,060	757.8	803,268	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	4,250	1,117	4,747,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		3,772,160	
交通管理工		式	1		3,772,160	
交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員A	式	1		2,049,600	
交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員B	式	1		1,722,560	
直接工事費		式	1		122,436,565	
共通仮設費		式	1		27,779,553	
共通仮設費		式	1		12,425,318	
運搬費		式	1		148,091	
建設機械運搬費		式	1		148,091	
安全費		式	1		11,327,600	
後尾警戒車（夜間）		式	1		11,327,600	
技術管理費		式	1		58,355	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,355	
現場環境改善費（率計上）		式	1		891,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		15,354,235	
純工事費		式	1		150,216,118	
現場管理費		式	1		42,963,694	
工事原価		式	1		196,144,839	
一般管理費等		式	1		32,515,161	
工事価格		式	1		228,660,000	
消費税相当額		式	1		22,866,000	
工事費計		式	1		251,526,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【法隆寺地区】		式	1		1,584,056	
舗装工		式	1		403,430	
石張舗装工 (歩道部)		式	1		403,430	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	10	1,393	13,930	
基盤ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り)	18-8-40 仕上り厚 100mm	m2	10	4,145	41,450	
石張舗装 (夜間･制約有り)	花崗岩　300×600 t=30mm	m2	10	34,805	348,050	
縁石工		式	1		313,728	
作業土工		式	1		21,296	
縁石工		式	1		292,432	
歩車道境界石 (夜間･制約有り)	花崗岩(すりつけ) 200×280～90	m	4	47,579	190,316	
歩車道境界石 (夜間･制約有り)	花崗岩(切下) 200×90	m	4	25,529	102,116	
防護柵工		式	1		26,029	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		26,029	
車止めﾎﾟｽﾄ (夜間･制約有り)	φ115 H=850	本	1	26,029	26,029	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		369,349	
構造物取壊し工		式	1		328,339	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 人力施工	m3	2	53,685	107,370	
歩道舗装撤去(板石) (夜間･制約有り)	人力施工 t=30mm	m2	10	20,941	209,410	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	3	3,853	11,559	
縁石撤去工		式	1		9,296	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (夜間･制約有り)	処分	m	8	1,162	9,296	
運搬処理工		式	1		31,714	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	10,520	21,040	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	5,337	10,674	
仮設工		式	1		471,520	
交通管理工		式	1		471,520	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		256,200	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		215,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		1,584,056	
共通仮設費		式	1		406,114	
共通仮設費		式	1		27,256	
現場環境改善費（率計上）		式	1		27,256	
共通仮設費（率計上）		式	1		378,858	
純工事費		式	1		1,990,170	
現場管理費		式	1		974,857	
工事原価		式	1		2,965,027	